



# OFICIO DE AUTORIZACIÓN & MODIFICACIONES



Pachuca de Soto, Hidalgo, 8 de marzo de 2024

HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-003

Lic. Ricardo García Torres  
Presidente Municipal Suplente de  
Pisaflores, Hidalgo  
Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2024; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 1,213,606.08 (Un millón doscientos trece mil seiscientos seis pesos 08/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2024, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): MP-D.O.P.-2024-093

ATENCIÓN

MARIA ESTHER RAMIREZ VARGAS /  
GHlaFA4CK03RNfHkEo+Mdgmb01Q/DUpHSZX7Gg/TPi8NO6QAHC4QvWe1xTr11/fo9lFkqzMgJHG12s  
sAOuVpetyzINV4C8ZkoMs335mTL6xme4A2WUW8-UDWTN5qfst7EvdN+izb1486XK9Tcwo4E0DJ  
WTJOSE8bBsscUv6B53GJxalbmWgic6pl1GjtZHD1wB2bmSZom8WkLJFb99NIDN62Mymj39oc4Q  
bTCpMWg3Mx2x4FIQT+aUJYekcly3uVTb:xCBW0sRMquD0N6c2eoggeGf8dDfuZ8RwWrH0FgDkpKOID3  
0gp/RZGa73FDVT/zA88M/HPZVPIUSA==  
RAVE650514LW4 11/03/2024 07:41:16 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

GATR770207QP2- RICARDO GARCIA TORRES  
eKNzQI77qYNRoPG2cVE6FRL+ZJW8yLOPTLDwCE+oTaBs4ABIFs0ns=2kL8ecLX37BTkXXIACCP/ED  
0U3QTva03R3wISkVyB2aqh6WDLFWcoJhd5UP0zygw268fKxMiz33QnkcVPggJENL3GHneCFAoK8  
KmQrWgJVz6T55IA0QizTYCESAMgrRfzh5Mzdt/Umh6nInY8hsZQZAJLq78ixBoidHeiRISKLW1a  
JSVY1FAaPhDubb6OTzJHwOSMUK1vb4IRUDzvr1KkFrT01g/pwAvsKyW44717aj2Gp+FR1LvlH9sh  
W9axbPATkdQ1r/AEQkXpVswGidG+34g==  
GATR770207QP2 12/03/2024 10:01:44 a. m.



00875327-0285-721R36



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-003

MUNICIPIO: Pisaflores      ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda      HOJA No.: 1  
 REGIÓN: 16 Jacala      INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores      FECHA: 08 de marzo de 2024  
 FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	F. INI F. TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
SI2 Pavimentación en Coonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2024/FAISM049004	Construcción de pavimento hidráulico en acceso a la Localidad El Álamo.	Marzo 2024 Junio 2024	El Álamo	\$582,785.10	\$582,785.10	\$0.00	\$0.00	Metro Cuadrado	480.00	111	C
SI2 Pavimentación en Coonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2024/FAISM049005	Construcción de pavimento hidráulico en acceso a la Localidad Cerro de Cuadalupe.	Marzo 2024 Junio 2024	Cerro de Cuadalupe	\$630,820.98	\$630,820.98	\$0.00	\$0.00	Metro Cuadrado	520.00	149	C
<b>TOTAL:</b>						<b>\$1,213,606.08</b>	<b>\$1,213,606.08</b>	<b>\$0.00</b>				



CARLOS SOTO GARCIA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL  
 hKCRRTVNV0ZJib4EYKCOWD4AUyApK9O5xHgcS2UP0QJ4G8eqDX7F6WYejP5n3gmcyW8CQJh  
 eLP0IE5XNMAD3DVPk0xQamsARzpwfzF1+xlURbAzqTfHess=CCagYpmJ5F2SEBOWZaXcy  
 CHLTK6ZQJNUZn3aw9bXmGjNBWZYCTPj8Lmp1UNN287GZ4HTvj1xXgOk6cDUckkLUDkL0VpUAg  
 8Lh+OHFcp18y3Zn54ZvTZ9ggsMknv9E7Jib0Ybde-essd+eFK433En819wLL/2imY8XM  
 h6nePiz+Oy4nzKGTJ0Kv5Mh-HT26g5Yg==  
 SOGG640308PE3 08/03/2024-02:59:18 p. m.



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-003

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 08 de marzo de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

Página 2 de 4

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	COSTO
	<p>CUNETA DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO (0.70 X 0.30 M.), REVESTIDA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F' C= 150 KG/CM2., DE 10 CM., DE ESPESOR. EN CUADROS DE 3.00 M. CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F' C= 150 KG/CM2; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.</p>	<p>120.00 M2</p> <p>1.00 PZA</p>
<b>2024/FAISM049005</b>	<b>Construcción de pavimento hidráulico en acceso a la Localidad Cerro de Guadalupe.</b>	<b>\$630,820.98</b>
	<p>TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p>	<p>650.00 M2</p>



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL  
 NchznXResWIA7bRR3aPRSTTBESYxPACmWpEGH7wVf6HzYIrdGE2j0xrnWZSKm87tw6CNelao  
 8+hskV9oFth-DAZeouhSkkdeusoF.um0zuzlRv-Ep-eql-F3H5eJullain9s1200n0ackQDCuRlpg8  
 D26VYcd00lfv73BmG-xG47uUJvexyVT0nLw6e6rFk19xAc8f5xgs39rQyztjwLUQMQRivwsT  
 +OPkmpSCV/vspZ3op3Pxf7adlqimXWBv20y5BxpfC2eepPk2xvF7NMFPghIdReaw6KBA5Sk  
 AHF7hXKOpY6sQisLl6pGV2LppkC2w==  
 SOGC640808PE3 08/03/2024 02:59:15 p. m.



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-003

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Corda

FECHA: 08 de marzo de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

Página 3 de 4

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	
	<p>DESPALME A MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS</p> <p>009-F.03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACIÓN. 1) PARA 90%</p> <p>009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.</p> <p>PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10. INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>CUNETAS DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO (0.70 X 0.30 M.), REVESTIDA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F' C= 150 KG/CM2., DE 10 CM., DE ESPESOR. EN CUADROS DE 3.00 M. CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA.</p>	<p>130.00 M2</p> <p>104.00 M3</p> <p>31.20 M3</p> <p>520.00 M2</p> <p>130.00 M2</p>

CARLOS SOTO GARCIA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL  
 NctznXReswIA7dR83pPRSTTBESYxPACmWpEGH7wVf6HylJmCE2joxnWZZSKm9Tpw6Ne0ao  
 B+tkV9elFh+DAZeubSgkGeIusoF.amu0zuzlRk+Ep+eglF3H5bulalInpaI2o0h0ackQDCcJfRg8  
 D26VYcd00k73BmG+xs47uJvVeiyVTlnLrw669FK19xAcr8l5vgs39/CyZjwUQUJMCRIWw5T  
 +OPjkrqoSCV/lnpZ3op3P+rTadlqimXWBv2o0y5BxvFC28gPqK2Ax7NnMfghdReaw6KBA.5Sk  
 AHF7nXQopY6zQ6JspIGV2L.ppxkC2w==  
 SOG0640808PE3 08/03/2024 02:59:15 p. m.





DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-003

MUNICIPIO: Písaflor

ZONA PRIORITARIA: Sierra Corda

FECHA: 08 de marzo de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Písaflor

Página 4 de 4

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	1.00 PZA
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F'c= 150 KG/CM<sup>2</sup>; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.</p>	



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL  
 NchzrnXReawIA7bRR83aPRSTTBESYxPACmWpEGH7wVf8HzY\_LndGE2joxnWZZSKm9Tpw6CNebao  
 8+hskVge/Fh+DAZe0uSgkQeusoFum0dzulR+Ep+eqlF3H56ulJain9s2o0nackQDCcJRp8  
 DzeVYcdQDfr73BmG+Xs4TujVkyVTOnLw6e9xFK19xA=8I5xgs39r/CyzjwLUUMCQRwvsT  
 +OPkmpSCYvnpZ3op3Pxf7adqpmXWBvzo0y5BxpfC2egPqK2AvF7NNMFPghdReaw6KBA5Sk  
 AHF7nXOpY6sQisL5pIGV2LppxkC2w==  
 SOGC640809PE3 08/03/2024 02:59:15 p. m.