



Pachuca de Soto, Hidalgo, 14 de marzo de 2024

**HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-005**

**Lic. Ricardo García Torres**

**Presidente Municipal Suplente de**

**Pisaflores, Hidalgo**

**Presente**

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2024; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 2,523,100.23 (Dos millones quinientos veintitres mil cien pesos 23/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2024, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): MP-D.O.P.-2024-118, MP-D.O.P.-2024-119

ATENTAMENTE

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /

ZMYemyDUR1ZPBySFab3mcsiKARfiiWDocOIhkn4N1qBI7sbeFXmmeVUPlaWuwiyaoldXdSqYrNRyjJN  
rvOY2peVis6A7pvKkUdJ/3nNVSSyPvgL6BgknSZsdVqzNvHAZ4qhb/39upZJ1ZXKfSFBzrynOedDn  
KlUdPTL94Lr3MwQr1+cG+3i08Vqf7dSLGNp/K7Gyd2wvVet3HpN3NkmI+j/driHNVQFrsEU70JR  
kmspAtXw8KfuVAB3iszutP9dzdfhBKMGE08gPNOh/YqoKull0cxRXTewdMYCmPwCh5YsOgqWjgk  
geHs0fKlnbF6ix7IV9eAGIQOWZMPVdQ=  
RAVE650514LW4 19/03/2024 11:26:08 a. m.

ACUSE DE RECIBIDO

GATR770207QP2- RICARDO GARCIA TORRES

MmpZorS6PebtKouJz7QWskExu2yFMkXD2aAy/BluOcdPS2cs+svlpNROCYNtcNjW54RuL6oM1RP31wZ  
DmapMuEnMhnSKLL+lyaqQ0bysq+5YnmJXfSYJNJ2WZgk6rBn+oD2wAkQbk6z4yxxP01PJMlI05IPy  
+eK9qRZCAQDIEqciT4mmPdIGz2e0869WUyoGhFp+DDOWsgjwOVCIUK96ziW7oJISxJucqVnhkCp  
Mq5Hk4LSfB8GRCEfIucWNCbmkU06XteuAemQBiPbo9D7ncAXV17NzEzKJLE7d+JycFzGjwinnk  
+rkWQScKn+GpgvTLFh/v3nxxEIh9A=  
GATR770207QP2 19/03/2024 03:27:26 p. m.



00889001-C085-731792



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-005

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

HOJA No.: 1

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

FECHA: 14 de marzo de 2024

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_JNI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S12 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2024/FAISM049008	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle A La Primaria En La Localidad de Guayabos	Marzo 2024 Julio 2024	Guayabos	\$1,688,882.33	\$1,688,882.33	\$1,688,882.33	\$0.00	Metro Cuadrado	1,250.00	500	C
S12 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2024/FAISM049009	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Calle a la Primaria y Calle de Arriba en la Localidad de la Escondida de lo Verde	Marzo 2024 Junio 2024	La Escondida de lo Verde	\$834,217.90	\$834,217.90	\$834,217.90	\$0.00	Metro Cuadrado	560.00	154	C
<b>TOTAL:</b>						<b>\$2,523,100.23</b>	<b>\$2,523,100.23</b>	<b>\$0.00</b>				



00880829-C085-725682

**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**  
 Gf1UkbQMIV9sJXCvLMnjdxEq9c16dkLl0U7x9YBf16hUxzntLSQU+qINoz9mtG7ru4QFmZHYXjqw7  
 PgEB/7oVHWDkvv3wFzqUKgsAta0VbK5fsMxBwC5JRIFARHP4yTRoZ0mcdreCsJxna6rG2vK+Wj  
 cFx1rRxjF8GnglV1Mb9syjyxhuGDkl2i5WNax9+Qh8TtjDhwehi2f1AwitfQUBo2P1dGpiDf3c  
 NBH3wqxOjo1tzLhUXIQPS4IMNEPgNY+8KcknCm0/cqQivrLPEdu1T45b16hW401s5oDc+qkDn  
 GS2dLH30QxqgSW6BPRtYgERgfh/o9w==  
 SOGC640908PE3 14/03/2024 02:54:42 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-005

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 14 de marzo de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

Página 1 de 5

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024		
2024/FAISM049008	<p><b>Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle A La Primaria En La Localidad de Guayabos</b></p> <p>TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p> <p>EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 1) PARA 85%</p> <p>009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.</p> <p>PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p>	<b>COSTO</b>	<b>\$1,688,882.33</b>
		1,500.00	M2
		187.50	M3
		187.50	M3
		37.50	M3
		1,250.00	M2



00880828-C085-725692

**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**  
 LoQT9u79HYLuFb88FZlcyCE5z+SaiLqwU4FZDqtdsY6Hya4WLjz8k8T3I9zXlc8RBOxr6F3QZAYvWO  
 +obidZLc8nnJkcoyZ8xR/5IGgSIRDmtwMWzy25GWwI9ZhPvyOldyr5Fn1FT2ZcJXwJ6EoyNQ2mYX9  
 LTMg2j0BaZCurNgBgPn10wkUwylJznlJ2wifuc+GJA2EN1ldD3VGYDZxDGZvht8/0PZO5EXJfHeu  
 iNkNm13tdUcHHB3dx51RK766K4g1abGb80HXkNhmgt0OYax++s+E2pLrQ7QXyh0a4cEo6r0xLpf  
 +XIX7Ap8EqUoCNRcu9f3Oc7QiHCICA==  
 SOGC640908PE3 14/03/2024 02:54:40 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-005

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 14 de marzo de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	DESPALME A MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS <span style="float: right;">248.80 M2</span>
	CUNETETA DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO (0.70 X 0.30 M.), REVESTIDA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F´C= 150 KG/CM2., DE 10 CM., DE ESPESOR. EN CUADROS DE 3.00 M. CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA. <span style="float: right;">248.80 M2</span>
	EXCAVACIÓN A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS; INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 2.01 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO) <span style="float: right;">28.80 M3</span>
	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. <span style="float: right;">14.50 M2</span>
	CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5; INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. <span style="float: right;">7.25 M3</span>
	MURO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5; INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. <span style="float: right;">13.60 M3</span>



00880828-C085-725692

**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**  
 LoQT9u79HYLuFb88FZlcyCE5z+Sai/LqWU4FZDqtdsY6Hya4WLjz8k8T3I9zXlc8RBOxr6F3QZAYvWO  
 +obidZLc8nnJkcoyZ8xR/5IGgSIRDmtwMWzy25GWWl9ZhPvyOldyr5Fn1FT2ZcJXwJ6EcyQ2mYX9  
 LTMg2j0BaZCurNgBgPn10wkU/wyLjZniJ2wifuc+GJA2EN1ldD3VGYDZxDGZvht8/0PZO5EXJfHeu  
 iNhKnm13tdUcHHBB3dx51RK766K4g1abGb80HXkNhmgt0OYax++E2pLrQ7QXyh0a4cEo6r0xLpf  
 +XIX7Ap8EqUoCNRcu9f3Oc7QiHCICA==  
 SOGC640908PE3 14/03/2024 02:54:40 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-005

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 14 de marzo de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
2024/FAISM049009	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.</p> <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p> <p><b>Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Calle a la Primaria y Calle de Arriba en la Localidad de la Escondida de lo Verde</b></p> <p style="text-align: right;"><b>COSTO \$834,217.90</b></p> <p>TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p> <p style="text-align: right;">560.00 M2</p>



**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**  
 LoQT9u79HYLuFb88FZlcyCE5z+SaiLqwU4FZDqtdsY6Hya4WLjz8k8T3I9zXlc8RBOxr6F3QZAYvWO  
 +obidZLc8nnJkcoyZ8xR/5IGgSIRDmtwMWzy25Gwwl9ZhPvyOldyr5Fn1FT2ZcJXwJ6EcyQ2mYX9  
 LTMg2j0BaZCurNgBgPn10wkU/wyLjZniJ2wifuc+GJA2EN1ldD3VGYDZxDGZvht8/0PZO5EXJfHeu  
 iNhKnim13tdUcHHBB3dx51RK766K4g1abGb80HXkNhmgtg0OYax++E2pLrQ7QXyh0a4cEo6r0xLpf  
 +XIX7Ap8EqUoCNRcu9f3Oc7QiHCiCA==  
 SOGC640908PE3 14/03/2024 02:54:40 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-005

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 14 de marzo de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

Página 4 de 5

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO) <p style="text-align: right;">84.00 M3</p>
	009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 1) PARA 85% <p style="text-align: right;">84.00 M3</p>
	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN. <p style="text-align: right;">16.80 M3</p>
	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. <p style="text-align: right;">560.00 M2</p>
	EXCAVACIÓN A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS; INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 2.01 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO) <p style="text-align: right;">52.80 M3</p>
	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. <p style="text-align: right;">31.90 M2</p>



00880828-C085-725692

**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**  
 LoQT9u79HYLuFb88FZlcyCE5z+Sai/LqwU4FZDqtdsY6Hya4WLjz8k8T3I9zXlc8RBOxr6F3QZAYvWO  
 +obidZLc8nnJkcoyZ8xR/5IGgSIRDmtwMWzy25GWWwI9ZhPvyOldyr5Fn1FT2ZcJXwJ6EoyNQ2mYX9  
 LTMg2j0BaZCurNgBgPn10wkU/wyLjZniJ2wifuc+GJA2EN1ldD3VGYDZxDGZvht8/0PZO5EXJfHeu  
 iNhKnim13tdUcHHBB3dx51RK766K4g1abGb80HXkNhmgtg0Yax++E2pLrQ7QXyh0a4cEo6r0xLpf  
 +XiX7Ap8EqUoCNRcu9f3Oc7QiHCICA==  
 SOGC640908PE3 14/03/2024 02:54:40 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-005

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 14 de marzo de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<p>CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5; INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 15.95 M3</p> <p>MURO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5; INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 29.92 M3</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 1.00 PZA</p>



00880828-C085-725692

**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**  
 LoQT9u79HYLuFb88FZlcyCE5z+Sai/LqWU4FZDqtdsY6Hya4WLjz8k8T3I9zXlc8RBOxr6F3QZAyW0  
 +cbidZLc8nnJkcoyZ8xR/5IGgSIRDmtwMWlzy25GWwI9ZhPvyOldyr5Fn1FT2ZcJXwJ6EoyNQ2mYX9  
 LTMg2j0BaZCurNgBgPn10wkU/wyLjZniJ2wifuc+GJA2EN1ldD3VGYDZxDGZvht8/0PZO5EXJfHeu  
 iNhKnim13tdUcHHBB3dx51RK766K4g1abGb80HXkNhmgt0OYax++E2pLrQ7QXyh0a4cEo6r0xLpf  
 +XIX7Ap8EqUoCNRcu9f3Oc7QiHCICA==  
 SOGC640908PE3 14/03/2024 02:54:40 p. m.