

ID: R0356/08/03-2024

Version:2

Fecha y hora de Impresion: 04/07/2024 07:22:13a. m.

**Instancia Ejecutora**

**Unidad Responsable: Municipios**

**Unidad Presupuestal: Pisaflores**

**Obra / Acción**

**ID: R0356/08/03-2024 / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO HACIA EL COBAEH EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO**

**Localización**

**Municipio:** 49 - Pisaflores

**Localidad:** El Rayo

**Barrio y/o Col:**

**Modalidad:** CONTRATO

CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN Ó REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO VECES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD
-------	-----------------------	------------------	-----------	------------------------------------	-----	-------	-------	-------	-------------------	------------------------	-------	-----------------	------------	---------	----------

**Partida: PRELIMINARES**

**SubPartida: DESPALME**

**LIMPIEZA Y TRAZO**

EF24c0079 DESPALME A MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS

M2	0		20				20.0000	1.0000							20.000000
M2	20		40				20.0000	1.0000							20.000000
M2	40		60				20.0000	1.0000							20.000000
M2	60		80				20.0000	1.0000							20.000000
<b>SubTotal:</b>														<b>80.000000</b>	

CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN Ó REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO VECES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD
-------	--------------------------	------------------------	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------------	---------------------------	-------	--------------------	------------	------------	----------

**Partida: PRELIMINARES**

**SubPartida: TRAZO Y NIVELACION**

**LIMPIEZA Y TRAZO**

EF24c0083 TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO;  
INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M2	80		100				20.0000	5.0000							100.000000
M2	100		120				20.0000	5.0000							100.000000
M2	120		140				20.0000	5.0000							100.000000
M2	140		148				8.0000	5.0000							40.000000
M2	0		20				20.0000	5.0000							100.000000
M2	20		40				20.0000	5.0000							100.000000
M2	40		60				20.0000	5.0000							100.000000
M2	60		80				20.0000	5.0000							100.000000
<b>SubTotal:</b>														<b>740.000000</b>	

**Partida: TERRAPLENES**

**SubPartida: EXCAVACIONES**

**EXCAVACIONES**

EF24c0098 EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE  
CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)

M3	80		100				20.0000	5.0000	0.1500						15.000000
M3	100		120				20.0000	5.0000	0.1500						15.000000
M3	120		140				20.0000	5.0000	0.1500						15.000000
M3	140		148				8.0000	5.0000	0.1500						6.000000
M3	0		20				20.0000	5.0000	0.1500						15.000000
M3	20		40				20.0000	5.0000	0.1500						15.000000
M3	40		60				20.0000	5.0000	0.1500						15.000000
M3	60		80				20.0000	5.0000	0.1500						15.000000
<b>SubTotal:</b>														<b>111.000000</b>	

**Partida: TERRAPLENES**

**SubPartida: TERRAPLENES**

**TERRAPLENES**

CM24c0039 009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 3) PARA 95%

M3	80		100				20.0000	5.0000	0.1500						15.000000
M3	100		120				20.0000	5.0000	0.1500						15.000000
M3	120		140				20.0000	5.0000	0.1500						15.000000
M3	140		148				8.0000	5.0000	0.1500						6.000000
M3	0		20				20.0000	5.0000	0.1500						15.000000
M3	20		40				20.0000	5.0000	0.1500						15.000000
M3	40		60				20.0000	5.0000	0.1500						15.000000
M3	60		80				20.0000	5.0000	0.1500						15.000000
<b>SubTotal:</b>														<b>111.000000</b>	

CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN Ó REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO VECES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD
-------	--------------------------	------------------------	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------------	---------------------------	-------	--------------------	------------	------------	----------

**Partida: TERRAPLENES**

**SubPartida: TERRAPLENES**

**TERRAPLENES**

CM24c0076	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.															
		M3	80	X FACTOR DE ABUNDAMIENTO DE 20%	100		20.0000	5.0000	0.1500		0.2000					3.000000
		M3	100	X FACTOR DE ABUNDAMIENTO DE 20%	120		20.0000	5.0000	0.1500		0.2000					3.000000
		M3	120	X FACTOR DE ABUNDAMIENTO DE 20%	140		20.0000	5.0000	0.1500		0.2000					3.000000
		M3	140	X FACTOR DE ABUNDAMIENTO DE 20%	148		8.0000	5.0000	0.1500		0.2000					1.200000
		M3	0	X FACTOR DE ABUNDAMIENTO DE 20%	20		20.0000	5.0000	0.1500		0.2000					3.000000
		M3	20	X FACTOR DE ABUNDAMIENTO DE 20%	40		20.0000	5.0000	0.1500		0.2000					3.000000
		M3	40	X FACTOR DE ABUNDAMIENTO DE 20%	60		20.0000	5.0000	0.1500		0.2000					3.000000
		M3	60	X FACTOR DE ABUNDAMIENTO DE 20%	80		20.0000	5.0000	0.1500		0.2000					3.000000
																<b>SubTotal:</b> 22.200000

**Partida: PISOS DE CONCRETO**

**SubPartida: PISOS DE CONCRETO**

**PAVIMENTO HIDRÁULICO**

EF24c0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.																
		M2	80		100		20.0000	5.0000									100.000000
		M2	100		120		20.0000	5.0000									100.000000
		M2	120		140		20.0000	5.0000									100.000000
		M2	140		148		8.0000	5.0000									40.000000
		M2	0		20		20.0000	5.0000									100.000000
		M2	20		40		20.0000	5.0000									100.000000
		M2	40		60		20.0000	5.0000									100.000000
		M2	60		80		20.0000	5.0000									100.000000
																	<b>SubTotal:</b> 740.000000

**Partida: CUNETETA**

**SubPartida: CUNETETA**

**PRECIO UNITARIO EXTRAORDINARIO**

2024-6049-0001-CIII-C M	CUNETETA DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO (0.70 X 0.30 M.), REVESTIDA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'c= 150 KG/CM2., DE 10 CM., DE ESPESOR. EN CUADROS DE 3.00 M. CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA.																
		M2	0		20		20.0000	1.0000									20.000000
		M2	20		40		20.0000	1.0000									20.000000
		M2	40		60		20.0000	1.0000									20.000000
		M2	60		80		20.0000	1.0000									20.000000
																	<b>SubTotal:</b> 80.000000

CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN Ó REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO VECES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD
-------	--------------------------	------------------------	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------------	---------------------------	-------	--------------------	------------	------------	----------

**Partida: INFORMACIÓN**

**SubPartida: INFORMACIÓN**

**MAMPARA**

EF24c0192	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO PC= 150 KG/CM2; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA					0.0000					1.0000			1.000000
													<b>SubTotal:</b>	<b>1.000000</b>	