



Pachuca de Soto, Hidalgo, 20 de marzo de 2024

HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-007

Lic. Ricardo García Torres
Presidente Municipal Suplente de
Pisaflores, Hidalgo
Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2024; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 2,853,152.38 (Dos millones ochocientos cincuenta y tres mil ciento cincuenta y dos pesos 38/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2024, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): MP-D.O.P.-2024-124

ATENCIÓN

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /

I7mT6qaKP16DnYfKRAdBrG4ixVYNBIApXniz4tHmpqsDxN2g2Ouw2cc0WDvNRzgoP9fKtRlVgA+rsQ
kHYPAeotK9eg7UJfCSnCoNqllG1WU3bGF3Q2yEpZic6URV7O6qopz2nesOxsOF11VNDVDT4C4QTSg
Xeb4Bn0S68A/GlwoX*niDcVg2E8eA8ymYOS4Hcs2C/8cSf9vBMMfNfP7SAbldKaKtcdvdwhisp5
ejyc0XLRdPtw+DnYfVRAvkd79eY2nILVidKajthJSJXWIXKfYqqOLTitTS0UCzcAmpDOu917
Ueiq5GRCESEv+A/12pbbidAqtguHyQ==
RAVE650514LW4 22/03/2024 11:47:36 a. m.

ACUSE DE RECIBIDO

GATR770207QP2- RICARDO GARCIA TORRES

aWZuGXwl3U9kJc/Bzapzakgoyim0W0Y+TQrjb4veanPjxacrErHjUm1KKCUQdq6ZbdVzPcxB6x11BD
1JkepX6FkXVD7CXkCPT3Xvy1RZQ6y587gRthajcSanFAmkv8J0V0WcaIX5OBYSupLeWN+6F+gY0
ZAbw0kRxx1UuKk+ScSnsjG1/taulIF2Y1E1Vp6lHF0pGA7UxUXBo2mxXJ03gQHdThQv917NySpR
/NAfSaSD9I7oZfak+HZR8lWkyIBIA8mVUK1N4+8W83w07VuhJiEMZ3xgu1OaA00ZODcgUpviX0AF
zVzIzCSZDIKIJUGuYITCSwFQ4t0EOA==
GATR770207QP2 26/03/2024 10:26:48 p. m.



00921203-C085-753682

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-007

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

HOJA No.: 1

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

FECHA: 20 de marzo de 2024

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S12 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2024/FAISM049011	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico por Rumbo a La Ermita en la Localidad de La Laguna.	Marzo 2024 Mayo 2024	La Laguna	\$1,010,473.04	\$1,010,473.04	\$1,010,473.04	\$0.00	Metro Cuadrado	745.00	127	C
S12 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2024/FAISM049012	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Camino Hacia el COBAEH en la Localidad de El Rayo.	Marzo 2024 Mayo 2024	El Rayo	\$899,607.14	\$899,607.14	\$899,607.14	\$0.00	Metro Cuadrado	740.00	385	C
S12 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2024/FAISM049013	Rehabilitación de Pavimento de Concreto Hidráulico en Calles de la Localidad de El Rayo.	Marzo 2024 Mayo 2024	El Rayo	\$943,072.20	\$943,072.20	\$943,072.20	\$0.00	Metro Cuadrado	794.00	385	C
TOTAL:						\$2,853,152.38	\$2,853,152.38	\$0.00				



00893635-C085-733985

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 GyO+O9hOxEOW4iSMJ/2P18G34y0KabG6NbmNF9jAyhpnN1utgaojO7jah6dxiUcv2dsHFclJuYkGyt+4
 BykUY8yCh0QCLMWRWO2+gX/ELFZfxJwwOe4dALtrvcm04ltXFNgytGGIPEa87Um+qgo0COW8ezgc
 qNWIN5vzdoQAqTXGJ7POTXzao+aBgef/hcNcyscBxm+zUDBPFTq68dg9gULPWW6F+q8hbUnVl0iD
 +iDWBElVBYnNdt2Nf0BxKxwMWzmeQT2vQWRDb1APqPMJJzOZoX0/awlp7lrmOD2hDE/D/LpyB8
 VXks9qj42YJYMcfIqe8MmcXEes2B/nA==
 SOGC640908PE3 20/03/2024 03:44:53 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-007

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 20 de marzo de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024		
2024/FAISM049011	<p>Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico por Rumbo a La Ermita en la Localidad de La Laguna.</p> <p>TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p> <p>DESPALME A MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS</p> <p>009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.</p> <p>009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 3) PARA 95%</p> <p>EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)</p>	COSTO	\$1,010,473.04
		745.00	M2
		149.00	M2
		22.35	M3
		111.75	M3
		111.75	M3



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 UHMHFvFr5Oq8f976gyrbQLHboCk/5A1dP0fBxiPeujXxgXIGnbslbFL6POs6bJUIIQ2YYS/qmMsKq1
 snhOtEg9BfOBpOUJiBxOm2/mPjey2CPunvXgH4OSRFNen3mTteWLuITAPp4rzPWp0UuozWEZrJs
 Jk1Rz0ZcL5OwXRgehBlpFBVaq+8mNd3lib56+IhpE+bJOT3GEWMV6GqenUS6PaVc0hzzt++p39cL
 2g769DX0pX8E.JdcWjxQKaQibWEAXhniigZCqraT6Wupr/UnO4iaVf7oPXPvs6z3ywUG0tzxp3Dy8bl
 AlaaF4uYOcOHLwLVc31SDwAQsXeaU0Q==
 SOGC640908PE3 20/03/2024 03:44:51 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-007

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 20 de marzo de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<p>PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 745.00 M2</p> <p>GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCIÓN DE 15 x 20 x 25 cm., SIN ARMAR; INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMBRA METÁLICA, ACABADO ESCOBILLADO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, LIMPIEZA FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 149.00 M</p> <p>CUNETETA DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO (0.70 X 0.30 M.), REVESTIDA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F´C= 150 KG/CM2., DE 10 CM., DE ESPESOR. EN CUADROS DE 3.00 M. CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA. 149.00 M2</p>



00893633-C085-733985

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 UHMHFvFr5Oq8f976gyrbQLHboCk5A1dP0fBxiPeujXxgXIGnbslbFL6PQs6bLUIIQ2YYS/qmMsKq1
 snhOitEg9BfOBlpOUJiBXOm2/mPjey2CPunvXgH4OSRFNen3mTteWLupITAPp4rzPWp0UuozwEZrJs
 Jk1Rz0ZcL5OwXRgehBlpFBVaq+8mNd3lib56+IhpE+bJOT3GEWMV6GqenUS6PaVc0hzzt++p39cL
 2g769DX0pX8E.JdcWjxQKaQibWEAXhniigZCqraT6Wupr/UnO4iaVf7oPXPvs6z3ywUG0tzxp3Dy8bl
 AlaaF4uYOcOHLwLVc31SDwAQsXeaU0Q==
 SOGC640908PE3 20/03/2024 03:44:51 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-007

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 20 de marzo de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

Página 3 de 7

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
2024/FAISM049012	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.</p> <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p> <p>Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Camino Hacia el COBAEH en la Localidad de El Rayo.</p> <p style="text-align: right;">COSTO \$899,607.14</p> <p>DESPALME A MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS</p> <p style="text-align: right;">80.00 M2</p> <p>TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p> <p style="text-align: right;">740.00 M2</p>



00893633-C085-733985

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 UHMHFvFr5Oq8f976gyrbQLHboCk/5A1dP0fBxiPeujXxgXiGnbslbFL6PQs6bJUIQ2YYS/qmMsKq1
 snhOtEg9BfOBlpOUJiBXOm2/mPjey2CPunvXgH4OSRFNen3mTteWLupITAPp4rzPWp0UuozwEZrJs
 Jk1Rz0ZcL5OwXRgehBlpFBVaq+8mNd3lib56+IhpE+bJOT3GEWMV6GgenUS6PaVc0hzzt++p39cL
 2g769DX0pX8EJdcWjxQKaQibWEAXhniigZCqraT6Wupr/UnO4iaVf7oPXPvs6z3ywUG0tzxp3Dy8bl
 AlaaF4uYOcOHLwLVc31SDwAQsXeaU0Q==
 SOGC640908PE3 20/03/2024 03:44:51 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-007

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 20 de marzo de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO) <p style="text-align: right;">111.00 M3</p>
	009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 3) PARA 95% <p style="text-align: right;">111.00 M3</p>
	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN. <p style="text-align: right;">22.20 M3</p>
	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. <p style="text-align: right;">740.00 M2</p>
	CUNETETA DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO (0.70 X 0.30 M.), REVESTIDA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F´C= 150 KG/CM2., DE 10 CM., DE ESPESOR. EN CUADROS DE 3.00 M. CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA. <p style="text-align: right;">80.00 M2</p>



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 UHMHFvFr5Oq8f976gyrbQLHboCk5A1dP0fBxiPeujXxgXIGnbslbFL6PQs6bJUIQ2YYS/qmMsKq1
 snhOtEg9BfOBlpOUJiBXOm2/mPjey2CPunvXgH4OSRFNen3mTteWLupITAPp4rzPWp0UuozwEZrJ
 Jk1Rz0ZcL5OwXRgehBlpFBVaq+8mNd3lib56+lhPE+bJOT3GEWMV6GgenUS6PaVc0hzzt++p39cL
 2g769DX0pX8E.JdcWjxQKaQibWEAXhniqZCqraT6Wupr/UnO4iaVf7oPXVps6z3ywUG0tzxp3Dy8bl
 AlaaF4uYOcOHLwLVc31SDwAQsXeaU0Q==
 SOGC640908PE3 20/03/2024 03:44:51 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-007

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 20 de marzo de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

Página 5 de 7

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
2024/FAISM049013	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.</p> <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p> <p>Rehabilitación de Pavimento de Concreto Hidráulico en Calles de la Localidad de El Rayo.</p> <p style="text-align: right;">COSTO \$943,072.20</p> <p>DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CONCRETO SIMPLE; INCLUYE: SEPARACIÓN DEL MATERIAL APROVECHABLE, ACARREO DEL MATERIAL A 1a. ESTACIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p style="text-align: right;">119.10 M3</p> <p>TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p> <p style="text-align: right;">794.00 M2</p>



00893633-C085-733985

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 UHMHFvFr5Oq8f976gyrbQLHboCk5A1dP0fBxiPeujXXgXIGnbslbFL6POs6bLUIIQ2YYS/qmMsKq1
 snhOtEg9BfOBlpOUJiBXOm2/mPjey2CPunvXgH4OSRFNen3mTteWLupITAPp4rzPWp0UuozwEZrJs
 Jk1Rz0ZcL5OwXRgehBlpFBVaq+8mNd3lib56+I/hpE+bJOT3GEWMV6GqenUS6PaVc0hzzt++p39cL
 2g769DX0pX8EJdCwJxQKaQibWEAXhniigZCqraT6Wupr/UnO4iaVf7oPXPvs6z3ywUG0tzxp3Dy8bl
 AlaaF4uYOcOHLwLVc31SDwAQsXeaU0Q==
 SOGC640908PE3 20/03/2024 03:44:51 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-007

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 20 de marzo de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO) <p style="text-align: right;">119.10 M3</p>
	009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 3) PARA 95% <p style="text-align: right;">119.10 M3</p>
	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN. <p style="text-align: right;">23.82 M3</p>
	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) <p style="text-align: right;">119.10 M3</p>
	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. <p style="text-align: right;">794.00 M2</p>



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 UHMHFvFr5Oq8f976gyrbQLHboCk5A1dP0fBxiPeujXxgXIGnbslbFL6POs6bJUIIQ2YYS/qmMsKq1
 snhOtEg9BfOBlpOUJiBXOm2/mPjey2CPunvXgH4OSRFNen3mTteWLupITAPp4rzPWp0UuozwEZrJs
 Jk1Rz0ZcL5OwXRgehBlpFBVaq+8mNd3lib56+I/hpE+bJOT3GEWMV6GqenUS6PaVc0hzzt++p39cL
 2g769DX0pX8E.JdcWjxQKaQibWEAXhniigZCqraT6Wupr/UnO4iaVf7oPXVps6z3ywUG0tzxp3Dy8bl
 AlaaF4uYOcOHLwLVc31SDwAQsXeaU0Q==
 SOGC640908PE3 20/03/2024 03:44:51 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-007

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 20 de marzo de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

Página 7 de 7

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.</p> <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p>



00893633-C085-733985

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 UHMHFvFr5Oq8f976gyrbQLHboCk/5A1dP0fBxiPeujXxgXIGnbslbFL6PQs6bJUIQ2YYS/qmMsKq1
 snhOtEg9BfOBpOUJiBXOm2/mPjey2CPunvXgH4OSRFNen3mTteWLupITAPp4rzPWp0UuozwEZrJs
 Jk1Rz0ZcL5OwXRgehBlpFBVaq+8mNd3lib56+IhpE+bJOT3GEWMV6GqenUS6PaVc0hzzt++p39cL
 2g769DX0pX8E.JDcWjxQKaQibWEAXhniigZCqraT6Wupr/UnO4iaVf7oPXPvs6z3ywUG0tzxp3Dy8bl
 AlaaF4uYOcOHLwLVc31SDwAQsXeaU0Q==
 SOGC640908PE3 20/03/2024 03:44:51 p. m.