

ID: R0447/13/03-2024

Version:2

Fecha y hora de Impresion: 04/07/2024 07:29:13a. m.

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Pisaflores

Obra / Acción

ID: R0447/13/03-2024 / REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL RAYO

Localización

Municipio: 49 - Pisaflores
Localidad: El Rayo
Barrio y/o Col:
Modalidad: CONTRATO

Table with 14 columns: CLAVE, CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA, KILOMETRO, LOCALIZACIÓN Ó REFERENCIA DE PLANO, EJE, TRAMO, LARGO, ANCHO, ALTO/ PROFUNDIDAD, DESARROLLO/ PORCENTAJE, CARAS, PIEZA/ NO VECES, KILOGRAMOS, AREA M2, CANTIDAD

Partida: PRELIMINARES
SubPartida: DEMOLICIONES
DEMOLICIONES

EF24c0034 DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CONCRETO SIMPLE; INCLUYE: SEPARACIÓN DEL MATERIAL APROVECHABLE, ACARREO DEL MATERIAL A 1a. ESTACIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

Table with 14 columns: CLAVE, CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA, KILOMETRO, LOCALIZACIÓN Ó REFERENCIA DE PLANO, EJE, TRAMO, LARGO, ANCHO, ALTO/ PROFUNDIDAD, DESARROLLO/ PORCENTAJE, CARAS, PIEZA/ NO VECES, KILOGRAMOS, AREA M2, CANTIDAD. Contains 10 rows of data for demolition work.

SubTotal: 119.100000

CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN Ó REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO VECES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD
-------	--------------------------	------------------------	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------------	---------------------------	-------	--------------------	------------	------------	----------

**Partida: PRELIMINARES**

**SubPartida: TRAZO Y NIVELACION**

**LIMPIEZA Y TRAZO**

EF24c0083

TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO;  
INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M2	80	CALLE HACIA LA SECUNDARIA	100				20.0000	4.0000							80.000000
M2	100	CALLE HACIA LA SECUNDARIA	120				20.0000	4.0000							80.000000
M2	120	CALLE HACIA LA SECUNDARIA	136				16.0000	4.0000							64.000000
M2	0	CALLE HACIA LA SECUNDARIA	20				20.0000	4.0000							80.000000
M2	20	CALLE HACIA LA SECUNDARIA	40				20.0000	4.0000							80.000000
M2	40	CALLE HACIA LA SECUNDARIA	60				20.0000	4.0000							80.000000
M2	60	CALLE HACIA LA SECUNDARIA	80				20.0000	4.0000							80.000000
M2	0	CALLE PRINCIPAL	20				20.0000	5.0000							100.000000
M2	20	CALLE PRINCIPAL	40				20.0000	5.0000							100.000000
M2	40	CALLE PRINCIPAL	50				10.0000	5.0000							50.000000
<b>SubTotal:</b>														<b>794.000000</b>	

**Partida: TERRAPLENES**

**SubPartida: EXCAVACIONES**

**EXCAVACIONES**

EF24c0098

EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)

M3	80	CALLE HACIA LA SECUNDARIA	100				20.0000	4.0000	0.1500						12.000000
M3	100	CALLE HACIA LA SECUNDARIA	120				20.0000	4.0000	0.1500						12.000000
M3	120	CALLE HACIA LA SECUNDARIA	136				16.0000	4.0000	0.1500						9.600000
M3	0	CALLE HACIA LA SECUNDARIA	20				20.0000	4.0000	0.1500						12.000000
M3	20	CALLE HACIA LA SECUNDARIA	40				20.0000	4.0000	0.1500						12.000000
M3	40	CALLE HACIA LA SECUNDARIA	60				20.0000	4.0000	0.1500						12.000000
M3	60	CALLE HACIA LA SECUNDARIA	80				20.0000	4.0000	0.1500						12.000000
M3	0	CALLE PRINCIPAL	20				20.0000	5.0000	0.1500						15.000000
M3	20	CALLE PRINCIPAL	40				20.0000	5.0000	0.1500						15.000000
M3	40	CALLE PRINCIPAL	50				10.0000	5.0000	0.1500						7.500000
<b>SubTotal:</b>														<b>119.100000</b>	

CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN Ó REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO VECES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD
-------	--------------------------	------------------------	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------------	---------------------------	-------	--------------------	------------	------------	----------

**Partida: TERRAPLENES**

**SubPartida: TERRAPLENES**

**TERRAPLENES**

CM24c0039 009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 3) PARA 95%

M3	80	CALLE HACIA LA SECUNDARIA	100				20.0000	4.0000	0.1500						12.000000
M3	100	CALLE HACIA LA SECUNDARIA	120				20.0000	4.0000	0.1500						12.000000
M3	120	CALLE HACIA LA SECUNDARIA	136				16.0000	4.0000	0.1500						9.600000
M3	0	CALLE HACIA LA SECUNDARIA	20				20.0000	4.0000	0.1500						12.000000
M3	20	CALLE HACIA LA SECUNDARIA	40				20.0000	4.0000	0.1500						12.000000
M3	40	CALLE HACIA LA SECUNDARIA	60				20.0000	4.0000	0.1500						12.000000
M3	60	CALLE HACIA LA SECUNDARIA	80				20.0000	4.0000	0.1500						12.000000
M3	0	CALLE PRINCIPAL	20				20.0000	5.0000	0.1500						15.000000
M3	20	CALLE PRINCIPAL	40				20.0000	5.0000	0.1500						15.000000
M3	40	CALLE PRINCIPAL	50				10.0000	5.0000	0.1500						7.500000
<b>SubTotal:</b>														<b>119.100000</b>	

**Partida: TERRAPLENES**

**SubPartida: TERRAPLENES**

**TERRAPLENES**

CM24c0076 009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.

M3	80	CALLE HACIA LA SECUNDARIA	100				20.0000	4.0000	0.1500		0.2000				2.400000
M3	100	CALLE HACIA LA SECUNDARIA	120				20.0000	4.0000	0.1500		0.2000				2.400000
M3	120	CALLE HACIA LA SECUNDARIA	136				16.0000	4.0000	0.1500		0.2000				1.920000
M3	0	CALLE HACIA LA SECUNDARIA	20				20.0000	4.0000	0.1500		0.2000				2.400000
M3	20	CALLE HACIA LA SECUNDARIA	40				20.0000	4.0000	0.1500		0.2000				2.400000
M3	40	CALLE HACIA LA SECUNDARIA	60				20.0000	4.0000	0.1500		0.2000				2.400000
M3	60	CALLE HACIA LA SECUNDARIA	80				20.0000	4.0000	0.1500		0.2000				2.400000
M3	0	CALLE PRINCIPAL	20				20.0000	5.0000	0.1500		0.2000				3.000000
M3	20	CALLE PRINCIPAL	40				20.0000	5.0000	0.1500		0.2000				3.000000
M3	40	CALLE PRINCIPAL	50				10.0000	5.0000	0.1500		0.2000				1.500000
<b>SubTotal:</b>														<b>23.820000</b>	

**Partida: TERRAPLENES**

**SubPartida: ACARREOS DEMOLICIONES**

**ACARREOS PARA OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURA**

AX24c0031 ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)

M3		TOTAL DE DEMOLICIONES					0.0000								119.100000
<b>SubTotal:</b>														<b>119.100000</b>	

CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN Ó REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO VECES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD
-------	--------------------------	------------------------	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------------	---------------------------	-------	--------------------	------------	------------	----------

**Partida: PISOS DE CONCRETO**

**SubPartida: PISOS DE CONCRETO**

**PAVIMENTO HIDRÁULICO**

EF24c0218

PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f<sub>c</sub> 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2	80	CALLE HACIA LA SECUNDARIA	100				20.0000	4.0000							80.000000
M2	100	CALLE HACIA LA SECUNDARIA	120				20.0000	4.0000							80.000000
M2	120	CALLE HACIA LA SECUNDARIA	136				16.0000	4.0000							64.000000
M2	0	CALLE HACIA LA SECUNDARIA	20				20.0000	4.0000							80.000000
M2	20	CALLE HACIA LA SECUNDARIA	40				20.0000	4.0000							80.000000
M2	40	CALLE HACIA LA SECUNDARIA	60				20.0000	4.0000							80.000000
M2	60	CALLE HACIA LA SECUNDARIA	80				20.0000	4.0000							80.000000
M2	0	CALLE PRINCIPAL	20				20.0000	5.0000							100.000000
M2	20	CALLE PRINCIPAL	40				20.0000	5.0000							100.000000
M2	40	CALLE PRINCIPAL	50				10.0000	5.0000							50.000000

SubTotal: 794.000000

**Partida: INFORMACIÓN**

**SubPartida: INFORMACIÓN**

**MAMPARA**

EF24c0192

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO FC=150 KG/CM2; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACION EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

PZA							0.0000					1.0000			1.000000
-----	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--------	--	--	----------

SubTotal: 1.000000