

ID: R0282/05/03-2024

Version:3

Fecha y hora de Impresion: 04/07/2024 07:35:15a. m.

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Pisaflores

Obra / Acción

ID: R0282/05/03-2024 / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO POR LA ERMITA EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA

Localización

Municipio: 49 - Pisaflores

Localidad: La Florida

Barrio y/o Col:

Modalidad: CONTRATO

CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN Ó REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO VECES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD
-------	-----------------------	------------------	-----------	------------------------------------	-----	-------	-------	-------	-------------------	------------------------	-------	-----------------	------------	---------	----------

Partida: PRELIMINARES

SubPartida: TRAZO Y NIVELACION

LIMPIEZA Y TRAZO

EF24c0083

TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M2	0		20				20.0000	5.0000							100.000000
M2	20		40				20.0000	5.0000							100.000000
M2	40		60				20.0000	5.0000							100.000000
M2	60		80				20.0000	5.0000							100.000000
M2	80		95				15.0000	5.0000							75.000000

SubTotal: 475.000000

CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN Ó REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO VECES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD
-------	--------------------------	------------------------	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------------	---------------------------	-------	--------------------	------------	------------	----------

Partida: TERRAPLENES

SubPartida: EXCAVACIONES

EXCAVACIONES

EF24c0098	EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, (MEDIDO COMPACTO)															
		M3	0			20		20.0000	5.0000	0.1500						15.000000
		M3	20			40		20.0000	5.0000	0.1500						15.000000
		M3	40			60		20.0000	5.0000	0.1500						15.000000
		M3	60			80		20.0000	5.0000	0.1500						15.000000
		M3	80			95		15.0000	5.0000	0.1500						11.250000
																SubTotal: 71.250000

Partida: TERRAPLENES

SubPartida: TERRAPLENES

TERRAPLENES

CM24c0076	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.															
		M3	0			X FACTOR DE ABUNDAMIENTO DE 20%	20	20.0000	5.0000	0.1500		0.2000				3.000000
		M3	20			X FACTOR DE ABUNDAMIENTO DE 20%	40	20.0000	5.0000	0.1500		0.2000				3.000000
		M3	40			X FACTOR DE ABUNDAMIENTO DE 20%	60	20.0000	5.0000	0.1500		0.2000				3.000000
		M3	60			X FACTOR DE ABUNDAMIENTO DE 20%	80	20.0000	5.0000	0.1500		0.2000				3.000000
		M3	80			X FACTOR DE ABUNDAMIENTO DE 20%	95	15.0000	5.0000	0.1500		0.2000				2.250000
																SubTotal: 14.250000

Partida: TERRAPLENES

SubPartida: TERRAPLENES

TERRAPLENES

CM24c0039	009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 3) PARA 95%															
		M3	0				20	20.0000	5.0000	0.1500						15.000000
		M3	20				40	20.0000	5.0000	0.1500						15.000000
		M3	40				60	20.0000	5.0000	0.1500						15.000000
		M3	60				80	20.0000	5.0000	0.1500						15.000000
		M3	80				95	15.0000	5.0000	0.1500						11.250000
																SubTotal: 71.250000

CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN Ó REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO VECES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD
-------	--------------------------	------------------------	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------------	---------------------------	-------	--------------------	------------	------------	----------

Partida: PISOS DE CONCRETO

SubPartida: PISOS DE CONCRETO

PAVIMENTO HIDRÁULICO

EF24c0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f _{cd} 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	0	20			20.0000	5.0000							100.000000
		M2	20	40			20.0000	5.0000							100.000000
		M2	40	60			20.0000	5.0000							100.000000
		M2	60	80			20.0000	5.0000							100.000000
		M2	80	95			15.0000	5.0000							75.000000
															SubTotal: 475.000000

Partida: CUNETA

SubPartida: CUNETA

PRECIO UNITARIO EXTRAORDINARIO

2024-6049-0001-CIII-C M	CUNETA DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO (0.70 X 0.30 M.), REVESTIDA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'c= 150 KG/CM2., DE 10 CM., DE ESPESOR. EN CUADROS DE 3.00 M. CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	M2	0	20			20.0000	1.0000							20.000000
		M2	20	40			20.0000	1.0000							20.000000
		M2	40	60			20.0000	1.0000							20.000000
		M2	60	80			20.0000	1.0000							20.000000
		M2	80	95			15.0000	1.0000							15.000000
															SubTotal: 95.000000

Partida: INFORMACIÓN

SubPartida: INFORMACIÓN

MAMPARA

EF24c0192	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO FC= 150 KG/CM2; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA					0.0000					1.0000			1.000000
															SubTotal: 1.000000