



Pachuca de Soto, Hidalgo, 25 de marzo de 2024

HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-009

Lic. Ricardo García Torres
Presidente Municipal Suplente de
Pisaflores, Hidalgo
Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2024; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 1,798,158.04 (Un millón setecientos noventa y ocho mil ciento cincuenta y ocho pesos 04/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2024, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): MP-D.O.P.-2024-146, MP-D.O.P.-2024-150

ATENTAMENTE

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /

FAqYEMVu3vlg3dVY+DmYKPhBSr0xm8TF0imlR2l8SYBfB2L4vsJvAcc0R8dDSu+nzlgg9NmhmOD6Nl/ Qy8uvyJmlyhRtU3U10bbekbe8bEtuTzQpUuPbNWmsqVLR0Oj0nImeNaxMqyRy166iehbHroP18XD 4uOwWkhuCZwmbVhazZzw7La8V0x8GpFVW3L5MMZj8E0wfvnl7LlUtkzwmzlv5E9cvsHpJ5gwmH f5CHHk9ThpRkI3sLkU40Ezazozh3f8L04NZCOlcpo8y051e219VkuPUD5Y+hfet5eF/47J9 KuvREmnnxVBTq3MlCPsX5GA3PW81NA= RAVE650514LW4 26/03/2024 11:20:36 a. m.

ACUSE DE RECIBIDO

GATR770207QP2- RICARDO GARCIA TORRES

DDhrg601ZE8LGSNs+wn010yoEkNWyeh4ILP9FBBCShF0yz6yMAX/q8dO1g9msYknECU3sF8XwnNCR fSRUyKZBwQ7/D/k2shwIEehPzDN0lghxowa1bkt+Tm0BIV9e4zJEvmlzJh+8k5MRlK2mSVldWALxZ z8k+apcV01ReIMbvIIYNZzshw0EYQUISBTSBLjkf-g00mnC7oIFLIEZowRKg70xN8/dAgy/ s0QEZIRO4qY18Jyq4MZ+VJg67NPS8Y2u/WHcUk5EbDIXzlyzwVwepJ4USambMltnXtVcnq4 jgZHxSL8reyYQo/vkhhkRIQTIT0Q2g= GATR770207QP2 26/03/2024 11:17:34 p. m.



00921249-C085-753728

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-009

MUNICIPIO: Pisaflores ZONA PRIORITARIA: Sierra Corda HOJA No.: 1
 REGIÓN: 16 Jacala INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores FECHA: 25 de marzo de 2024
 FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S12 Pavimentación en Colonias Populares 10. Concreto Hidráulico	2024/FAISM049016	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Venias Calles, en la Localidad de Poza Amarilla en el Municipio de Pisaflores.	Marzo 2024 Junio 2024	Poza Amarilla	\$528,879.35	\$528,879.35	\$528,879.35	\$0.00	Metro Cuadrado	360.00	64	C
S12 Pavimentación en Colonias Populares 10. Concreto Hidráulico	2024/FAISM049017	Pavimentación de Concreto Hidráulico en Acceso a la Localidad de el Zacatal, en el Municipio de Pisaflores.	Marzo 2024 Junio 2024	El Zacatal	\$1,269,278.69	\$1,269,278.69	\$1,269,278.69	\$0.00	Metro Cuadrado	928.00	146	C
TOTAL:						\$1,798,158.04	\$1,798,158.04	\$0.00				

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 LZ6GmptwLzNcEXgct1asdLzW98n65/4QISv668agZF4d2/0KQdSIVc3UzUe8NDZCPP2SOA21
 wMzCeeXEY7IBI2wvQrps4m7nYjrnMacz8Lmz7V9AGmllGGLNDZ5Z/nbFEQL3RZLukOFcuNSUJ
 fkuJxS2vMu7E/eKtHFLUzUEsZGE7k01TDJYwFz/RJ7B8s2B+JPB-ppuGOTBicJHw9ym3D0g
 MKUGJ0ndIVswH7rbLND4Wlumx0/bjUOOlp0h0kBa.MIQ4ZGJT4E-tun1mmVFe2iXXBuoIZPHE
 0pz+TIP/CMXzizsWErmuSHb714dIA=
 SOGCG40908PE3.25/03/2024.02:38:09 p. m.





DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-009

MUNICIPIO: Pisaflores ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda FECHA: 25 de marzo de 2024
REGIÓN: 16 Jacala INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	COSTO
2024/FAISM049016	<p>Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Varias Calles, en la Localidad Poza Amarilla en el Municipio de Pisaflores.</p> <p>TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p> <p>EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MENORES A 400 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 1) PARA 85%</p> <p>009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.</p> <p>PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p>	\$528,879.35



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
ks9v2p6p0dEAnXk8v4sujpEXt5uVz7uS13aCQ5288D-wvSF2tB1Lz0Q6xkR8ffrcuG6sXnhw40
LJTdz2tTc6XDMVsdH0iSOvnh7QXPrndH2W565N2at1SKM2L2XUooKfBmFVMLlqavNRUyQ
dnKbH7Oe6hZnuYZE+P0HRVYvSHMOBA9k6n5YE1cRqGiprX+0TE+0puuz3afzNLk18u+
XKGa0YO63q6S7tw4P5oKSyBTaMe/SM3c8WRUBAqVJtVILf8Vmvvtg6KWQV8W5jYmht05Tdh1g3
Gkb6xJ4DlSL4KJY8yrY5xnp0gsF8jw==
SOGC640908PE3 25/03/2024 02:38:06 p. m.



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-009

MUNICIPIO: Pisaflores ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda FECHA: 25 de marzo de 2024
REGIÓN: 16 Jacala INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

Table with 2 columns: No. OBRA O ACCIÓN and CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024. It lists construction items like 'CUNETA DE SECCIÓN TRIANGULAR', 'GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO', and 'EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS' with their respective costs and units.



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
IS9V12P6P0dEFAIX8V4sUjE15uLwZ7U513aCQ5288D-wvSF2lB1Lz0Q6xkR8ifficmG6sXohw40
LJT4bz7t06XDMVsdH0IS0vnh7QXPrndH2W558N2a1tSKM2IL2XUooKfBmFVMLlgnVNRUyQ
dnKkH7T06ehzluYZE+P0HRVYvShM0BA9k6n5YE1cRQlGlpX+0TE/0puUz3aZNLk18u+
XKGa0YO63q6S7tw4P5OKSYBTaMe/SM3c8WRUBAqVJtVILf8Vmw7g9KWQV8W5j/mnt05Tdh1g3
Gkb6xJ4DlSL4KJY8yrY5xhp0gsF8jw==
SOGC640908PE3 25/03/2024 02:38:06 p. m.



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-009

MUNICIPIO: Pisaflores ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda FECHA: 25 de marzo de 2024
REGIÓN: 16 Jacala INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

Table with 2 columns: No. OBRA O ACCIÓN and COSTO. Row 1: Pavimentación de Concreto Hidráulico en Acceso a la Localidad de el Zacatal, en el Municipio de Pisaflores. 1.00 PZA \$1,269,278.69



CARLOS SOTO GARCÍA /DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
IS9V2P6P0dEFAIX8V4sUjEi5UjE4u7z7U513eGf588D-wvSF2lB1L=0J6xkP8ffrcmG6sXnhw40
LJT4z2V7c6XDMVsdHOIS0vnlH7QXPrndH2W5f58N2at1SKM2IL2XUooKfBmFVMLUpvVNRUYQ
dnKbH77O6ehZnuYZE+P0HRVYvShMGBA9k6n5YE1cRqGjprX40TE/0puZz0afzNLk18u+
XKGaYO63q6S7twP5OKSYBTaMe/SM3c8WRUBAqVJtVLf8Vmv7g9KWQV8W5jYmht05Tdh1g3
Gkb6xJ4DfSL4KJY8YrY5xhp0gf8jw==
SOGC64098PPE3_25/03/2024_02:38:06 p. m.



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-009

MUNICIPIO: Pisaflores ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda FECHA: 25 de marzo de 2024
REGIÓN: 16 Jacala INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

Table with 2 columns: No. OBRA O ACCIÓN and CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024. It lists construction items like compactation, water, pavement, and concrete work with associated costs and units.



00909090-C085-742251

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
IS9V12P6pPodEAMXK8V4sUjE15uLwZ7U513eCf528eD-wvSF2iB1L=0f6xkKpRifficmG6sXnhw40
LJTdz2vTc6XDMVsdH0iSOvnlH7QXPrndI2W5f58N2av1SKM2IL2XUooKfBmFVMLUpvVNRvYQ
dnKkbH7O6ehZnuYZE+P0HRVYvShMOBA9k6v5YE1cRqIGlpx40TE/qpuuz3aZnLk18u+
XKGa0YO63q6S7tw4P5OKSYBTaMe/SM3c8WRUBAqVJtVILf8Vmvvtg6KWQV8W5j/mnt05Tdh1g3
Gk6xJ4DLSL4KJY8yrY5xnp0qsf8jwe=
SOGC640909PE3_25/03/2024_02:38:06 p. m.



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-009

MUNICIPIO: Pisaflores ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda FECHA: 25 de marzo de 2024
REGIÓN: 16 Jacala INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

Table with 2 columns: No. OBRA O ACCIÓN and CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024. Row 1: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMECLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 1.00 PZA



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
IS9Vt2PepP0dEAMXk8V4sUjEiX5UvZ7U513eCf588D-wySF2tB1L=06xkKp8ffrcmG6sXnhw40
LJT4zZvTc6XDMVsdH0iSOvMhH7QXPrndH2W5f582a1tSKM2U2XUooKfBmFYMLUpvVNRUyQ
dnKbH7O6eHzuYZE+P0HRyYwShMOBA98kn5YE1cRqGjprX-0TE/0puZz0zNlKf8u+
XKGaY0v63q6S7tw4P5oKSYBTaMe/SM3c8WRuBaQVJtVl-f8Vmvvtg9KWQV8W5jYmht05Tdh1g3
Gkb6xJ4DlSL4KJY8yrY5xhp0gsF8jw==
SOGC640908PE3_25/03/2024_02:38:06 p. m.