PRESUPUESTO

ID: R0361/08/03-2024

Version:6

Fecha y hora de Impresion: 22/04/2024 04:42:04p. m.

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Pisaflores

Obra / Acción

ID: R0361/08/03-2024 / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD POZA AMARILLA EN EL MUNICIPIO DE PISAFLORES

Localización

Municipio: 49 - Pisaflores

Localidad: Poza Amarilla

Barrio y/o Col:

Modalidad: CONTRATO

Número de Unidades: 1

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
Partida:	**PRELIMINARES**				
Sub Partida:	**TRAZO Y NIVELACIÓN**				
LIMPIEZA Y TRAZO					
EF24c0080	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	360.000000	11.700000	4,212.000000
				SUBTOTAL:	**4,212.00**
Partida:	**PRELIMINARES**				
Sub Partida:	**CORTE EN CAJA**				
EXCAVACIONES					
EF24c0097	EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MENORES A 400 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	54.000000	65.810000	3,553.740000
				SUBTOTAL:	**3,553.74**
Partida:	**TERRACERIAS**				
Sub Partida:	**COMPACTACIONES**				
TERRAPLENES					
CM24c0037	009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 1) PARA 85%	M3	54.000000	5.010000	270.540000
				SUBTOTAL:	**270.54**
Partida:	**TERRACERIAS**				
Sub Partida:	**AGUA PARA COMPACTACIÓN**				
TERRAPLENES					
CM24c0076	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	M3	10.800000	49.760000	537.410000
				SUBTOTAL:	**537.41**

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
Partida:	**PISO DE CONCRETO**				
Sub Partida:	**PISO HIDRAULICO 15 CM**				
	PAVIMENTO HIDRÁULICO				
EF24c0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	360.000000	979.750000	352,710.000000
				SUBTOTAL:	**352,710.00**
Partida:	**PISO DE CONCRETO**				
Sub Partida:	**CUNETA**				
	CUNETAS DE CONCRETO DE 1M DE ANCHO				
2024-6049-0001-CIII-CM	CUNETA DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO (0.70 X 0.30 M.), REVESTIDA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F´C= 150 KG/CM2., DE 10 CM., DE ESPESOR. EN CUADROS DE 3.00 M. CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	M2	84.400000	470.500000	39,710.200000
				SUBTOTAL:	**39,710.20**
Partida:	**PISO DE CONCRETO**				
Sub Partida:	**GUARNICIÓN**				
	GUARNICIONES Y BANQUETAS				
EF24c0242	GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCIÓN DE 15 x 20 x 25 cm., SIN ARMAR; INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMBRA METÁLICA, ACABADO ESCOBILLADO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, LIMPIEZA FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	74.600000	343.440000	25,620.620000
				SUBTOTAL:	**25,620.62**
Partida:	**CIMIENTO**				
Sub Partida:	**CIMIENTO**				
	CIMIENTO Y MURO DE PIEDRA BRAZA				
EF24c0196	CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA1:1:6; INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	6.800000	2,909.390000	19,783.850000
CM24c0104	EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, DE ACUERDO CON SU CLASIFICACIÓN, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, DEPOSITANDO EL MATERIAL AL BORDE DE LA EXCAVACIÓN: B) EXCAVACIÓN CON MAQUINA, EN SECO: 2) EN MATERIAL B	M3	5.150000	34.640000	178.400000
EF24c0103	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	1.750000	70.010000	122.520000
EF24c0135	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	14.700000	255.690000	3,758.640000
				SUBTOTAL:	**23,843.41**
Partida:	**INFORMACIÓN**				
Sub Partida:	**INFORMACIÓN**				
	MAMPARA				
EF24c0192	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.000000	5,472.550000	5,472.550000
				SUBTOTAL:	**5,472.55**
				SUBTOTAL 1:	**455,930.47**
				IVA 16%	**$72.948,8**
				TOTAL:	$ 528.879,35