

GENERADOR DE OBRA



ID: R0178/29/02-2024

Version:6

Fecha y hora de Impresion: 09/04/2024 06:07:00p. m.

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Pisaflores

Obra / Acción

ID: R0178/29/02-2024 / PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL ZACATAL, EN EL MUNICIPIO DE PISAFLORES.

Localización

Municipio: 49 - Pisaflores

Localidad: El Zacatal

Barrio y/o Col:

Modalidad: CONTRATO

CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN Ó REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO VECES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD
-------	-----------------------	------------------	-----------	------------------------------------	-----	-------	-------	-------	-------------------	------------------------	-------	-----------------	------------	---------	----------

Partida: PRELIMINARES

SubPartida: TRAZO Y NIVELACIÓN

LIMPIEZA Y TRAZO

EF24c0083

TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M2	PISO DE CONCRETO			0+000.00 AL 0+072.00			72.0000	4.0000				1.0000			288.000000
M2	PISO DE CONCRETO			0+072.00 AL 0+200.00			128.0000	5.0000				1.0000			640.000000
													SubTotal:	928.000000	

CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN Ó REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO VECES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD
-------	--------------------------	------------------------	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------------	---------------------------	-------	--------------------	------------	------------	----------

Partida: PRELIMINARES

SubPartida: CORTE EN CAJA

EXCAVACIONES

EF24c0097	EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MENORES A 400 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)															
		M3		ARROYO VEHICULAR			0+000.00 AL 0+072.00	72.0000	4.0000	0.1500		1.0000				43.200000
		M3		ARROYO VEHICULAR			0+072.00 AL 0+200.00	128.0000	5.0000	0.1500		1.0000				96.000000
																SubTotal: 139.200000

Partida: TERRACERIAS

SubPartida: COMPACTACIONES

TERRAPLENES

CM24c0037	009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 1) PARA 85%															
		M3		ARROYO VEHICULAR			0+000.00 AL 0+072.00	72.0000	4.0000	0.1500		1.0000				43.200000
		M3		ARROYO VEHICULAR			0+072.00 AL 0+200.00	128.0000	5.0000	0.1500		1.0000				96.000000
																SubTotal: 139.200000

Partida: TERRACERIAS

SubPartida: AGUA PARA COMPACTACIÓN

TERRAPLENES

CM24c0076	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.															
		M3		20% SE CONSIDERA PARA AGUA (AGUA POR M3)			0+072.00 AL 0+200.00	128.0000	5.0000			1.0000	0.2000			19.200000
		M3		20% SE CONSIDERA PARA AGUA (AGUA POR M3)			0+000.00 AL 0+072.00	72.0000	4.0000			1.0000	0.2000			8.640000
																SubTotal: 27.840000

Partida: PISO DE CONCRETO

SubPartida: PISO HIDRAULICO 15 CM

PAVIMENTO HIDRÁULICO

EF24c0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10. INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.															
		M2		PISO DE CONCRETO (4.00 M DE ANCHO)			0+000.00 AL 0+072.00	72.0000	4.0000			1.0000				288.000000
		M2		PISO DE CONCRETO (5.00 M DE ANCHO)			0+072.00 AL 0+200.00	128.0000	5.0000			1.0000				640.000000
																SubTotal: 928.000000

CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN Ó REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO VECES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD
-------	--------------------------	------------------------	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------------	---------------------------	-------	--------------------	------------	------------	----------

Partida: PISO DE CONCRETO

SubPartida: CUNETA

CUNETAS DE CONCRETO DE 1M DE ANCHO

2024-6049-0001-CIII-C M	CUNETA DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO (0.70 X 0.30 M.), REVESTIDA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'c= 150 KG/CM2., DE 10 CM., DE ESPESOR. EN CUADROS DE 3.00 M. CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	M2		CUNETA HOMBRO DERECHO		0+072.00 AL 0+200.00	128.0000	1.0000				1.0000			128.000000
		M2		CUNETA HOMBRO IZQUIERDO		0+000.00 AL 0+072.00	72.0000	1.0000				1.0000			72.000000
SubTotal:														200.000000	

Partida: PISO DE CONCRETO

SubPartida: GUARNICIÓN

GUARNICIONES Y BANQUETAS

EF24c0242	GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2. CON UNA SECCIÓN DE 15 x 20 x 25 cm., SIN ARMAR; INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMBRA METÁLICA, ACABADO ESCOBILLADO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, LIMPIEZA FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M		GUARNICION A LOS HOMBROS DERECHO		0+000.00 AL 0+072.00	72.0000	4.0000				1.0000			72.000000
		M		GUARNICION A LOS HOMBROS IZQUIERDO		0+072.00 AL 0+200.00	128.0000	5.0000				1.0000			128.000000
SubTotal:														200.000000	

Partida: INFORMACIÓN

SubPartida: INFORMACIÓN

MAMPARA

EF24c0192	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO f'c= 150 KG/CM2.; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA		MAMPARA			0.0000					1.0000			1.000000
SubTotal:														1.000000	