

ID: R0359/08/03-2024

Instancia Ejecutora**Unidad Responsable:** 60 - MUNICIPIOS**Unidad Presupuestal:**49 - PISAFLORES**Obra / Acción****ID: R0359/08/03-2024 /CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL RAYO DEL TRAMO PISAFLORES EL RAYO****Datos Generales**

FECHA DE INGRESO: 08/03/2024

Tipo de Solicitud:	FONDOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL	EJERCICIO FISCAL: 2024
Nombre de la Obra:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL RAYO DEL TRAMO PISAFLORES EL RAYO	
Descripción:	<p>LA OBRA CONSISTE EN: PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2. (1,505 M2), EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL B, SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 (193.50 M3), DESPALME A MANO HASTA 30 CM. DE ESPESOR (215.00 M3), 009-F.03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACIÓN. 2) PARA 95% (193.50 M3), 009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN. (38.70 M3), PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F C= 200 KG/CM2. DE 15 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, VOLTEADOR EN PERÍMETRO., (1,290.00 M2), CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3; (3.76 M3), MURO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO COMÚN ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3; (4.48 M3); CUNETAS DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO (0.70 X 0.30 M.), REVESTIDAS DE ZAMPEADO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F C=150 KG/CM2, DE 10 CM. DE ESPESOR, EN TRAMOS DE 3.00 M. (215.00 M), GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F C= 150 KG/CM2., CON UNA SECCIÓN DE 15 X 20 X 25 CM., SIN ARMAR., (207.60 M), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA SP (CUALQUIER SÍMBOLO DESDE SP-6 AL SP-42) DE 61 X 61 CM. FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA E IMPRESIÓN SERIGRÁFICA, MARCA SEMEX. (2.00 PZA), TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2 (30.80 M2), EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, DE ACUERDO CON SU CLASIFICACIÓN, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, DEPOSITANDO EL MATERIAL AL BORDE DE LA EXCAVACIÓN (43.88 M3), PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA FC= 100 KG/CM2 DE 5 CM (13.20 KG), ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 3, FY= 4,200 KG/CM2 (1052.49 KG), ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 4, FY= 4,200 KG/CM2 (389.65 KG), CIMBRA DE CONTACTO ACABADO APARENTE EN CIMENTACIÓN CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM (125.52 M2), CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A. 19 MM.; (21.23 M3), Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 X 2.00 M. A BASE DE LÁMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ÁNGULO DE 1½ PULG.X 1/8 PULGADAS, CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ÁNGULO DE 1½ PULG. X 1/8 PULG. AHOGADO AL PISO 60 CM. Y 1.17 M. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (1.00 PZA).</p>	

Modalidad de Ejecución: Contrato
 Tipo de Obra: Construccion

Estructura Financiera

	INVERSIÓN
FEDERAL	\$0.00
ESTATAL	\$0.00
MUNICIPAL	\$2,029,195.96
OTROS	\$0.00
TOTAL:	\$2,029,195.96

Calendario de Inversión

Número de Meses 3

MUNICIPAL

Partida	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Total
615001	561,656.66	708,259.60	759,279.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029,195.96
TOTAL	561,656.66	708,259.60	759,279.70	0.00	2,029,195.96								

Clasificación Contable Presupuestal

Obra: - Obra - Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público

Alineación PED

Ejercicio Fiscal: 2024
 Ramo: 36 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS
 Unidad Responsable: 60 - MUNICIPIOS
 Unidad Presupuestal: 49 - PISAFLORES
 Fuente de Financiamiento:
 Tipo de Gasto: 02 - GASTO DE CAPITAL
 Finalidad: 02 - DESARROLLO SOCIAL
 Función: 02 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SubFunción: 01 - URBANIZACIÓN
 Acuerdo: 04 - ACUERDO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA TRANSFORMADORA
 Programa Sectorial: K0020 - INVERSIÓN

Programa Presupuestario:	46 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS
Objetivo:	01 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y SOSTENIBLE.
Estrategia:	004 - PROVEER DE MEJORES CARRETERAS Y CAMINOS A LA ENTIDAD AL AMPLIAR Y MODERNIZAR LA RED COMO PIEZA CLAVE PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOSTENIBLE DE HIDALGO.
Línea de Acción:	001 - Construir, conservar, recuperar, reconstruir, rehabilitar y ampliar la red estatal de carreteras, carreteras alimentadoras, caminos rurales, brechas y puentes, con una visión de largo plazo y austeridad responsable.
Beneficiario:	K01 - HABITANTES - HABITANTES
Espacio Geográfico:	49039 - 49039 PISAFLORES
Indicador Estratégico	LONGITUD DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS SEGÚN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN HIDALGO
Meta ODS:	01 - IA - DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, CON ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO EQUITATIVO Y ASEQUIBLE PARA TODOS
Objetivo ODS:	09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Indicador PED:	
Indicador Plan Municipal	5.4 PLANEACIÓN URBANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Responsables de la información:

LIC. RICARDO GARCIA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PISAFLORES

ARQ. HECTOR ISIDRO ESCAMILLA
ASESOR DE OBRAS PÚBLICAS

Cédula Profesional: 5511800

Titular

Enlace