

ID: R0457/13/03-2024

Instancia Ejecutora**Unidad Responsable:** 60 - MUNICIPIOS**Unidad Presupuestal:** 49 - PISAFLORES**Obra / Acción****ID:** R0457/13/03-2024 /CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD PIE DE LA CUESTA EN EL MUNICIPIO DE PISAFLORES.**Datos Generales**

FECHA DE INGRESO: 13/03/2024

Tipo de Solicitud:	FONDOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL	EJERCICIO FISCAL:	2024
Nombre de la Obra:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD PIE DE LA CUESTA EN EL MUNICIPIO DE PISAFLORES.		
Descripción:	PRELIMINARES : TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2. (520.00 M2), EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MENORES A 400 M2 (78.00 M3), TERRACERÍAS : 009-F.02 COMPACTACIONES : A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES : 1) PARA EL 85 % (78.00 M3), 009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN. (15.60 M3), PISO DE CONCRETO : PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA FC = 200 KG/CM2. DE 15 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ; (520.00 M2), CUNETA DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO (0.70 X 0.30 M.), REVESTIDA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C= 150 KG/CM2., DE 10 CM. DE ESPESOR. EN CUADROS DE 3.00 M. CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO. (122.00 M2), GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2, CON UNA SECCIÓN DE 15 X 20 X 25 CM. (122.00 ML), ALCANTARILLA : TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2. (9.68 M2), EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, DE ACUERDO CON SU CLASIFICACIÓN, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, DEPOSITANDO EL MATERIAL AL BORDE DE LA EXCAVACIÓN (13.36 M3), PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO (9.40 M2), ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, F'Y= 4,200 KG/CM2 (405.36 M2), ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 4, F'Y= 4,200 KG/CM2 (166.99 M2), CIMBRA DE CONTACTO ACABADO APARENTE EN CIMENTACION CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM (44.16 M2), CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2. EN CIMENTACION, T.M.A. 19 MM (6.90 M3), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 X 2.00 M. A BASE DE LÁMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ÁNGULO DE 1½ PULG.X 1/8 PULGADAS, CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ÁNGULO DE 1½ PULG. X 1/8 PULG. AHOGADO AL PISO 60 CM. Y 1.17 M. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (1.00 PZA)		

Modalidad de Ejecución: Contrato
Tipo de Obra: Construcción

Estructura Financiera

	INVERSIÓN
FEDERAL	\$0.00
ESTATAL	\$0.00
MUNICIPAL	\$826,838.84
OTROS	\$0.00
TOTAL:	\$826,838.84

Calendario de Inversión

Número de Meses 3

MUNICIPAL

Partida	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Total
615001	130,365.70	348,637.99	347,835.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,838.84
TOTAL	130,365.70	348,637.99	347,835.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,838.84

TOTAL	130,365.70	348,637.99	347,835.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,838.84
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Clasificación Contable Presupuestal

Obra: - Obra - Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público

Alineación PED

Ejercicio Fiscal: 2024
Ramo: 36 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS
Unidad Responsable: 60 - MUNICIPIOS
Unidad Presupuestal: 49 - PISAFLORES
Fuente de Financiamiento:
Tipo de Gasto: 02 - GASTO DE CAPITAL
Finalidad: 02 - DESARROLLO SOCIAL
Función: 02 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SubFunción: 01 - URBANIZACIÓN
Acuerdo: 04 - ACUERDO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA TRANSFORMADORA
Programa Sectorial: K0020 - INVERSIÓN

Programa Presupuestario:	46 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS
Objetivo:	01 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y SOSTENIBLE.
Estrategia:	004 - PROVEER DE MEJORES CARRETERAS Y CAMINOS A LA ENTIDAD AL AMPLIAR Y MODERNIZAR LA RED COMO PIEZA CLAVE PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOSTENIBLE DE HIDALGO.
Línea de Acción:	001 - Construir, conservar, recuperar, reconstruir, rehabilitar y ampliar la red estatal de carreteras, carreteras alimentadoras, caminos rurales, brechas y puentes, con una visión de largo plazo y austeridad responsable.
Beneficiario:	K01 - HABITANTES - HABITANTES
Espacio Geográfico:	49035 - 49035 PISAFLORES
Indicador Estratégico	LONGITUD DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS SEGÚN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN HIDALGO
Meta ODS:	01 - IA - DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, CON ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO EQUITATIVO Y ASEQUIBLE PARA TODOS
Objetivo ODS:	09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Indicador PED:	
Indicador Plan Municipal	5.4 PLANEACIÓN URBANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Responsables de la información:

LIC. RICARDO GARCIA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PISAFLORES

Titular

ARQ. HECTOR ISIDRO ESCAMILLA
RESPONSABLE TÉCNICO
Cédula Profesional: 5511800
Enlace