



Pachuca de Soto, Hidalgo, 1 de abril de 2024

HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-012

Lic. Ricardo García Torres
Presidente Municipal Suplente de
Pisaflores, Hidalgo
Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2024; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 700,000.00 (Setecientos mil pesos 00/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2024, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): MP-D.O.P.-2024-169

ATENTAMENTE

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /
MwgfrGQBbvGDS8C3ICfPoyeh7NeQXxiBUeayjOKUkCQwLwc0xuTcwZT6wDAXQCZTsMS3Wzzu2XgTV
PVd6WnXmigaWP+crLx5F0wDPtoGdyU8NB9gez8bgKoiV4J7acRnJ7cjSb7pLBBG9sCir4dXgcYOH
iii47KqmsD0aj8tuzzo/sPAAZ9zDeRgyfWwY37IEsZPOXJn6/XoVEarCig2g9BLmcmNY3U
7BkROs/IFM7F1Cna01hZpB8SmN4sgQPnkDLr2JIQgTSXYZnChRkpNIBdn7egp3FdYUxVfBxU5
fRwTba1eV5mBkdjAjWsh2H6BA/mjUg=
RAVE650514LW4 05/04/2024 06:44:14 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

GATR770207QP2- RICARDO GARCIA TORRES
JcwDKqGrTVIz9nBJDTxOsEnSmW7gixK+0U/KVSTZicsRpuqR777R15SFDPPyV6HNBtdwbF84Nw0mzLH
7F313w6hByIpeNg9RnEbkc6f8S7QIMSH2gzGmANWnf60O+zy6W33DGEyD5B5Zg4Qn9wJ+I
Nmmu+kqw78q/M138pMS0TEKc5+9JZaXeB758N+v0XWf2VqfNECieRlaO751yMjhsbbwflMo7vbrRY
QLwqrJUJn8OizVxeVRiojH45hUgsk4EKXMXuNAUpo5Jmncv3VUeNF38EisYL3tKh2WVnNkdZ9J
jYa8IFZA7jxX5fhuCQvuIVNRvS1Q=
GATR770207QP2 09/04/2024 08:50:50 a. m.



00932468-C085-763176



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-012

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

HOJA No.: 1

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

FECHA: 01 de abril de 2024

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S12 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2024/FAISM049021	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico de Calle en la Localidad de San Pedro Xochicuaco	Abril 2024 Julio 2024	San Pedro Xochicuaco	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	Metro Cuadrado	440.10	114	C
TOTAL:						\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00				



00923908-C085-755838

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 B+ww/Hqr5j/cOcgpxJtqAFWhZeXLN3FqMFEtrwO8E5yB68wa/wd6asmUCA5IA3Uly2ofLZVlACZBaz8
 5vU0BgVRNZHMexGj9Oh2yNW9AE8ZIW8BJ9Bm+B5zu1KxIAwbZgVM+azKtNIY5J5iPI8OyVhMgLSAW
 01PhATZk+AxrUJ0jg+EQM1vDfKp2RIasZ+c9yummyz+ZpblEoRrLwHbiNetandAL+6wTTJmNvtU
 KXXD0ytjQpgfJ1ToNZb0DXUspzFcBpyaDlq3Ms+fhvHZUKiOUwoUr3cqjhc/tK8E4xfSqV7cU2P1
 nZ/ED0RCIZEt8kDkYNWJ4CKiRHxeyQ==
 SOGC640908PE3 01/04/2024 02:24:26 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-012

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 01 de abril de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	COSTO \$700,000.00	
2024/FAISM049021	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico de Calle en la Localidad de San Pedro Xochicuaco		
	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	444.00	M2
	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CONCRETO SIMPLE; INCLUYE: SEPARACIÓN DEL MATERIAL APROVECHABLE, ACARREO DEL MATERIAL A 1a. ESTACIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	16.80	M3
	DESPALME A MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS	280.88	M2
	EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	23.22	M3
	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	62.70	M3



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
yKiyKMaICMpoz9Jv6Bdi2eAkrMdvwmvOPLUG/qGp3OnZr3988VvRkhIw/bC0alvCoUruaiEhoW+TzRPi
ku0KcNlJSra8hQRWb2dh95oJFNdBCx2fHKst1w/fM/geXIUALGdmb3SK+MQ0pqjyCScS7LmbSRXJB
3RyVEobNutXCj5nJAWcf67RropnhUzIOGIUFdEbJd6TK12QCREgJajtEh8+RsAYSNJWUo5fRFRorx
GEuY2xvnSSD3ZEve5D1H2/4LcePGLXLBFXNB3VewviS/ZkYalgZ+TYD2e7oWSZ071zkt1UEWPO
C0M/ZZsc19Uo6hPYITQkifLC5WxjA==
SOGC640908PE3 01/04/2024 02:24:24 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-012

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 01 de abril de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<p>009-F.04 FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN: C) DE TERRAPLENES DE RELLENO PARA FORMAR LA SUBRASANTE EN LOS CORTES EN QUE SE HAYA ORDENADO EXCAVACIÓN ADICIONAL: 3) PARA 95% 62.70 M3</p> <p>ADQUISICIÓN DE MATERIAL TEPETATE PARA RELLENO, PROVENIENTE DE BANCO "LOS GARAY" (L.A.B.), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL BONIGU, MUNICIPIO DE PISAFLORES, HGO., INCLUYE: CARGA. 62.70 M3</p> <p>009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN. 9.42 M3</p> <p>ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO) 338.58 M3-KM</p> <p>GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCIÓN DE 15 x 20 x 25 cm., SIN ARMAR; INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMBRA METÁLICA, ACABADO ESCOBILLADO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, LIMPIEZA FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 111.00 M</p>



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
yKiyKMaICMpoz9Jv6Bdi2eAkfrMdVwmvOPUG/qGp3OnZr3988VvRkhIw/bC0alvCoUruaiEhoW+TzRPi
ku0KcNlJSra8hQRWb2dh95oJFNdBCx2fHKst1w/fM/geXIUALGdmb3SK+MQ0pqjyCScS7LmbSRXJB
3RyVEobNucXc5nJAWcf67RropnhUzIOGIUFdEbd6TK12QCREqJajEh8+RsAYSNJWUo5fRFO/x
GEuY2xvnSSD3ZEve5D1H2/4LcePGLXLBFXNB3VewviS/ZkYalgZ+TYD2e7oWSZ071zkt1IUEWPO
C0M/ZZsc19Uo6hPYITQkifLC5WxjA==
SOGC640908PE3 01/04/2024 02:24:24 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-012

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 01 de abril de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<p>PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA $f'c = 200 \text{ KG/CM}^2$ DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 440.10 M2</p> <p>RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA (30 CM. PROMEDIO); INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SE UTILIZARA LA MISMA TAPA Y BROCAL EXISTENTE, DESASOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 5.00 PZA</p> <p>ACARREO A HOMBRO DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS Y AGREGADOS COMO LO ES: CIMBRA, TUBERÍA, CEMENTO, PIEZAS ESPECIALES, ACERO DE REFUERZO, ARENA, GRAVA Y AGUA, ETC., EN TERRENO MONTAÑOSO Y LADEROSO, EN LA PRIMERA ESTACIÓN DE 20 M., INCLUYE: CARGA Y ACARREO 40,775.02 KG</p>



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
yKiyKMaICMpoz9Jv6Bdl2eAkfrMdVwmyOPLUGqGp3OnZr3988VvRkhlw/bC0alvCoUruaiEhoW+TzRPi
ku0KcNlJSra8hQRWb2dh95oJFNdBCx2fHKst1w/fM/geXIUALGdmb3SK+MQ0pqjyCScS7LmSRXJB
3RyVEobNutXCj5nJAWcf67RropnhUzIOGIUFdEbjD6TK12QCREgJajEh8+RsAYSNJWUo5fRFO/x
GEuY2xvnSSD3ZEve5D1H2/4LcePGLXLBFXNB3VewviS/ZkYalgZ+TYD2e7oWSZ071zkt1IUEWPO
C0M/ZZsc19Uo6hPYITQkifLC5WxjA==
SOGC640908PE3 01/04/2024 02:24:24 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-012

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 01 de abril de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.</p> <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p>



00923907-C085-755838

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
yKiyKMaICmpoz9Jv6Bdi2eAkfrMdVwmyOPUG/qGp3OnZr3988VvRkhlw/bC0alvCoUruaiEhoW+TzRPi
ku0KcNlJSra8hQRWb2dh95oJFNdBCx2fHKst1w/fM/geXIUALGdmb3SK+MQ0pqjyCScS7LmbSRXJB
3RyVEobNutXCj5nJAWcf67RropnhUzIOGIUFdEbjd6TK12QCREgJajEh8+RsAYSNJWUo5fRFOrx
GEuY2xvnSSD3ZEve5D1H2/4LcePGLXLBFXNB3VewviS/ZkYalgZ+TYD2e7oWSZ071zkt1IUEWPO
C0M/ZZsc19Uo6hPYITQkifLC5WxijA==
SOGC640908PE3 01/04/2024 02:24:24 p. m.