ID: R0553/20/03-2024

Version:3

Fecha y hora de Impresion: 04/07/2024 07:44:10a. m.

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Pisaflores

Obra / Acción

ID: R0553/20/03-2024 / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO XOCHICUACO

Localización

Municipio: 49 - Pisaflores

Localidad: San Pedro Xochicuaco

Barrio y/o Col:

Modalidad: CONTRATO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
Partida:	**PRELIMINARES**				
Sub Partida:	**DEMOLICION**				
	DEMOLICIONES				
EF24c0034	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CONCRETO SIMPLE; INCLUYE: SEPARACIÓN DEL MATERIAL APROVECHABLE, ACARREO DEL MATERIAL A 1a. ESTACIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	16.800000	174.000000	2,923.200000
				SUBTOTAL:	**2,923.20**
Sub Partida:	**TRAZO Y NIVELACION**				
	LIMPIEZA Y TRAZO				
EF24c0083	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	444.000000	5.850000	2,597.400000
				SUBTOTAL:	**2,597.40**
Partida:	**EXCAVACIONES**				
Sub Partida:	**DESPALME**				
	LIMPIEZA Y TRAZO				
EF24c0079	DESPALME A MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS	M2	280.880000	60.000000	16,852.800000
				SUBTOTAL:	**16,852.80**
Sub Partida:	**EXCAVACIONES**				
	EXCAVACIONES				
EF24c0098	EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	23.220000	50.000000	1,161.000000
				SUBTOTAL:	**1,161.00**
Partida:	**TERRAPLENES**				
Sub Partida:	**ACARREOS**				
	ACARREOS PARA OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURA				

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
Partida:	**TERRAPLENES**				
Sub Partida:	**ACARREOS**				
AX24c0035	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	62.700000	34.000000	2,131.800000
AX24c0036	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	338.580000	17.000000	5,755.860000
				SUBTOTAL:	**7,887.66**
Sub Partida:	**TENDIDO**				
	REVESTIMIENTOS				
CM24c0059	009-F.04 FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN: C) DE TERRAPLENES DE RELLENO PARA FORMAR LA SUBRASANTE EN LOS CORTES EN QUE SE HAYA ORDENADO EXCAVACIÓN ADICIONAL: 3) PARA 95%	M3	62.700000	46.000000	2,884.200000
				SUBTOTAL:	**2,884.20**
Sub Partida:	**TEPETATE**				
	PRECIO UNITARIO EXTRAORDINARIO				
2024-6049-0002-CIII-CM	ADQUISICIÓN DE MATERIAL TEPETATE PARA RELLENO, PROVENIENTE DE BANCO "LOS GARAY" (L.A.B.), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL BONIGU, MUNICIPIO DE PISAFLORES, HGO., INCLUYE: CARGA.	M3	62.700000	140.000000	8,778.000000
				SUBTOTAL:	**8,778.00**
Sub Partida:	**TERRAPLENES**				
	TERRAPLENES				
CM24c0076	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	M3	9.420000	47.000000	442.740000
				SUBTOTAL:	**442.74**
Partida:	**PISOS DE CONCRETO**				
Sub Partida:	**GUARNICION**				
	GUARNICIONES Y BANQUETAS				
EF24c0242	GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCIÓN DE 15 x 20 x 25 cm., SIN ARMAR; INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMBRA METÁLICA, ACABADO ESCOBILLADO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, LIMPIEZA FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	111.000000	340.000000	37,740.000000
				SUBTOTAL:	**37,740.00**
Sub Partida:	**PISOS DE CONCRETO**				
	PAVIMENTO HIDRÁULICO				
EF24c0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	440.100000	975.700000	429,405.570000
				SUBTOTAL:	**429,405.57**
Partida:	**RENIVELACION DE POZO DE VISITA**				
Sub Partida:	**RENIVELACION DE POZO DE VISITA**				
	PRECIO UNITARIO EXTRAORDINARIO				
2024-6049-0007-CIII-EF	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA (30 CM. PROMEDIO); INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SE UTILIZARA LA MISMA TAPA Y BROCAL EXISTENTE, DESASOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	5.000000	1,200.000000	6,000.000000
				SUBTOTAL:	**6,000.00**
Partida:	**ACARREOS DE MATERIAL A HOMBRO**				
Sub Partida:					
	PRECIO UNITARIO EXTRAORDINARIO				
2024-6049-0003-CIII-EF	ACARREO A HOMBRO DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS Y AGREGADOS COMO LO ES: CIMBRA, TUBERÍA, CEMENTO, PIEZAS ESPECIALES, ACERO DE REFUERZO, ARENA, GRAVA Y AGUA, ETC., EN TERRENO MONTAÑOSO Y LADEROSO, EN LA PRIMERA ESTACIÓN DE 20 M., INCLUYE: CARGA Y ACARREO	KG	40.775.020000	2.000000	81,550.040000

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe

Partida: **ACARREOS DE MATERIAL A HOMBRO**

Sub Partida:

				SUBTOTAL:	**81,550.04**

Partida: **INFORMACIÓN**

Sub Partida: **INFORMACIÓN**

MAMPARA					
EF24c0192	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.000000	5,225.670000	5,225.670000
				SUBTOTAL:	**5,225.67**

	SUBTOTAL 1:	**603,448.28**
	IVA 16%	**$96.551,72**
	TOTAL:	$ 700.000,00