



Pachuca de Soto, Hidalgo, 3 de abril de 2024

HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-013

Lic. Ricardo García Torres
Presidente Municipal Suplente de
Pisaflores, Hidalgo
Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2024; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 1,367,638.67 (Un millón trescientos sesenta y siete mil seiscientos treinta y ocho pesos 67/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2024, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): MP-D.O.P.-2024-170



00934121-C085-764604

ATENTAMENTE
MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /
edNyOeQicU4jqG0T GdvvXW1Ez/npXJAnsBRWbCWY6oB0xS2kroZ9IFmyz/+rixV5fllJRNI2M+dQLI
v9XywiU2Fw5LLZRQJq7y4KxM23pTFQuGkEWZzpCGhIONi5aTHbAe+fgYddCyupssirgMI83RnMr0
S3J1rdiLeCa2o90Gkaw7Rie/G3A3IV9DLVUjsV40batSCUTDyoroFSpJi4CKJ3kouSaEdPtcqYhw
KipeGLB7WuEzxlqWg31N/ZQtH76Lx4SxndTWI2NI49Rov5W6y+QTRzPPK8J7enQZaYh5XkwGc
PjIBrd9+3EMeEGT88L+PS+fGYLGjAA=
RAVE650514LW4 05/04/2024 06:43:54 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO
GATR770207QP2- RICARDO GARCIA TORRES
A8rbgmVDce0+GmDOYbpL84I2HM/rHMNXojxUB+uWHM2Im60sISqDuUepl6me81by2QgN4jG2qk0uO+0
trf3u+9+EFpwbSGAGTHLxoJol32dRmIt3PW4iyauiffsajmILBQn3m/Lp/SwROz9W18WxB49L+HP
Co91keqMwEXVzto577ago06JF1ywwmQFKv6Nz254gkn9/kPPCKhoMSN/MwE1DvAPNrdwMmktE
JbaT6XYkbpRf/FISzY07dzp8OXfAJZYw1sXfPvALPkzswifIGGxg94T1b/HNOidkIC5DgEm
R2GCgmFkJERL3e6aUJUMKSygcA5JbGA=
GATR770207QP2 10/04/2024 01:47:05 p. m.



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-013

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

HOJA No.: 1

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

FECHA: 03 de abril de 2024

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

| PROGRAMA/ SUBPROGRAMA | NO. OBRA O ACCIÓN | NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN | F_JNI F_TER | LOCALIDAD | COSTO TOTAL | ESTRUCTURA FINANCIERA (\$) | | | METAS TOTALES | | NO. BENEF. | MOD. EJEC. |
|---|-------------------------|---|--------------------------|------------|----------------|----------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------|---------------|---------------|
| | | | | | | SUMA | MUNICIPAL | PARTICIPANTES | U.M. | CANT. | | |
| S12 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico | 2024/FAISM049022 | Rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en Avenida Hidalgo, en la Localidad de Pisaflores. | Abril 2024 Julio 2024 | Pisaflores | \$1,367,638.67 | \$1,367,638.67 | \$1,367,638.67 | \$0.00 | Metro Cuadrado | 886.09 | 219 | C |
| TOTAL: | | | | | | \$1,367,638.67 | \$1,367,638.67 | \$0.00 | | | | |



00928324-C085-757768

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 KYvKYnTJbtseok8wtDfqXV1S775usWuMmUpCdiNDT9gUbgWd3WCK0D3jG0cQQtvAOCu+70n0c3VR6kd
 EzRkEAzBaumTTmbvdaW5dx763ttwuZKbcyvnclbjcuYZAiWZboCW+GhrP8ETulO5+QkK559XjQ
 ZdXEghhf4XGJkiDdBhlzr/rbW1YZfsahZCPiWu5+BjwmaZ2vMXxzEtVCOtDACXpfZGcP8wBrb4
 KoEAT4kHCfPJ7qMsDmsl14DMquTp5a4IzFboqw7+slDyafpKE2GTZ+2SYOJdeOPw6zOTJUfwK7b7
 uPzgNJaS8s4FGbRfy25CjtmG7W8ik9Q==
 SOGC640908PE3 03/04/2024 03:10:23 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-013

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 03 de abril de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

| No. OBRA O ACCIÓN | CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024 | | | COSTO |
|-------------------------|--|----------|-------|-----------------------|
| 2024/FAISM049022 | Rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en Avenida Hidalgo, en la Localidad de Pisaflores. | | | \$1,367,638.67 |
| | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CONCRETO SIMPLE; INCLUYE: SEPARACIÓN DEL MATERIAL APROVECHABLE, ACARREO DEL MATERIAL A 1a. ESTACIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | 157.50 | M3 | |
| | ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) | 157.50 | M3 | |
| | ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) | 787.50 | M3-KM | |
| | TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | 1,131.94 | M2 | |
| | EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MENORES A 400 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO) | 154.06 | M3 | |
| | 009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN. | 132.91 | M3 | |



00926323-C085-757768

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 VnM4U8CwT+uTb+ofdZCGbsj9Li4iSC6zd42VcA5P:SGW0TLQXtyetTJN7fm/5OCShA1azan/6dgn+S9x4/0YTvjW55U6Z54+oGowJpGBJqLY1GqrstD1TWyDT2LkoQxZx+UBghiPoVkogb17L8Urx32d9rd2hAvrv7SV2mduHKjvssG6GIU1CTVSLuvc5wyBamS97MfoGxRHD03DdlsNiyGszuXOV8/IOz5vPnIOPBt+3OegPz+MT3HBBldu7k4CoLnD5mMKUzZSIJmupOmj4C5HwsrIFWDghFuoVLKOTRX+OF0YxVwHXgamNN+vr04RFLc34xf8zrXASkg==
 SOGC640908PE3 03/04/2024 03:10:21 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-013

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 03 de abril de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

Página 2 de 3

| No. OBRA O ACCIÓN | CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024 |
|-------------------------|--|
| | 009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 3) PARA 95% 132.91 M3 |
| | PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 886.09 M2 |
| | GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCIÓN DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS; INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICIÓN, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 248.59 M |
| | LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 150 KG/CM2 DE 10 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, VOLTEADOR EN PERÍMETRO EN TRAMOS DE 2.50 m.; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 210.56 M2 |



00926323-C085-757768

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 VnM4U8CwTh+uITb+ofdZCGbsj9Li4iSC6zd42VcA5P:SGW0TLQXtyetTJJN7fm/5OCShA1azan/6dgn+S9x4/0YTvjIW55U6Z54+oGowJpGBJqLY1GqrstD1TWyDT2LkoQx2x+UBghiPoVkogb17L8Rrx32d9rd2hAwrv7SV2mduHKjvssG6GIU1CTVslucv5wyBamS97MfoGxRHD03DdlsNiyGszuXOV8/IOz5vPnIOPbt+3OegPz+MT3HBBldu7k4CoLhD5mMKUzZSIJmupOmj4C5HwsrIFWDghFuoVLKOTRX+OF0YxVwHXgamNN+vr04RFLc34xf8zrXASKg==
 SOGC640908PE3 03/04/2024 03:10:21 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-013

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 03 de abril de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

Página 3 de 3

| No. OBRA O ACCIÓN | CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024 |
|-------------------------|--|
| | <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL) EN GUARNICIONES (0.35 M2 DE DESARROLLO); INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 248.59 M</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 1.00 PZA</p> |



00928323-C085-757768

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 VnM4U8CwTh+uITb+ofdZCGbsj9Li4iSC6zd42VcA5P:SGW0TLQXtyetJJN7fm/5OCShA1azan/6dqn+S9x4/0YTVjIW55U6Z54+oGowJpGBJqLY1GqrstD1TWyDT2LkoQxZx+UBghiPoVkogb17L8Urx32d9rd2hAwrv7SV2mduHKjVssG6GIU1CTVSLuvc5wyBamS97MfoGxRHD03DdlsNiyGszuXOV8/IOz5vPnIOPBt+3OegPz+MT3HBBldu7k4CoLnD5mMKUzZSIJmupOmj4C5HwsrIFWDghFuoVLKOTR+OF0yXVwHXgamNN+vr04RFLc34xf8zrXASkg==
 SOGC640908PE3 03/04/2024 03:10:21 p. m.