MUNICIPIO DE PISAFLORES, HIDALGO

ACTA DE FALLO

ADJUDICACION DIRECTA No. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023

En la ciudad de Pisaflores, Hidalgo, siendo las 13:00 horas del día 12 de julio del 2024 reunidos en la en la dirección de Obras Públicas del Municipio de Pisaflores, Hidalgo, cita en Palacio Municipal S/N, Col. Centro C.P. 42220, Pisaflores, Hidalgo, a efecto de llevar a cabo el acto de **COMUNICACIÓN DE FALLO** del Procedimiento por Adjudicación Directa no. **MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023**, referente a la obra "**REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO**", presidiendo la reunión el **C. Israel Rico López** Director de Obras Públicas y el representante de la Contraloría interna, así como del invitado participante, mismos que firmará al calce y al margen de la presente acta.

Con fundamento en el artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, así como los artículos 43 y 44 del Reglamento de la misma así como el punto el punto 5 de la convocatoria de la adjudicación directa con numero **MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023**, una vez analizada la propuesta recibida en las que se tomó en cuenta el monto total de la misma, así como todos los factores y conceptos que concurrieron en ellas y en base a los análisis técnico económicos y el dictamen correspondiente, los cuales fueron elaborados y autorizados por la Dirección de Obras Públicas, el Comité resuelve lo siguiente:

El C. Israel Rico López Director de Obras Públicas asignado para presidir esta reunión y en presencia de los participantes, con fundamento en el artículo 52 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas notifica que el resultado del análisis detallado de las propuestas presentadas y se emite el siguiente dictamen:

1.- YONARI HERNANDEZ GARAY no se considera solvente su propuesta derivado a que el monto de su propuesta no está en posibilidad de ser pagado por este ayuntamiento.

2.- MARÍA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ no se considera solvente su propuesta derivado a que el monto de su propuesta no está en posibilidad de ser pagado por este ayuntamiento.

3.- ANA GABRIEL GARAY HERNÁNDEZ. cumple legal, técnicamente y económicamente con lo solicitado en las bases y se considera solvente su propuesta.

Por lo anteriormente expuesto, el fallo de esta Adjudicación directa es el siguiente:

Se selecciona al Invitado **"ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ "** para realizar la obra de "**REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO" EN EL MUNICIPIO DE PISAFLORES.**, por reunir las condiciones legales y cumplir con las especificaciones técnicas y económicas requeridas por la convocante, garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y presentar una propuesta solvente, por un monto de **$ 498,807.01 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 01/100 M.N.).**

Palacio Municipal Fte Plaza Juárez, SN, Col. Centro, localidad Pisaflores, Municipio de Pisaflores, Hidalgo. C.P. 42220
Tels. 483 378 6027 / 483 378 6075 Correo electrónico: ayuntamientopisaflores20.24@gmail.com

MUNICIPIO DE PISAFLORES, HIDALGO

ACTA DE FALLO

ADJUDICACION DIRECTA No. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023

1. Se hace del conocimiento al Invitado ganador que deberá realizar sus trámites correspondientes para la entrega de las garantías de anticipo y de cumplimiento de contrato de acuerdo a lo establecido en el artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, es decir, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación de la presente, dichas garantías deberán de presentarse en la Dirección de Obras Públicas, en esta misma dirección.
2. Lugar y fecha para la firma de contrato: se hace del conocimiento al licitante ganador que deberá presentarse en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas para la firma del contrato correspondiente, el día 12 de julio de 2024 a las 15:00 horas.
3. El plazo de ejecución a petición de la Dirección Obras Públicas, es a 60 (Sesenta) días naturales comprendidos del 22 de julio de 2024 al 19 de septiembre de 2024.

Sin otro asunto que tratar, se da por concluida la presente sesión siendo las **13:40 horas** del mismo día en que hacerlo. se actúa, firmando para constancia, todos y cada uno de los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

POR EL MUNICIPIO DE PISAFLORES

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RICARDO GARCÍA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

OBRAS PUBLICAS PISAFLORES, HGO. 2020-2024

C. ISRAEL RICO LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO

CONTRALORÍA PISAFLORES, HGO. 2020-2024

ING. MARÍA GUADALUPE ARROYO VILLEDA

ASISTENTE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ING. FELIPE VEGA CONTRERAS

Palacio Municipal Fte Plaza Juárez, SN, Col. Centro, localidad Pisaflores, Municipio de Pisaflores, Hidalgo. C.P. 42220
Tels. 483 378 6027 / 483 378 6075 Correo electrónico: ayuntamientopisaflores20.24@gmail.com

MUNICIPIO DE PISAFLORES, HIDALGO

ACTA DE FALLO

ADJUDICACION DIRECTA No. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023

SINDICO MUNICIPAL MPIO DE PISAFLORES, HGO. 2020-2024

INVITADOS

C. EDITH MÉNDEZ SÁNCHEZ
SINDICO PROCURADOR PROPIETARIO

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

YONARI HERNANDEZ GARAY

YONARI HERNANDEZ GARAY
ADMINISTRADOR ÚNICO

MARÍA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ

M. d. l. R. l.

MARÍA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

ANA GABRIEL GARAY HERNÁNDEZ

ANA GABRIEL GARAY HERNÁNDEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

Palacio Municipal Fte Plaza Juárez, SN, Col. Centro, localidad Pisaflores, Municipio de Pisaflores, Hidalgo. C.P. 42220
Tels. 483 378 6027 / 483 378 6075 Correo electrónico: ayuntamientopisaflores20.24@gmail.com

MUNICIPIO DE PISAFLORES, HIDALGO

DICTAMEN

ADJUDICACION DIRECTA No. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023

En la ciudad de Pisaflores, Hidalgo, siendo las **12.00** horas del día **12 de julio del 2024,** reunidos en la Oficina de la dirección de obras públicas, del Municipio de Pisaflores, Hidalgo, cita en Palacio Municipal S/N, Col. Centro C.P. 42220, Pisaflores, Hidalgo, a efecto de llevar a cabo el acto de **DICTAMEN DE FALLO** del Procedimiento por Adjudicación Directa no. **MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023**, referente a la obra "**REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO**", con asistencia del Presidente Municipal del Municipio de Pisaflores y el representante de la Contraloría interna.

Con fundamento en el Artículo 33 fracción III, 44, 45, 47, 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo así como en los artículos 41, 42, 43 y 52 del Reglamento así como del punto 5 de la convocatoria de la adjudicación directa con número **MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023**, una vez analizada la propuesta recibida en las que se tomó en cuenta el monto total de la misma, así como todos los factores y conceptos que concurrieron en ellas y en base a los análisis técnico-económicos, la Dirección de Obras Públicas, en representación por el C. Israel Rico López resuelve lo siguiente:

CONCURSANTE	OBSERVACIONES
ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ	**SIN OBSERVACIONES**

NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y MONTO TOTAL DE SU PROPOSICION

Se selecciona al Licitante **ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ,** para realizar la obra de **"REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO"**, por reunir las condiciones legales y cumplir con las especificaciones técnicas y económicas requeridas por la convocante, garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y presentar una propuesta solvente, por un monto de **$ 498,807.01 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 01/100 M.N.).**

RAZONES QUE MOTIVARON LA ADJUDICACION

La persona **ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ**, licitante, acredito que cada uno de los documentos presentados contienen la información solicitada, acredito la experiencia y capacidad necesaria de los profesionales técnicos que se encargaran de los trabajos; acredito contar con la maquinaria y equipo adecuado y necesario para desarrollar los trabajos que se convocan; su planeación integral propuesta es congruente; el procedimiento constructivo propuesto es acorde con el programa de trabajo de ejecución que propone; y sus estados financieros acreditan que tiene

Palacio Municipal Fte Plaza Juárez, SN, Col. Centro, localidad Pisaflores, Municipio de Pisaflores, Hidalgo. C.P. 42220
Tels. 483 378 6027 / 483 378 6075 Correo electrónico: ayuntamientopisaflores20.24@gmail.com

MUNICIPIO DE PISAFLORES, HIDALGO

DICTAMEN

ADJUDICACION DIRECTA No. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023

capacidad para pagar sus obligaciones en consecuencia resulta solvente y por lo tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

FORMA, LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS GARANTIAS.

Se hace del conocimiento al licitante ganador que deberá realizar sus trámites correspondientes a la entrega de las garantías de anticipo y de cumplimiento de contrato de acuerdo a lo establecido en el artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, es decir, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación de la presente, dichas garantías deberán de presentarse en el Dirección de Obras Públicas en esta misma dirección.

LUGAR Y FECHA ESTIMADA EN QUE EL LICITANTE GANADOR DEBERA FIRMAR EL CONTRATO.

Lugar y fecha para la firma de contrato: se hace del conocimiento al licitante ganador que deberá presentarse en las oficinas de la dirección de obras públicas para la firma del contrato correspondiente, el día **12 de julio de 2024 a las 15:00 horas.**

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución a petición de la Dirección Obras Públicas, es a 60 (Sesenta) días naturales comprendidos del 22 de julio de 2024 al 19 de septiembre de 2024.

ASI LO ACORDO Y FIRMO

OBRAS PÚBLICAS PISAFLORES, HGO. 2020-2024

C. ISRAEL RICO LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Palacio Municipal Fte Plaza Juárez, SN, Col. Centro, localidad Pisaflores, Municipio de Pisaflores, Hidalgo. C.P. 42220
Tels. 483 378 6027 / 483 378 6075 Correo electrónico: ayuntamientopisaflores20.24@gmail.com

MUNICIPIO DE PISAFLORES, HIDALGO

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

ADJUDICACION DIRECTA No. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023

En la ciudad de Pisaflores, Hidalgo, siendo las 10:00 horas del día 12 de julio del año 2024, reunidos en la oficina de la dirección de Obras Públicas, del Municipio de Pisaflores, Hidalgo, cita en Palacio Municipal S/N, Col. Centro C.P. 42380, Pisaflores, Hidalgo, a efecto de llevar a cabo el **ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS** del Procedimiento por Adjudicación Directa no. **MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023** referente a la obra de "**REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO" EN EL MUNICIPIO DE PISAFLORES.**" presidiendo la reunión el **C. Israel Rico López** y el representante de la Contraloría interna del Municipio, así como del Concursante Invitado, mismo que firmará al calce y al margen de la presente acta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42, 43 y 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo así como el punto el punto 4 de la convocatoria de la adjudicación directa con número **MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023**, el que preside el presente acto el **C. Israel Rico López**, Director de la Dirección de Obras Públicas asistido por, realizo el registro de asistencia y acto seguido procedió a la recepción de la proposición y a la apertura del sobre que contiene la proposición técnica y económica, verificando que las mismas cumplan con lo solicitado en las bases de invitación y que en caso contrario serían desechadas, los siguientes participantes licitantes son:

1.- YONARI HERNANDEZ GARAY

2.- MARÍA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ

3.- ANA GABRIEL GARAY HERNÁNDEZ

Acto seguido se procedió a la apertura del sobre que contiene la propuesta técnica y económica, relativas al presente concurso conforme al siguiente orden:

1.- YONARI HERNANDEZ GARAY. - Una vez revisada la documentación legal, financiera, técnica y económica de la propuesta se determina que cumple con la documentación requerida por las bases del concurso sin que para ello implique la evaluación de su contenido el cual se analizara detalladamente para la siguiente etapa de fallo.

2.- MARÍA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ. - Una vez revisada la documentación legal, financiera, técnica y económica de la propuesta se determina que cumple con la documentación requerida por las bases del concurso sin que para ello implique la evaluación de su contenido el cual se analizara detalladamente para la siguiente etapa de fallo.

3.- ANA GABRIEL GARAY HERNÁNDEZ. - Una vez revisada la documentación legal, financiera, técnica y económica de la propuesta se determina que cumple con la documentación requerida por las bases del concurso sin que para ello implique la evaluación de su contenido el cual se analizara detalladamente para la siguiente etapa de fallo.

Palacio Municipal Fte Plaza Juárez, SN, Col. Centro, localidad Pisaflores, Municipio de Pisaflores, Hidalgo. C.P. 42220
Tels. 483 378 6027 / 483 378 6075 Correo electrónico: ayuntamientopisaflores20.24@gmail.com

MUNICIPIO DE PISAFLORES, HIDALGO

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

ADJUDICACION DIRECTA No. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023

MONTO DE PROPUESTAS:

PARTICIPANTES	MONTO CON I.V.A.	PLAZO DE EJECUCIÓN
YONARI HERNANDEZ GARAY	$ 543,687.79 (QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 79/100 M.N.)	60 DÍAS NATURALES
MARÍA DEL CARMEN RESÉNDIZ CRUZ	$ 523,601.92 (QUINIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS UN PESOS 92/100 M.N.)	60 DÍAS NATURALES
ANA GABRIEL GARAY HERNÁNDEZ	$ 498,807.01 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 01/100 M.N.)	60 DÍAS NATURALES

Concluida la revisión cuantitativa anterior, el comisionado en mención y en antecedentes recibe las propuestas admitida para su análisis cualitativo, en donde se realizará una revisión detallada a efecto de tener los elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas.

Se hace hincapié que sin perjuicio de la aceptación de los documentos que integran la proposición, esta podrá ser desechada si se comprueba alguno de los causales establecidos en "La Ley", "El Reglamento" y en "convocatoria".

Se comunica al participante que el fallo de este concurso se dará a conocer el día **12 de julio** del año en curso a las **13:00 horas** en este mismo lugar.

Sin otro asunto que tratar, se da por concluida la presente sesión, siendo las **10:50 horas** del mismo día en que se firmando para constancia, todos y cada uno de los que en ella intervinieron.

POR EL MUNICIPIO DE PISAFLORES

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RICARDO GARCÍA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

OBRAS PUBLICAS PISAFLORES, HGO.

C. ISRAEL RICO LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Palacio Municipal Fte Plaza Juárez, SN, Col. Centro, localidad Pisaflores, Municipio de Pisaflores, Hidalgo. C.P. 42220
Tels. 483 378 6027 / 483 378 6075 Correo electrónico: ayuntamientopisaflores20.24@gmail.com

MUNICIPIO DE PISAFLORES, HIDALGO

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

ADJUDICACION DIRECTA No. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO

ING. MARÍA GUADALUPE ARROYO VILLEDA

ASISTENTE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ING. FELIPE VEGA CONTRERAS

INVITADOS

C. EDITH MÉNDEZ SÁNCHEZ
SINDICO MUNICIPAL PROPIETARIA

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

YONARI HERNANDEZ GARAY

YONARI HERNANDEZ GARAY
ADMINISTRADOR ÚNICO

MARÍA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ

MARÍA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

ANA GABRIEL GARAY HERNÁNDEZ

ANA GABRIEL GARAY HERNÁNDEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

Palacio Municipal Fte Plaza Juárez, SN, Col. Centro, localidad Pisaflores, Municipio de Pisaflores, Hidalgo. C.P. 42220
Tels. 483 378 6027 / 483 378 6075 Correo electrónico: ayuntamientopisaflores20.24@gmail.com

MUNICIPIO DE PISAFLORES, HIDALGO

JUNTA DE ACLARACIONES

ADJUDICACION DIRECTA No. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023

En la Ciudad de Pisaflores, Estado de Hidalgo, siendo las 12:00 horas, del día 05 de julio de 2024, reunidos en la oficinas de la Dirección de Obras Públicas ubicada en Palacio Municipal S/N, Col. Centro, C.P. 42220, Pisaflores, Hidalgo, a fin de llevar a cabo la junta de aclaraciones del Procedimiento por Adjudicación Directa núm. **MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023**, en relación a la obra **" REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO" EN EL MUNICIPIO DE PISAFLORES."**, con la asistencia de las personas físicas y los servidores públicos cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 40 párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 27 de su Reglamento, así como el punto 3 de la convocatoria de la adjudicación directa con número **MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023** de esta convocatoria, el preside el presente acto el **C. Israel Rico López**, Director de la Dirección de Obras Públicas procedió a hacer las siguientes recomendaciones al invitado participante:

1.- De la visita al sitio de realización de los trabajos.

De conformidad con lo establecido en el punto 2 de la convocatoria a este procedimiento y con fundamento en lo señalado en el artículo 26 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Hidalgo, la visita al sitio de realización de los trabajos se llevó a cabo el día **05 julio de 2024, a las 10:00 hrs**.

2.- Documentos y/ó anexos que se entregan a los licitantes:

Se comenta que, junto con la entrega de la invitación a participar en este procedimiento, se hizo entrega de anexos, modelo de contrato y juego de planos correspondientes a la obra en cuestión.

3.- Aclaraciones técnicas y administrativas por parte de la convocante:

- Se aclara a los participantes, que, con relación al documento de la propuesta técnica, **deberán** estar inscritos en el padrón de contratistas de obra pública de la administración pública estatal, acreditando dicha inscripción con su registro de contratistas vigente, debiendo contar con la clave correspondiente para llevar a cabo la obra pública motivo del presente concurso.

- Todos los oficios, documentos de presentación de anexos, cartas de aceptación, carta propuesta, catálogos de conceptos y programas en general, deberán presentarse en hoja membretada original o con sello de la empresa participante, así como ser firmados autógrafamente en la totalidad de sus hojas por el representante legal de las mismas.

- En la Carta Compromiso de la proposición, deberá considerar el monto de la propuesta con el importe del, impuesto al valor agregado (I.V.A.) ya incluido, así como describir en caso de requerirse, que el importe, presentado ya considera un 30 % de anticipo para la determinación del costo financiero de la propuesta.

- Se les recuerda a los Invitados que el acto de Presentación de Proposiciones y Apertura Técnica y Económica se llevará a cabo el día **12 de julio de 2024**, a las **10:00 horas**, en la

Palacio Municipal Fte Plaza Juárez, SN, Col. Centro, localidad Pisaflores, Municipio de Pisaflores, Hidalgo. C.P. 42220
Tels. 483 378 6027 / 483 378 6075 Correo electrónico: ayuntamientopisaflores20.24@gmail.com

MUNICIPIO DE PISAFLORES, HIDALGO

JUNTA DE ACLARACIONES

ADJUDICACION DIRECTA No. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023

Sala que ocupa la dirección de obras públicas del Municipio de Pisaflores, Hidalgo, cita en Palacio Municipal S/N, Col. Centro C.P. 42220, Pisaflores, Hidalgo y que una vez iniciado el evento de referencia el recinto se cerrará y no se permitirán más asistencia.

- El plazo de ejecución a petición de la Dirección Obras Públicas, es a **60 (Sesenta)** días naturales comprendidos del **22 de julio de 2024 al 19 de septiembre de 2024**.

4.- Aclaraciones técnicas y administrativas por parte de los invitados:

Ninguna aclaración.

Se hace de su conocimiento que el contenido de la presente acta pasa a formar parte integrante de las bases de este concurso y es la única información válida para la elaboración y presentación de las ofertas.

Se entrega copia de la presente acta a los participantes presentes y se pone a disposición de los ausentes en las oficinas de la convocante.

No existiendo más asuntos por tratar, se da por concluido el acto de la junta de aclaraciones, levantándose la presente a las **12:40** horas del mismo día de su inicio, firmando al calce los que en ella intervinieron de absoluta conformidad con el contenido de la misma.

POR EL MUNICIPIO DE PISAFLORES

PRESIDENTE MUNICIPAL	POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
LIC. RICARDO GARCÍA TORRES **PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE**	**C. ISRAEL RICO LÓPEZ** **DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

OBRAS PUBLICAS PISAFLORES, HGO. 2020-2024

Palacio Municipal Fte Plaza Juárez, SN, Col. Centro, localidad Pisaflores, Municipio de Pisaflores, Hidalgo. C.P. 42220
Tels. 483 378 6027 / 483 378 6075 Correo electrónico: ayuntamientopisaflores20.24@gmail.com

MUNICIPIO DE PISAFLORES, HIDALGO

JUNTA DE ACLARACIONES

ADJUDICACION DIRECTA No. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO

ING. MARÍA GUADALUPE ARROYO VILLEDA

ASISTENTE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ING. FELIPE VEGA CONTRERAS

INVITADOS

C. EDITH MÉNDEZ SÁNCHEZ
SINDICO MUNICIPAL PROPIETARIO

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

YONARI HERNANDEZ GARAY

YONARI HERNANDEZ GARAY
ADMINISTRADOR ÚNICO

MARÍA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ

MARÍA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

ANA GABRIEL GARAY HERNÁNDEZ

ANA GABRIEL GARAY HERNÁNDEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

Palacio Municipal Fte Plaza Juárez, SN, Col. Centro, localidad Pisaflores, Municipio de Pisaflores, Hidalgo. C.P. 42220
Tels. 483 378 6027 / 483 378 6075 Correo electrónico: ayuntamientopisaflores20.24@gmail.com

MUNICIPIO DE PISAFLORES, HIDALGO

MINUTA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

ADJUDICACION DIRECTA No. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023

Que se elabora conforme a lo estipulado en los artículos 39 Fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo, y al punto 2 de la convocatoria de la Adjudicación Directa con número **MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023**.

1. **Lugar y fecha.**

En PISAFLORES, Hidalgo, siendo las **10:00** horas del día **05 de julio de 2024**, se reunieron en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas ubicada en Palacio Municipal S/N, Col. Centro, C.P. 42220, Pisaflores, Hidalgo, las personas físicas y los servidores públicos cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta.

2. **Representación del Municipio.**

Representa del Municipio en esta visita y encargado de presidir el acto el **C. ISRAEL RICO LÓPEZ**, Director de Obras Públicas asistido por el órgano Interno de Control del Municipio de Pisaflores La **C. Ing. María Guadalupe Arroyo Villeda.**

3. **Motivo:**

Realizar la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos, con el objeto de que los participantes, que así lo requirieron, conozcan las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos. a desarrollar, sus implicaciones de carácter técnico y demás características, complejidad y magnitud de los trabajos que se adjudican, correspondiente a la adjudicación directa, número: **MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023, "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO" EL MUNICIPIO DE PISAFLORES.**

4. **Desarrollo.**

Conforme a lo previsto en el punto 2 de la convocatoria de la adjudicación directa con número **MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023**, se reunieron los servidores públicos designados y los interesados en participar en el recorrido, en la hora, lugar y fecha previstos para tal efecto en la convocatoria.

Se recuerda a los licitantes que pretendan solicitar aclaraciones a esta convocatoria, que conforme a lo previsto en el artículo 27 del RLOPEH y en el punto 3 de esta convocatoria de la adjudicación directa con número **MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023,** las solicitudes de aclaración elección del licitante, solo podrán entregarse personalmente en la(s) junta(s) de aclaraciones en el domicilio señalado en la convocatoria para llevar a cabo dicho evento.

5. **Licitantes asistentes.**

Se encuentran presentes los licitantes cuya denominación social se describe a continuación:

Palacio Municipal Fte Plaza Juárez, SN, Col. Centro, localidad Pisaflores, Municipio de Pisaflores, Hidalgo. C.P. 42220
Tels. 483 378 6027 / 483 378 6075 Correo electrónico: ayuntamientopisaflores20.24@gmail.com

MUNICIPIO DE PISAFLORES, HIDALGO

MINUTA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

ADJUDICACION DIRECTA No. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023

NO.	NOMBRE DEL LICITANTE
1	YONARI HERNANDEZ GARAY
2	MARÍA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ
3	ANA GABRIEL GARAY HERNÁNDEZ

6. Cierre del evento

Se proporciona una copia de esta minuta a los licitantes presentes, para constancia de su asistencia.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente visita siendo las **10:40 horas** del mismo día de su inicio, firmando, al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

POR EL MUNICIPIO DE PISAFLORES

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RICARDO GARCÍA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

C. ISRAEL RICO LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO

ING. MARÍA GUADALUPE ARROYO VILLEDA

ASISTENTE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ING. FELIPE VEGA CONTRERAS

INVITADOS

C. EDITH MÉNDEZ SÁNCHEZ
SINDICO MUNICIPAL PROPIETARIO

VISITA DE OBRA: **MP-D.O.P.-AD-FAISM/2023-049-023**

No DE OBRA: 2023/FAISM049023

MUNICIPIO DE PISAFLORES, HIDALGO

MINUTA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

ADJUDICACION DIRECTA No. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

YONARI HERNANDEZ GARAY

YONARI HERNANDEZ GARAY
ADMINISTRADOR ÚNICO

MARÍA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ

MARÍA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

ANA GABRIEL GARAY HERNÁNDEZ

ANA GABRIEL GARAY HERNÁNDEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

Palacio Municipal Fte Plaza Juárez, SN, Col. Centro, localidad Pisaflores, Municipio de Pisaflores, Hidalgo. C.P. 42220
Tels. 483 378 6027 / 483 378 6075 Correo electrónico: ayuntamientopisaflores20.24@gmail.com

PISAFLORES
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2020-2024
Por un Municipio con Unidad y Progreso

HIDAI
PRIMERO EL I
— 2022-202

OFICIO NUMERO: MP/DOP/INV/023-1/2024
PISAFLORES, HGO. A 28 DE JUNIO DE 2024

YONARI HERNANDEZ GARAY
CALLE MIGUEL S/N
PISAFLORES, HIDALGO,
C.P. 42230.
P R E S E N T E

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 47 Y 50 LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y 66 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE HIDALGO EJERCICIO FISCAL 2024, EL MUNICIPIO DE PISAFLORES TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN A QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** NO. **MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023** A EFECTO DE QUE PRESENTE LA COTIZACIÓN PARA LA OBRA: **"REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO"** UBICADO EN LA LOCALIDAD DE **EL DURAZNO,** PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE PISAFLORES HGO., A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CONOCER EL COSTO POR LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA ANTES SEÑALADA, MEDIANTE EL CONTRATO QUE PARA EL EFECTO SE SUSCRIBA CON ESTE MUNICIPIO, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PISAFLORES, HIDALGO, PARA TAL FIN SE LE ANEXA EL CATALOGO DE CONCEPTOS A COTIZAR (ANEXO 1) Y PLANOS DEL PROYECTO RESPECTIVO (ANEXO 2), LA COTIZACIÓN DEBERÁ INCLUIR I.V.A., Y EL CALENDARIO DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **"REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO", EN EL MUNICIPIO DE PISAFLORES.**
2. FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: **05 DE JULIO DEL 2024 A LAS 10:00 HORAS**
3. FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: **05 DE JULIO DEL 2024 A LAS 12:00 HORAS**
4. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: **12 DE JULIO DEL 2024 A LAS 10:00 HORAS.**
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: **60 DÍAS NATURALES.**
6. FECHA ESTIMADA DE INICIO: **22 DE JULIO DEL 2024.**
7. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: **19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.**
8. -CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO: **$ 99,829.43** (NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 43/100 M.N.)

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE

ATENTAMENTE

Recibi invitación
Yonari Hernandez Garay
28/06/24

C. LIC. RICARDO GARCIA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE DE PISAFLORES, HGO.

C.C.P. ING. MARÍA GUADALUPE ARROYO VILLEDA (CONTRALOR MUNICIPAL).
C.C.P.- ARCHIVO

OFICIO NUMERO: MP/DOP/INV/023-2/2024
PISAFLORES, HGO. A 28 DE JUNIO DE 2024

ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
AV. HIDALGO, NO. INTERIOR: S/N, NO. EXTERIOR 10
COLONIA CENTRO
PISAFLORES, HIDALGO,
C.P. 42220
P R E S E N T E

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 47 Y 50 LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y 66 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE HIDALGO EJERCICIO FISCAL 2024, EL MUNICIPIO DE PISAFLORES TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN A QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** NO. **MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023** A EFECTO DE QUE PRESENTE LA COTIZACIÓN PARA LA OBRA: **"REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO"** UBICADO EN LA LOCALIDAD DE **EL DURAZNO,** PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE PISAFLORES HGO., A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CONOCER EL COSTO POR LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA ANTES SEÑALADA, MEDIANTE EL CONTRATO QUE PARA EL EFECTO SE SUSCRIBA CON ESTE MUNICIPIO, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PISAFLORES, HIDALGO, PARA TAL FIN SE LE ANEXA EL CATALOGO DE CONCEPTOS A COTIZAR (ANEXO 1) Y PLANOS DEL PROYECTO RESPECTIVO (ANEXO 2), LA COTIZACIÓN DEBERÁ INCLUIR I.V.A., Y EL CALENDARIO DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **"REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO", EN EL MUNICIPIO DE PISAFLORES.**
2. FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: **05 DE JULIO DEL 2024 A LAS 10:00 HORAS**
3. FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: **05 DE JULIO DEL 2024 A LAS 12:00 HORAS**
4. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: **12 DE JULIO DEL 2024 A LAS 10:00 HORAS.**
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: **60 DÍAS NATURALES.**
6. FECHA ESTIMADA DE INICIO: **22 DE JULIO DEL 2024.**
7. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: **19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.**
8.-CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO: **$ 99,829.43** (NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 43/100 M.N.)

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE

ATENTAMENTE

Recibí Oficio Invitación
28/Junio/2024

C. LIC. RICARDO GARCIA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE DE PISAFLORES, HGO.

C.C.P. ING. MARÍA GUADALUPE ARROYO VILLEDA (CONTRALOR MUNICIPAL).
C.C.P.- ARCHIVO

OFICIO NUMERO: MP/DOP/INV/023-3/2024
PISAFLORES, HGO. A 28 DE JUNIO DE 2024

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ
AV. HIDALGO S/N
LOCALIDAD EL CHALAHUITE
PISAFLORES, HIDALGO,
C.P. 42220
P R E S E N T E

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 47 Y 50 LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y 66 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE HIDALGO EJERCICIO FISCAL 2024, EL MUNICIPIO DE PISAFLORES TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN A QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** NO. **MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023** A EFECTO DE QUE PRESENTE LA COTIZACIÓN PARA LA OBRA: **"REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO"** UBICADO EN LA LOCALIDAD DE **EL DURAZNO,** PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE PISAFLORES HGO., A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CONOCER EL COSTO POR LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA ANTES SEÑALADA, MEDIANTE EL CONTRATO QUE PARA EL EFECTO SE SUSCRIBA CON ESTE MUNICIPIO, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PISAFLORES, HIDALGO, PARA TAL FIN SE LE ANEXA EL CATALOGO DE CONCEPTOS A COTIZAR (ANEXO 1) Y PLANOS DEL PROYECTO RESPECTIVO (ANEXO 2), LA COTIZACIÓN DEBERÁ INCLUIR I.V.A., Y EL CALENDARIO DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **"REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO", EN EL MUNICIPIO DE PISAFLORES.**
2. FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: **05 DE JULIO DEL 2024 A LAS 10:00 HORAS**
3. FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: **05 DE JULIO DEL 2024 A LAS 12:00 HORAS**
4. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: **12 DE JULIO DEL 2024 A LAS 10:00 HORAS.**
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: **60 DÍAS NATURALES.**
6. FECHA ESTIMADA DE INICIO: **22 DE JULIO DEL 2024.**
7. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: **19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.**
8.-CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO: **$ 99,829.43** (NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 43/100 M.N.)

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE

ATENTAMENTE

Recibí, oficio
28/JUNIO/24

C. LIC. RICARDO GARCIA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE DE PISAFLORES, HGO.

C.C.P. ING. MARÍA GUADALUPE ARROYO VILLEDA (CONTRALOR MUNICIPAL).
C.C.P.- ARCHIVO.

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE PISAFLORES.
ASUNTO: ASIGNACIÓN

PISAFLORES A 28 DE JUNIO DE 2024

C. ISRAEL RICO LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DE PISAFLORES
PRESENTE

SIRVA LA PRESENTE PARA ENVIARLE UN AFECTUOSO SALUDO Y ASÍ MISMO PARA SOLICITARLE A QUE CON FUNDAMENTO AL ART. 33 FRACCIÓN III, 36, 43, 44, 45, Y 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37 Y 38 DE SU REGLAMENTO, SE ASIGNA A USTED PARA QUE A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE PISAFLORES PRESIDA LOS EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** NO. **MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023,** PARA LA OBRA: **"REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO"** UBICADO EN LA LOCALIDAD DE **EL DURAZNO,** PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE PISAFLORES HGO., A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN **HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-014**, DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2024 CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM 2024), ASISTIDO POR EL **ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO**, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE

1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **"REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO", EN EL MUNICIPIO DE PISAFLORES.**
2. FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: **05 DE JULIO DEL 2024 A LAS 10:00 HORAS**
3. FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: **05 DE JULIO DEL 2024 A LAS 12:00 HORAS**
4. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: **12 DE JULIO DEL 2024 A LAS 10:00 HORAS.**
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: **60 DÍAS NATURALES.**
6. FECHA ESTIMADA DE INICIO: **22 DE JULIO DEL 2024.**
7. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: **19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.**

AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.

ATENTAMENTE

LIC. RICARDO GARCÍA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE DE PISAFLORES, HGO.

C.C.P. ING. MARÍA GUADALUPE ARROYO VILLEDA (CONTRALOR MUNICIPAL).
C.C.P. ARCHIVO.

CONSTRUCCIONES AG

ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ

R.F.C: GAHA9706057E1

PISAFLORES, HGO., A 12 DE JULIO DE 2024.

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN

C. LIC. RICARDO GARCIA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE DE PISAFLORES, HGO.
P R E S E N T E

ME REFIERO A LA INVITACION A ADJUDICACION DIRECTA NO. **MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023** RELATIVA A LOS TRABAJOS DE: **"REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO"**, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE **EL DURAZNO**, MUNICIPIO DE PISAFLORES, HGO.

SOBRE EL PARTICULAR, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

a) POR MI PROPIO DERECHO
b) COMO REPRESENTANTE ÚNICO ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ

MANIFIESTO A USTED QUE:

OPORTUNAMENTE SE RECIBIERON LAS INVITACIONES CORRESPONDIENTES Y SE HA TOMADO DEBIDA NOTA DE LOS DATOS A QUE SE SUJETARÁ DICHA ADJUDICACION DIRECTA Y CONFORME A LAS CUALES SE LLEVARÁ A CABO LA OBRA, SE ACEPTAN ÍNTEGRAMENTE LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL OFICIO INVITACION, Y PARA TAL EFECTO SE DEVUELVEN DEBIDAMENTE FIRMADAS.

IGUALMENTE EXPONGO QUE SE HAN TOMADO LAS PROVIDENCIAS A QUE SE CONTRAEN EN EL OFICIO INVITACION DE REFERENCIA.

ASIMISMO, MANIFIESTO QUE ESTA EMPRESA CONOCE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EL PROYECTO, LAS NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES Y DE CALIDAD DE LOS MATERIALES QUE TIENE EN VIGOR ESA SECRETARÍA Y LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES, Y QUE ACEPTO.

QUE CONOCE LOS PLANOS DEL PROYECTO QUE SE LE PROPORCIONARON, CONFORME A LOS CUALES SE REALIZARÁ LA OBRA.

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR SE PRESENTA LA PROPOSICIÓN RESPECTIVA, LA QUE CON UN IMPORTE TOTAL DE **$ 498,807.01** (CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 01/100 M.N.), YA INCLUIDO EL IMPORTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), SE ENCUENTRA REQUISITADA E INTEGRADA EN LA FORMA QUE ESTABLECEN EN LA INVITACIÓN. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 60 DIAS NATURALES, INICIO 22 DE JULIO DE 2024 Y TERMINO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

A T E N T A M E N T E

C. ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

AVENIDA HIDALGO, No. 10. COL. CENTRO, PISAFLORES, HIDALGO. C.P. 42220

CEL. 771-324-3832 EMAIL. ah46383@gmail.com

PISAFLORES, HGO., A 12 DE JULIO DE 2024

DOCUMENTO DA-02.

DECLARACIÓN ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY

LIC. RICARDO GARCIA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE DE PISAFLORES, HGO.
P R E S E N T E

CON RELACIÓN A LA INVITACIÓN A DE ADJUDICACIÓN DIRECTA **NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023**, RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "**REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO"**, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE **EL DURAZNO**, MUNICIPIO DE PISAFLORES, HGO., POR ESTE CONDUCTO MANIFESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO ME ENCUENTRO DENTRO DE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR.

A T E N T A M E N T E

C. ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
PERSONA FISICA

OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO
LOCALIDAD: EL DURAZNO
MUNICIPIO: PISAFLORES

FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2024
ADJUDICACION DIRECTA FECHA DE TERMINO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023 FECHA DE APERTURA: 12 DE JULIO DE 2024
PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	REHABILILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO				
	PRELIMINARES				
EF24C0080	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA MENORES DE 400 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL; CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	400.00	$ 11.32	$ 4,528.00
	Total de PRELIMINARES				**$ 4,528.00**
	RED DE DISTRIBUCION				
AA24C0311	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 EN INSTALACIONES HIDRAULICAS. INCLUYE: ACARREO HASTA EL SITIO DE SU INSTALACION, MANEJO, ENDEREZADO, TRAZO, PRESENTACION,ACOPLAMIENTO Y PRUEBAS, INCLUYENDO CORTES Y ROSCADO, MERMAS Y DESPERDICIOS. TUBERIA DE FoGo DE 51 MM 2" DE DIAMETRO.	ML	210.00	$ 737.75	$ 154,927.50
AA24C0407	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE LISO GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PIEZA	29.00	$ 132.17	$ 3,832.93
AA24C0398	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA UNION GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PIEZA	5.00	$ 442.78	$ 2,213.90
AA24C0310	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 EN INSTALACIONES HIDRAULICAS, INCLUYE; ACARREO HASTA EL SITIO DE SU INSTALACION, MANEJO, ENDEREZADO, TRAZO, PRESENTACION, ACOPLAMIENTO, Y PRUEBAS, INCLUYENDO, CORTES Y ROSCADO, MERMAS Y DESPERDICIOS. TUBERIA DE Fo. Go. De 1 1/2" DE DIAMETRO	ML	290.00	$ 642.40	$ 186,296.00

ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
REPRESENTANTE UNICO

OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO
LOCALIDAD: EL DURAZNO
MUNICIPIO: PISAFLORES

FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2024
ADJUDICACION DIRECTA FECHA DE TERMINO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023 FECHA DE APERTURA: 12 DE JULIO DE 2024
PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
AA24C0408	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE LISO GALVANIZADO DE 1 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PIEZA	40.00	$ 106.19	$ 4,247.60
AA24C0399	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA UNION GALVANIZADO DE 1 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PIEZA	6.00	$ 278.70	$ 1,672.20
	Total de RED DE DISTRIBUCION				**$ 353,190.13**
	ATRAQUES				
AA24C0008	EXCAVACION EN ZANJA A MANO EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS , INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, EXCAVACION DE 0.00 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	M3	1.08	$ 199.96	$ 215.96
EF24C0628	CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F`C=150KG/CM2 DE 0.30X0.30X0.40 M., INLUYE: CIMBRA DE CONTACTO ACABADO APARENTE EN CIMENTACION CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	80.00	$ 345.04	$ 27,603.20
EF24C0412	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA (FIELTRO) DE CELULOSA COMPRIMIDA IMPREGNADA CON ASFALTOS TRATADOS FESTER FESTERFIELT 15, PARA COLOCARSE EN EL AREA DE CONTACTO ENTRE EL CONCRETO Y LA TUBERIA, EL ROLLO VI ENE CON UNA PRESENTACION DE 60 CM DE ANCHO Y 20 M DE LARGO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREOS	M2	18.84	$ 57.69	$ 1,086.88
	Total de ATRAQUES				**$ 28,906.04**
	CAJA DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES				
EF24C0430	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ESFERA ROSCADA DE 1 1/2" (37.5 MM) DE DIAMETRO, CLASE 125 (	PZA	3.00	$ 2,109.73	$ 6,329.19

ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
REPRESENTANTE UNICO

OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO
LOCALIDAD: EL DURAZNO
MUNICIPIO: PISAFLORES

FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2024
ADJUDICACION DIRECTA FECHA DE TERMINO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023 FECHA DE APERTURA: 12 DE JULIO DE 2024
PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	HASTA 125 PSI), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA				
AA24C0363	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION BUSHING GALVANIZADO DE 2" A 1 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	3.00	$ 144.86	$ 434.58
AA24C0390	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAPA GALVANIZADO DE 1 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	$ 99.66	$ 199.32
EF24C0413	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 4"X1.10 M., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, COLOCACION, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA	PZA	1.00	$ 4,447.26	$ 4,447.26
AA24C0107	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, HASTA 300 MM (12"), INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	KG.	80.00	$ 203.05	$ 16,244.00
AA24C0425	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ GALVANIZADA DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$ 335.97	$ 335.97
AA24C0084	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 2 DE 1.00x0.90 M. MEDIDAS INTERIORES PARA AGUA POTABLE, INCLUYE PLANTILLA DE TABIQUE, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, MURO DE TABIQUE, CIMBRA, DALA DE CONCRETO ARMADO,SIN INCLUIR MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO FUNDIDO	PZA	1.00	$ 9,950.55	$ 9,950.55
	Total de CAJA DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES				**$ 37,940.87**
	INFORMACION				
EF24C0192	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA DE 1.22 x 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18, SOBRE UN BASTIDOR DE ANGULO FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" x 2 ", CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETICULA DE APROXIMADAMENTE 0.60X0.60 M. SOPORTADO EN	PZA	1.00	$ 5,441.00	$ 5,441.00

ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
REPRESENTANTE UNICO

OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO
LOCALIDAD: EL DURAZNO
MUNICIPIO: PISAFLORES

FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2024
ADJUDICACION DIRECTA FECHA DE TERMINO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023 FECHA DE APERTURA: 12 DE JULIO DE 2024
PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	POSTES DE ANGULO DE 2"X2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F C = 150 KG/CM2; INCLUYE PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACION EN VINIL, EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.				
	Total de INFORMACION				**$ 5,441.00**
	Total de REHABILILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO				**$ 430,006.04**
	Subtotal de Presupuesto				**$ 430,006.04**
				Impuesto	**$ 68,800.97**
				Total	**$ 498,807.01**

ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
REPRESENTANTE UNICO

PROGRAMA DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO

ADJUDICACION DIRECTA NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023

PERIODO DE PROGRAMACION: DEL 22 DE JULIO DE 2024 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE EL DURAZNO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, HGO.

PROGRAMA DE OBRA		JULIO	AGOSTO			SEPTIEMBRE		AGOSTO
Descripción	**Importe Total (sin IVA)**							
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA MENORES DE 400 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL. CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$ 4,528.00	$ 2,264.00	$ 2,264.00					
		50.00%	50.00%					
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 EN INSTALACIONES HIDRAULICAS. INCLUYE: ACARREO HASTA EL SITIO DE SU INSTALACION, MANEJO, ENDEREZADO, TRAZO,	$ 154,927.50	$ 25,821.25	$ 25,821.25	$ 25,821.25	$ 25,821.25	$ 25,821.25	$ 25,821.25	
		16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE LISO GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	$ 3,832.93	$ 638.82	$ 638.82	$ 638.82	$ 638.82	$ 638.82	$ 638.82	
		16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA UNION GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	$ 2,213.90	$ 368.98	$ 368.98	$ 368.98	$ 368.98	$ 368.98	$ 368.98	
		16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 EN INSTALACIONES HIDRAULICAS, INCLUYE; ACARREO HASTA EL SITIO DE SU INSTALACION, MANEJO, ENDEREZADO, TRAZO, PRESENTACION, ACOPLAMIENTO Y PRUEBAS, INCLUYENDO CORTES Y ROSCADO, MERMAS Y	$ 186,296.00	$ 31,049.33	$ 31,049.33	$ 31,049.33	$ 31,049.33	$ 31,049.33	$ 31,049.33	
		16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE LISO GALVANIZADO DE 1 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	$ 4,247.60	$ 707.93	$ 707.93	$ 707.93	$ 707.93	$ 707.93	$ 707.93	
		16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	

ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
REPRESENTANTE UNICO

CONSTRUCCIONES AG

ANA GABRIEL GA[illegible] HERNANDEZ
R.F.C: GAHA9706057E1

PROGRAMA DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO

ADJUDICACION DIRECTA NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023

PERIODO DE PROGRAMACION: DEL 22 DE JULIO DE 2024 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE EL DURAZNO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, HGO.

PROGRAMA DE OBRA		JULIO	AGOSTO				SEPTIEMBRE				AGOSTO
Descripción	**Importe Total (sin IVA)**										
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA UNION GALVANIZADO DE 1 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	$ 1,672.20	$ 278.70 16.67%	$ 278.70 16.67%	$ 278.70 16.67%	$ 278.70 16.67%	$ 278.70 16.67%	$ 278.70 16.67%				
EXCAVACION EN ZANJA A MANO EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS , INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,	$ 215.96			$ 107.98 25.00%	$ 107.98 25.00%	$ 107.98 25.00%	$ 107.98 25.00%				
CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'C=150KG/CM2 DE 0.30X0.30X0.40 M., INLUYE: CIMBRA DE CONTACTO ACABADO APARENTE EN CIMENTACION CON TRIPLAY DE PINO DE	$ 27,603.20			$ 13,801.60 25.00%	$ 13,801.60 25.00%	$ 13,801.60 25.00%	$ 13,801.60 25.00%				
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA (FIELTRO) DE CELULOSA COMPRIMIDA IMPREGNADA CON ASFALTOS TRATADOS FESTER FESTERFIELT 15, PARA COLOCARSE EN EL AREA DE CONTACTO ENTRE EL CONCRETO Y LA	$ 1,086.88			$ 543.44 25.00%	$ 543.44 25.00%	$ 543.44 25.00%	$ 543.44 25.00%				
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ESFERA ROSCADA DE 1 1/2" (37.5 MM) DE DIAMETRO, CLASE 125 (HASTA 125 PSI), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	$ 6,329.19						$ 6,329.19 50.00%	$ 6,329.19 50.00%			
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION BUSHING GALVANIZADO DE 2" A 1 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	$ 434.58										

ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
REPRESENTANTE UNICO

AVENIDA HIDALGO, No. 10. COL. CENTRO, PISAFLORES, HIDALGO. C.P. 42220
CEL. 771-324-3832 EMAIL. ah46383@gmail.com

CONSTRUCCIONES AG

ANA GABRIEL GA[illegible]Y HERNANDEZ
R.F.C: GAHA9706057E1

PROGRAMA DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO

ADJUDICACION DIRECTA NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023

PERIODO DE PROGRAMACION: DEL 22 DE JULIO DE 2024 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE EL DURAZNO, MUNICIPIO DE PISAFLORES, HGO.

PROGRAMA DE OBRA		JULIO	AGOSTO				SEPTIEMBRE			AGOSTO
Descripción	**Importe Total (sin IVA)**									
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAPA GALVANIZADO DE 1 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	$ 199.32						$ 99.66 50.00%	$ 99.66 50.00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 4"X1.10 M., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, COLOCACION, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA	$ 4,447.26							$ 2,223.63 50.00%	$ 2,223.63 50.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, HASTA 300 MM (12"), INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	$ 16,244.00								$ 16,244.00 50.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ GALVANIZADA DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	$ 335.97							$ 167.99 50.00%	$ 167.99 50.00%	
CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 2 DE 1.00x0.90 M. MEDIDAS INTERIORES PARA AGUA POTABLE, INCLUYE PLANTILLA DE TABIQUE, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, MURO DE TABIQUE, CIMBRA, DALA DE	$ 9,950.55							$ 4,975.28 50.00%	$ 4,975.28 50.00%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA DE 1.22 x 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18, SOBRE UN BASTIDOR DE ANGULO FIERRO ESTRUCTURAL DE 1" x 2 ", CON ATIESADORES	$ 5,441.00	$ 5,441.00 50.00%								
SUBTOTAL SIN IVA	**$ 430,006.04**	**7,705.DC**	$ 61,129.02	$ 58,865.02	$ 73,318.04	$ 73,318.04	$ 14,731.72	$ 79,746.89	$ 13,795.74	$ 23,610.89

ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
REPRESENTANTE UNICO

AVENIDA HIDALGO, No. 10. COL. CENTRO, PISAFLORES, HIDALGO. C.P. 42220
CEL. 771-324-3832 EMAIL. ah46383@gmail.com

OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO
LOCALIDAD: EL DURAZNO
MUNICIPIO: PISAFLORES

FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2024
ADJUDICACION DIRECTA FECHA DE TERMINO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023 FECHA DE APERTURA: 12 DE JULIO DE 2024
PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: EF24C0080

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA MENORES DE 400 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Unidad : M2
Cantidad : 400.00
Precio Unitario : $ 11.32
Total : $ 4,528.00

C	Clave	Di R	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	1900-10		MADERA DE PINO DE 3A. EN BARROTE DE 2" X 4"	PT	0.01714	$35.00	$0.60
	0300-60		CALHIDRA EN SACO	TON	0.00010	$2,950.00	$0.30
	1501-45		CARRETE DE HILO DE PLASTICO PARA TRAZO CALIBRE 10	ROL	0.00545	$55.00	$0.30
Total de Materiales							**$1.20**
Mano de Obra							
+	02-0920		CUADRILLA No 20 (1 AUXILIAR DE TOPOGRAFO + 4 CADENEROS)	JOR			
	01-0530		AUXILIAR DE TOPOGRAFO	JOR	1.00000	$650.00	$650.00
	01-0520		CADENERO	JOR	4.00000	$600.00	$2,400.00
	01-1000		CABO	JOR	0.25000	$720.00	$180.00
	01-1080		MAESTRO DE OBRA	JOR	0.08330	$0.00	$0.00
	00-0001		HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	$3,230.00	$96.90
						Suma	$3,326.90
					Cantidad : 0.00230	Total	$7.65
Total de Mano de Obra							**$7.65**
Equipo							
H	03-4280		NIVEL PARA MEDICION K-E, TIPO DUMPY, MODELO 503	Hora	0.22936	$1.09	$0.25
H	03-4290	X	TRANSITO PARA MEDICION K-E, MODELO CH5	Hora	0.03279	$1.47	$0.05
Total de Equipo							**$0.30**

Costo Directo **$9.15**
Indirectos (10.50%) **$0.96**

ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
REPRESENTANTE UNICO

OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO
LOCALIDAD: EL DURAZNO
MUNICIPIO: PISAFLORES

FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2024
ADJUDICACION DIRECTA FECHA DE TERMINO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023 FECHA DE APERTURA: 12 DE JULIO DE 2024
PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES

Análisis de Precio Unitario

C	Clave	Di R	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
						Indirectos de Campo (0.00%)	$0.00
						Subtotal	$10.11
						Financiamiento (0.00%)	$0.00
						Subtotal	$10.11
						Utilidad (12.00%)	$1.21
						Cargos Adicionales (0.05%)	$0.00
						Precio Unitario	$11.32

** ONCE PESOS 32/100 M.N. **

CONSTRUCCIONES AG

ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
REPRESENTANTE UNICO

OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO
LOCALIDAD: EL DURAZNO
MUNICIPIO: PISAFLORES

FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2024
ADJUDICACION DIRECTA FECHA DE TERMINO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023 FECHA DE APERTURA: 12 DE JULIO DE 2024
PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: AA24C0311
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 EN INSTALACIONES HIDRAULICAS. INCLUYE: ACARREO HASTA EL SITIO DE SU INSTALACION, MANEJO, ENDEREZADO, TRAZO, PRESENTACION,ACOPLAMIENTO Y PRUEBAS, INCLUYENDO CORTES Y ROSCADO, MERMAS Y DESPERDICIOS. TUBERIA DE FoGo DE 51 MM 2" DE DIAMETRO.

Unidad : ML
Cantidad : 210.00
Precio Unitario : $ 737.75
Total : $ 154,927.50

C	Clave	Di R	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	3009-80		TUBO GALV DE 2" CED 40	ML	1.00000	$492.00	$492.00
Total de Materiales							**$492.00**
Mano de Obra							
+	02-0820	X	CUADRILLA No 17 (1 PLOMERO + 1 AYUDANTE DE PLOMERO)	JOR			
	01-0400		PLOMERO	JOR	1.00000	$600.00	$600.00
	01-0150		AYUDANTE DE PLOMERO	JOR	1.00000	$350.00	$350.00
	01-1000		CABO	JOR	0.10000	$720.00	$72.00
	00-0001		HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	$1,022.00	$30.66
						Suma	$1,052.66
		X		Cantidad : 0.09867		Total	$103.87
Total de Mano de Obra							**$103.87**

Costo Directo	**$595.87**
Indirectos (10.50%)	**$62.57**
Indirectos de Campo (0.00%)	**$0.00**
Subtotal	**$658.44**
Financiamiento (0.00%)	**$0.00**
Subtotal	**$658.44**
Utilidad (12.00%)	**$79.01**
Cargos Adicionales (0.05%)	**$0.30**
Precio Unitario	**$737.75**

**** SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N. ****

ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
REPRESENTANTE UNICO

OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO
LOCALIDAD: EL DURAZNO
MUNICIPIO: PISAFLORES

FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2024
ADJUDICACION DIRECTA FECHA DE TERMINO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023 FECHA DE APERTURA: 12 DE JULIO DE 2024
PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: AA24C0407
SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE LISO GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

Unidad : PIEZA
Cantidad : 29.00
Precio Unitario : $ 132.17
Total : $ 3,832.93

C	Clave	Di R	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	PLOM016		COPLE GALV DE 2" DE DIAM	PZA	1.00000	$82.00	$82.00
Total de Materiales							**$82.00**
Mano de Obra							
+	02-0820	X	CUADRILLA No 17 (1 PLOMERO + 1 AYUDANTE DE PLOMERO)	JOR			
	01-0400		PLOMERO	JOR	1.00000	$600.00	$600.00
	01-0150		AYUDANTE DE PLOMERO	JOR	1.00000	$350.00	$350.00
	01-1000		CABO	JOR	0.10000	$720.00	$72.00
	00-0001		HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	$1,022.00	$30.66
						Suma	$1,052.66
		X		Cantidad : 0.02351		Total	$24.75
Total de Mano de Obra							**$24.75**

Costo Directo	**$106.75**
Indirectos (10.50%)	**$11.21**
Indirectos de Campo (0.00%)	**$0.00**
Subtotal	**$117.96**
Financiamiento (0.00%)	**$0.00**
Subtotal	**$117.96**
Utilidad (12.00%)	**$14.16**
Cargos Adicionales (0.05%)	**$0.05**
Precio Unitario	**$132.17**

**** CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 17/100 M.N. ****

ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
REPRESENTANTE UNICO

CONSTRUCCIONES AG

ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ

R.F.C: GAHA9706057E1

OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO
LOCALIDAD: EL DURAZNO
MUNICIPIO: PISAFLORES

FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2024
ADJUDICACION DIRECTA FECHA DE TERMINO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023 FECHA DE APERTURA: 12 DE JULIO DE 2024
PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: AA24C0398
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA UNION GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

Unidad : PIEZA
Cantidad : 5.00
Precio Unitario : $ 442.78
Total : $ 2,213.90

C	Clave	Di R	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	PLOM 023		TUERCA UNION DE 2" GALV	PZA	1.00000	$312.00	$312.00
Total de Materiales							**$312.00**
Mano de Obra							
+	02-0820	X	CUADRILLA No 17 (1 PLOMERO + 1 AYUDANTE DE PLOMERO)	JOR			
	01-0400		PLOMERO	JOR	1.00000	$600.00	$600.00
	01-0150		AYUDANTE DE PLOMERO	JOR	1.00000	$350.00	$350.00
	01-1000		CABO	JOR	0.10000	$720.00	$72.00
	00-0001		HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	$1,022.00	$30.66
						Suma	$1,052.66
		X		Cantidad : 0.04335		Total	$45.63
Total de Mano de Obra							**$45.63**

Costo Directo	**$357.63**
Indirectos (10.50%)	**$37.55**
Indirectos de Campo (0.00%)	**$0.00**
Subtotal	**$395.18**
Financiamiento (0.00%)	**$0.00**
Subtotal	**$395.18**
Utilidad (12.00%)	**$47.42**
Cargos Adicionales (0.05%)	**$0.18**
Precio Unitario	**$442.78**

**** CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 78/100 M.N. ****

ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
REPRESENTANTE UNICO

OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO
LOCALIDAD: EL DURAZNO
MUNICIPIO: PISAFLORES

FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2024
ADJUDICACION DIRECTA FECHA DE TERMINO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023 FECHA DE APERTURA: 12 DE JULIO DE 2024
PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: AA24C0310
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 EN INSTALACIONES HIDRAULICAS, INCLUYE; ACARREO HASTA EL SITIO DE SU INSTALACION, MANEJO, ENDEREZADO, TRAZO, PRESENTACION, ACOPLAMIENTO, Y PRUEBAS, INCLUYENDO, CORTES Y ROSCADO, MERMAS Y DESPERDICIOS. TUBERIA DE Fo. Go. De 1 1/2" DE DIAMETRO

Unidad : ML
Cantidad : 290.00
Precio Unitario : $ 642.40
Total : $ 186,296.00

C	Clave	Di R	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	PLOM 020		TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2" CED 40	ML	1.00000	$322.15	$322.15
	TEFLON 01		CINTA TEFLON	PZA	0.10000	$110.00	$11.00
Total de Materiales							**$333.15**
Mano de Obra							
+	02-0820	X	CUADRILLA No 17 (1 PLOMERO + 1 AYUDANTE DE PLOMERO)	JOR			
	01-0400		PLOMERO	JOR	1.00000	$600.00	$600.00
	01-0150		AYUDANTE DE PLOMERO	JOR	1.00000	$350.00	$350.00
	01-1000		CABO	JOR	0.10000	$720.00	$72.00
	00-0001		HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	$1,022.00	$30.66
						Suma	$1,052.66
		X		Cantidad : 0.17642		Total	$185.71
Total de Mano de Obra							**$185.71**

Costo Directo	**$518.86**
Indirectos (10.50%)	**$54.48**
Indirectos de Campo (0.00%)	**$0.00**
Subtotal	**$573.34**
Financiamiento (0.00%)	**$0.00**
Subtotal	**$573.34**
Utilidad (12.00%)	**$68.80**
Cargos Adicionales (0.05%)	**$0.26**
Precio Unitario	**$642.40**

**** SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N. ****

ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
REPRESENTANTE UNICO

OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO
LOCALIDAD: EL DURAZNO
MUNICIPIO: PISAFLORES

FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2024
ADJUDICACION DIRECTA FECHA DE TERMINO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023 FECHA DE APERTURA: 12 DE JULIO DE 2024
PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: AA24C0408
SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE LISO GALVANIZADO DE 1 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

Unidad : PIEZA
Cantidad : 40.00
Precio Unitario : $ 106.19
Total : $ 4,247.60

C	Clave	Di R	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	PLOM021		COPLE GALVANIZADO DE 1 1/2" DE DIAMETRO	PZA	1.00000	$59.77	$59.77
Total de Materiales							**$59.77**
Mano de Obra							
+	02-0820	X	CUADRILLA No 17 (1 PLOMERO + 1 AYUDANTE DE PLOMERO)	JOR			
	01-0400		PLOMERO	JOR	1.00000	$600.00	$600.00
	01-0150		AYUDANTE DE PLOMERO	JOR	1.00000	$350.00	$350.00
	01-1000		CABO	JOR	0.10000	$720.00	$72.00
	00-0001		HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	$1,022.00	$30.66
						Suma	$1,052.66
		X		Cantidad : 0.02470		Total	$26.00
Total de Mano de Obra							**$26.00**

Costo Directo	**$85.77**
Indirectos (10.50%)	**$9.01**
Indirectos de Campo (0.00%)	**$0.00**
Subtotal	**$94.78**
Financiamiento (0.00%)	**$0.00**
Subtotal	**$94.78**
Utilidad (12.00%)	**$11.37**
Cargos Adicionales (0.05%)	**$0.04**
Precio Unitario	**$106.19**

**** CIENTO SEIS PESOS 19/100 M.N. ****

ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
REPRESENTANTE UNICO

OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO
LOCALIDAD: EL DURAZNO
MUNICIPIO: PISAFLORES

FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2024
ADJUDICACION DIRECTA FECHA DE TERMINO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023 FECHA DE APERTURA: 12 DE JULIO DE 2024
PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: AA24C0399
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA UNION GALVANIZADO DE 1 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

Unidad : PIEZA
Cantidad : 6.00
Precio Unitario : $ 278.70
Total : $ 1,672.20

C	Clave	Di R	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	PLOM 025		TUERCA UNION DE 1 1/2" GALV	PZA	1.00000	$180.10	$180.10
Total de Materiales							**$180.10**
Mano de Obra							
+	02-0820	X	CUADRILLA No 17 (1 PLOMERO + 1 AYUDANTE DE PLOMERO)	JOR			
	01-0400		PLOMERO	JOR	1.00000	$600.00	$600.00
	01-0150		AYUDANTE DE PLOMERO	JOR	1.00000	$350.00	$350.00
	01-1000		CABO	JOR	0.10000	$720.00	$72.00
	00-0001		HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	$1,022.00	$30.66
						Suma	$1,052.66
		X		Cantidad : 0.04275		Total	$45.00
Total de Mano de Obra							**$45.00**

Costo Directo	**$225.10**
Indirectos (10.50%)	**$23.64**
Indirectos de Campo (0.00%)	**$0.00**
Subtotal	**$248.74**
Financiamiento (0.00%)	**$0.00**
Subtotal	**$248.74**
Utilidad (12.00%)	**$29.85**
Cargos Adicionales (0.05%)	**$0.11**
Precio Unitario	**$278.70**

**** DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N. ****

ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
REPRESENTANTE UNICO

OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO
LOCALIDAD: EL DURAZNO
MUNICIPIO: PISAFLORES

FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2024
ADJUDICACION DIRECTA FECHA DE TERMINO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023 FECHA DE APERTURA: 12 DE JULIO DE 2024
PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: AA24C0008
EXCAVACION EN ZANJA A MANO EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS , INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, EXCAVACION DE 0.00 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).

Unidad : M3
Cantidad : 1.08
Precio Unitario : $ 199.96
Total : $ 215.96

C	Clave	Di R	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Mano de Obra							
+	02-0010	X	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR			
	00-0010		PEON	JOR	1.00000	$345.00	$345.00
	01-1000		CABO	JOR	0.05000	$720.00	$36.00
	01-1080		MAESTRO DE OBRA	JOR	0.01660	$0.00	$0.00
	00-0001		HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	$381.00	$11.43
						Suma	$392.43
		X		Cantidad : 0.41154		Total	$161.50
Total de Mano de Obra							**$161.50**

Costo Directo	**$161.50**
Indirectos (10.50%)	**$16.96**
Indirectos de Campo (0.00%)	**$0.00**
Subtotal	**$178.46**
Financiamiento (0.00%)	**$0.00**
Subtotal	**$178.46**
Utilidad (12.00%)	**$21.42**
Cargos Adicionales (0.05%)	**$0.08**
Precio Unitario	**$199.96**

**** CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N. ****

ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
REPRESENTANTE UNICO

OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO
LOCALIDAD: EL DURAZNO
MUNICIPIO: PISAFLORES

FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2024
ADJUDICACION DIRECTA FECHA DE TERMINO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023 FECHA DE APERTURA: 12 DE JULIO DE 2024
PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: EF24C0628
CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F`C=150KG/CM2 DE 0.30X0.30X0.40 M., INLUYE: CIMBRA DE CONTACTO ACABADO APARENTE EN CIMENTACION CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

Unidad : PZA
Cantidad : 80.00
Precio Unitario : $ 345.04
Total : $ 27,603.20

C	Clave	Di R	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	1900-05		TRIPLAY DE 16 MM	PT	1.22000	$24.00	$29.28
	0084-00		VARILLA FY=4200 KG/CM2 NO. 3 (3/8")	KG	1.47000	$26.50	$38.96
	0080-01		ALAMBRON LISO DE 1/4" (NO. 2)	KG	0.94000	$35.00	$32.90
	0082-05		ALAMBRE RECOCIDO NO. 18	KG	0.20000	$37.00	$7.40
	0950-05		DIESEL	LT	0.06000	$26.00	$1.56
Total de Materiales							**$110.10**
Mano de Obra							
+	02-0410	X	CUADRILLA No 8 (1 ALBAÑIL + 1 PEON)	JOR			
	01-0310		OFICIAL ALBAÑIL	JOR	1.00000	$710.00	$710.00
	00-0010		PEON	JOR	1.00000	$345.00	$345.00
	01-1000		CABO	JOR	0.10000	$720.00	$72.00
	00-0001		HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	$1,127.00	$33.81
						Suma	$1,160.81
		X		Cantidad :	0.04859	Total	$56.40
Total de Mano de Obra							**$56.40**
Conceptos							
+	03-2041		CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	0.03744	$2,996.53	$112.19
Total de Conceptos							**$112.19**

Costo Directo **$278.69**
Indirectos (10.50%) **$29.26**

ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
REPRESENTANTE UNICO

OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO
LOCALIDAD: EL DURAZNO
MUNICIPIO: PISAFLORES

FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2024
ADJUDICACION DIRECTA FECHA DE TERMINO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023 FECHA DE APERTURA: 12 DE JULIO DE 2024
PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES

Análisis de Precio Unitario

C	Clave	Di R	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
						Indirectos de Campo (0.00%)	$0.00
						Subtotal	$307.95
						Financiamiento (0.00%)	$0.00
						Subtotal	$307.95
						Utilidad (12.00%)	$36.95
						Cargos Adicionales (0.05%)	$0.14
						Precio Unitario	$345.04

** TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N. **

CONSTRUCCIONES AG

ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
REPRESENTANTE UNICO

OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO
LOCALIDAD: EL DURAZNO
MUNICIPIO: PISAFLORES

FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2024
ADJUDICACION DIRECTA FECHA DE TERMINO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023 FECHA DE APERTURA: 12 DE JULIO DE 2024
PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: EF24C0412
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA (FIELTRO) DE CELULOSA COMPRIMIDA IMPREGNADA CON ASFALTOS TRATADOS FESTER FESTERFIELT 15, PARA COLOCARSE EN EL AREA DE CONTACTO ENTRE EL CONCRETO Y LA TUBERIA, EL ROLLO VI ENE CON UNA PRESENTACION DE 60 CM DE ANCHO Y 20 M DE LARGO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREOS

Unidad : M2
Cantidad : 18.84
Precio Unitario : $ 57.69
Total : $ 1,086.88

C	Clave	Di R	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	CART ASF 01		CARTON ASFALTICO DE 0.60M ANCHO	M2	0.18000	$175.00	$31.50
Total de Materiales							**$31.50**
Mano de Obra							
+	02-0410	X	CUADRILLA No 8 (1 ALBAÑIL + 1 PEON)	JOR			
	01-0310		OFICIAL ALBAÑIL	JOR	1.00000	$710.00	$710.00
	00-0010		PEON	JOR	1.00000	$345.00	$345.00
	01-1000		CABO	JOR	0.10000	$720.00	$72.00
	00-0001		HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	$1,127.00	$33.81
						Suma	$1,160.81
		X		Cantidad : 0.01301		Total	$15.10
Total de Mano de Obra							**$15.10**

Costo Directo	**$46.60**
Indirectos (10.50%)	**$4.89**
Indirectos de Campo (0.00%)	**$0.00**
Subtotal	**$51.49**
Financiamiento (0.00%)	**$0.00**
Subtotal	**$51.49**
Utilidad (12.00%)	**$6.18**
Cargos Adicionales (0.05%)	**$0.02**
Precio Unitario	**$57.69**

**** CINCUENTA Y SIETE PESOS 69/100 M.N. ****

ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
REPRESENTANTE UNICO

OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO
LOCALIDAD: EL DURAZNO
MUNICIPIO: PISAFLORES

FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2024
ADJUDICACION DIRECTA FECHA DE TERMINO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023 FECHA DE APERTURA: 12 DE JULIO DE 2024
PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: EF24C0430
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ESFERA ROSCADA DE 1 1/2" (37.5 MM) DE DIAMETRO, CLASE 125 (HASTA 125 PSI), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

Unidad : PZA
Cantidad : 3.00
Precio Unitario : $ 2,109.73
Total : $ 6,329.19

C	Clave	Di R	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	VALV 1 1/2		VALVULA DE ESFERA ROSCADA DE 37.5 MM. 1 1/2"	PZA	1.00000	$1,114.00	$1,114.00
Total de Materiales							**$1,114.00**
Mano de Obra							
+	02-0820	X	CUADRILLA No 17 (1 PLOMERO + 1 AYUDANTE DE PLOMERO)	JOR			
	01-0400		PLOMERO	JOR	1.00000	$600.00	$600.00
	01-0150		AYUDANTE DE PLOMERO	JOR	1.00000	$350.00	$350.00
	01-1000		CABO	JOR	0.10000	$720.00	$72.00
	00-0001		HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	$1,022.00	$30.66
						Suma	$1,052.66
		X		Cantidad : 0.56049		Total	$590.01
Total de Mano de Obra							**$590.01**

Costo Directo	**$1,704.01**
Indirectos (10.50%)	**$178.92**
Indirectos de Campo (0.00%)	**$0.00**
Subtotal	**$1,882.93**
Financiamiento (0.00%)	**$0.00**
Subtotal	**$1,882.93**
Utilidad (12.00%)	**$225.95**
Cargos Adicionales (0.05%)	**$0.85**
Precio Unitario	**$2,109.73**

**** DOS MIL CIENTO NUEVE PESOS 73/100 M.N. ****

ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
REPRESENTANTE UNICO

OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO
LOCALIDAD: EL DURAZNO
MUNICIPIO: PISAFLORES

FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2024
ADJUDICACION DIRECTA FECHA DE TERMINO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023 FECHA DE APERTURA: 12 DE JULIO DE 2024
PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: AA24C0363
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION BUSHING GALVANIZADO DE 2" A 1 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

Unidad : PZA
Cantidad : 3.00
Precio Unitario : $ 144.86
Total : $ 434.58

C	Clave	Di R	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	3011-22		REDUCCION BUSHING DE 2" A 1 1/2" DE DIAM GALVANIZADO	PZA	1.00000	$90.00	$90.00
	3035-66		SELLADOR SILER GRANDE	LATA	0.05263	$95.00	$5.00
Total de Materiales							**$95.00**
Mano de Obra							
+	02-0820	X	CUADRILLA No 17 (1 PLOMERO + 1 AYUDANTE DE PLOMERO)	JOR			
	01-0400		PLOMERO	JOR	1.00000	$600.00	$600.00
	01-0150		AYUDANTE DE PLOMERO	JOR	1.00000	$350.00	$350.00
	01-1000		CABO	JOR	0.10000	$720.00	$72.00
	00-0001		HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	$1,022.00	$30.66
						Suma	$1,052.66
		X		Cantidad : 0.02090		Total	$22.00
Total de Mano de Obra							**$22.00**

Costo Directo	**$117.00**
Indirectos (10.50%)	**$12.29**
Indirectos de Campo (0.00%)	**$0.00**
Subtotal	**$129.29**
Financiamiento (0.00%)	**$0.00**
Subtotal	**$129.29**
Utilidad (12.00%)	**$15.51**
Cargos Adicionales (0.05%)	**$0.06**
Precio Unitario	**$144.86**

**** CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 86/100 M.N. ****

ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
REPRESENTANTE UNICO

OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO
LOCALIDAD: EL DURAZNO
MUNICIPIO: PISAFLORES

FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2024
ADJUDICACION DIRECTA FECHA DE TERMINO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023 FECHA DE APERTURA: 12 DE JULIO DE 2024
PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: AA24C0390
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAPA GALVANIZADO DE 1 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

Unidad : PZA
Cantidad : 2.00
Precio Unitario : $ 99.66
Total : $ 199.32

C	Clave	Di R	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	3011-25		TAPON CAPA GALVANIZADO DE 1 1/2"	pieza	0.92308	$65.00	$60.00
	3035-66		SELLADOR SILER GRANDE	LATA	0.05263	$95.00	$5.00
Total de Materiales							**$65.00**
Mano de Obra							
+	02-0820	X	CUADRILLA No 17 (1 PLOMERO + 1 AYUDANTE DE PLOMERO)	JOR			
	01-0400		PLOMERO	JOR	1.00000	$600.00	$600.00
	01-0150		AYUDANTE DE PLOMERO	JOR	1.00000	$350.00	$350.00
	01-1000		CABO	JOR	0.10000	$720.00	$72.00
	00-0001		HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	$1,022.00	$30.66
						Suma	$1,052.66
		X		Cantidad : 0.01472		Total	$15.50
Total de Mano de Obra							**$15.50**

Costo Directo	**$80.50**
Indirectos (10.50%)	**$8.45**
Indirectos de Campo (0.00%)	**$0.00**
Subtotal	**$88.95**
Financiamiento (0.00%)	**$0.00**
Subtotal	**$88.95**
Utilidad (12.00%)	**$10.67**
Cargos Adicionales (0.05%)	**$0.04**
Precio Unitario	**$99.66**

**** NOVENTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N. ****

ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
REPRESENTANTE UNICO

OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO
LOCALIDAD: EL DURAZNO
MUNICIPIO: PISAFLORES

FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2024
ADJUDICACION DIRECTA FECHA DE TERMINO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023 FECHA DE APERTURA: 12 DE JULIO DE 2024
PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: EF24C0413
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 4"X1.10 M., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, COLOCACION, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA

Unidad : PZA
Cantidad : 1.00
Precio Unitario : $ 4,447.26
Total : $ 4,447.26

C	Clave	Di R	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	01-MARCO		CONTRA MARCO DE 4"X 1.10 M FO.FO. PESADO	PZA	1.00000	$3,082.00	$3,082.00
Total de Materiales							**$3,082.00**
Mano de Obra							
+	02-0820	X	CUADRILLA No 17 (1 PLOMERO + 1 AYUDANTE DE PLOMERO)	JOR			
	01-0400		PLOMERO	JOR	1.00000	$600.00	$600.00
	01-0150		AYUDANTE DE PLOMERO	JOR	1.00000	$350.00	$350.00
	01-1000		CABO	JOR	0.10000	$720.00	$72.00
	00-0001		HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	$1,022.00	$30.66
						Suma	$1,052.66
		X		Cantidad : 0.48449		Total	$510.00
Total de Mano de Obra							**$510.00**

Costo Directo	**$3,592.00**
Indirectos (10.50%)	**$377.16**
Indirectos de Campo (0.00%)	**$0.00**
Subtotal	**$3,969.16**
Financiamiento (0.00%)	**$0.00**
Subtotal	**$3,969.16**
Utilidad (12.00%)	**$476.30**
Cargos Adicionales (0.05%)	**$1.80**
Precio Unitario	**$4,447.26**

**** CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 26/100 M.N. ****

ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
REPRESENTANTE UNICO

OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO
LOCALIDAD: EL DURAZNO
MUNICIPIO: PISAFLORES

FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2024
ADJUDICACION DIRECTA FECHA DE TERMINO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023 FECHA DE APERTURA: 12 DE JULIO DE 2024
PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: AA24C0107
SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, HASTA 300 MM (12"), INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

Unidad : KG.
Cantidad : 80.00
Precio Unitario : $ 203.05
Total : $ 16,244.00

C	Clave	Di R	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	PZA DE FO. FO.		PIEZAS ESPECIALES DE FO FO	KG	1.00000	$112.00	$112.00
Total de Materiales							**$112.00**
Mano de Obra							
+	02-0820	X	CUADRILLA No 17 (1 PLOMERO + 1 AYUDANTE DE PLOMERO)	JOR			
	01-0400		PLOMERO	JOR	1.00000	$600.00	$600.00
	01-0150		AYUDANTE DE PLOMERO	JOR	1.00000	$350.00	$350.00
	01-1000		CABO	JOR	0.10000	$720.00	$72.00
	00-0001		HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	$1,022.00	$30.66
						Suma	$1,052.66
		X		Cantidad :	0.04940	Total	$52.00
Total de Mano de Obra							**$52.00**

Costo Directo	**$164.00**
Indirectos (10.50%)	**$17.22**
Indirectos de Campo (0.00%)	**$0.00**
Subtotal	**$181.22**
Financiamiento (0.00%)	**$0.00**
Subtotal	**$181.22**
Utilidad (12.00%)	**$21.75**
Cargos Adicionales (0.05%)	**$0.08**
Precio Unitario	**$203.05**

**** DOSCIENTOS TRES PESOS 05/100 M.N. ****

ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
REPRESENTANTE UNICO

OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO
LOCALIDAD: EL DURAZNO
MUNICIPIO: PISAFLORES

FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2024
ADJUDICACION DIRECTA FECHA DE TERMINO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023 FECHA DE APERTURA: 12 DE JULIO DE 2024
PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: AA24C0425
SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ GALVANIZADA DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

Unidad : PZA
Cantidad : 1.00
Precio Unitario : $ 335.97
Total : $ 335.97

C	Clave	Di R	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	CRUZ GALV 2		CRUZ GALVANIZADO DE 2" DE DIAM	PZA	0.82128	$233.00	$191.36
	3035-66		SELLADOR SILER GRANDE	LATA	0.05263	$95.00	$5.00
Total de Materiales							**$196.36**
Mano de Obra							
+	02-0820	X	CUADRILLA No 17 (1 PLOMERO + 1 AYUDANTE DE PLOMERO)	JOR			
	01-0400		PLOMERO	JOR	1.00000	$600.00	$600.00
	01-0150		AYUDANTE DE PLOMERO	JOR	1.00000	$350.00	$350.00
	01-1000		CABO	JOR	0.10000	$720.00	$72.00
	00-0001		HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	$1,022.00	$30.66
						Suma	$1,052.66
		X		Cantidad : 0.07125		Total	$75.00
Total de Mano de Obra							**$75.00**

Costo Directo	**$271.36**
Indirectos (10.50%)	**$28.49**
Indirectos de Campo (0.00%)	**$0.00**
Subtotal	**$299.85**
Financiamiento (0.00%)	**$0.00**
Subtotal	**$299.85**
Utilidad (12.00%)	**$35.98**
Cargos Adicionales (0.05%)	**$0.14**
Precio Unitario	**$335.97**

**** TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 97/100 M.N. ****

ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
REPRESENTANTE UNICO

OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO
LOCALIDAD: EL DURAZNO
MUNICIPIO: PISAFLORES

FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2024
ADJUDICACION DIRECTA FECHA DE TERMINO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023 FECHA DE APERTURA: 12 DE JULIO DE 2024
PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: AA24C0084
CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 2 DE 1.00x0.90 M. MEDIDAS INTERIORES PARA AGUA POTABLE, INCLUYE PLANTILLA DE TABIQUE, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, MURO DE TABIQUE, CIMBRA, DALA DE CONCRETO ARMADO,SIN INCLUIR MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO FUNDIDO

Unidad : PZA
Cantidad : 1.00
Precio Unitario : $ 9,950.55
Total : $ 9,950.55

C	Clave	Di R	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	3150-03		TABIQUE COMUN DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM	MIL	0.31000	$8,000.00	$2,480.00
	0082-05		ALAMBRE RECOCIDO NO. 18	KG	1.00000	$37.00	$37.00
	0084-01		VARILLA FY=4200 KG/CM2 NO. 3 (3/8")	KG	20.05000	$26.50	$531.33
	0080-03		ALAMBRON LISO DE 1/4" (NO. 2)	KG	3.97000	$35.00	$138.95
Total de Materiales							**$3,187.28**
Mano de Obra							
+	02-0410	X	CUADRILLA No 8 (1 ALBAÑIL + 1 PEON)	JOR			
	01-0310		OFICIAL ALBAÑIL	JOR	1.00000	$710.00	$710.00
	00-0010		PEON	JOR	1.00000	$345.00	$345.00
	01-1000		CABO	JOR	0.10000	$720.00	$72.00
	00-0001		HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	$1,127.00	$33.81
						Suma	$1,160.81
		X		Cantidad : 2.96345		Total	$3,440.00
Total de Mano de Obra							**$3,440.00**
Conceptos							
+	03-2040		CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	0.11920	$2,759.38	$328.92
+	03-2060		CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	0.16340	$3,326.17	$543.50

ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
REPRESENTANTE UNICO

OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO
LOCALIDAD: EL DURAZNO
MUNICIPIO: PISAFLORES

FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2024
ADJUDICACION DIRECTA FECHA DE TERMINO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023 FECHA DE APERTURA: 12 DE JULIO DE 2024
PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES

Análisis de Precio Unitario

C	Clave	Di R	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
+	03-0030		MORTERO CEMENTO-ARENA 1: 3	M3	0.15610	$3,441.68	$537.25
Total de Conceptos							**$1,409.67**

Costo Directo	**$8,036.95**
Indirectos (10.50%)	**$843.88**
Indirectos de Campo (0.00%)	**$0.00**
Subtotal	**$8,880.83**
Financiamiento (0.00%)	**$0.00**
Subtotal	**$8,880.83**
Utilidad (12.00%)	**$1,065.70**
Cargos Adicionales (0.05%)	**$4.02**
Precio Unitario	**$9,950.55**

**** NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 55/100 M.N. ****

ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
REPRESENTANTE UNICO

OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO
LOCALIDAD: EL DURAZNO
MUNICIPIO: PISAFLORES

FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2024
ADJUDICACION DIRECTA FECHA DE TERMINO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023 FECHA DE APERTURA: 12 DE JULIO DE 2024
PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: EF24C0192
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA DE 1.22 x 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18, SOBRE UN BASTIDOR DE ANGULO FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" x 2 ", CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETICULA DE APROXIMADAMENTE 0.60X0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ANGULO DE 2"X2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F C = 150 KG/CM2; INCLUYE PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACION EN VINIL, EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

Unidad :		PZA				
Cantidad :		1.00				
Precio Unitario :	$	5,441.00				
Total :	$	5,441.00				

C	Clave	Di R	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	MAMP-0001		MAMPARA DE 1.22X1.22 A BASE DE LAMINA CAL 18 CON BASTIDOR DE ANGULO DE 2"X2" (DE ACUERDO A DISEÑO PROPORCIONADO)	PZA	1.00000	$3,600.00	$3,600.00
	VINIL 01		VINIL ADHERIBLE DE 1.20X2.00 MTS	PZA	1.00000	$550.00	$550.00
Total de Materiales							**$4,150.00**
Mano de Obra							
+	02-0410	X	CUADRILLA No 8 (1 ALBAÑIL + 1 PEON)	JOR			
	01-0310		OFICIAL ALBAÑIL	JOR	1.00000	$710.00	$710.00
	00-0010		PEON	JOR	1.00000	$345.00	$345.00
	01-1000		CABO	JOR	0.10000	$720.00	$72.00
	00-0001		HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	$1,127.00	$33.81
						Suma	$1,160.81
		X		Cantidad :	0.18667	Total	$216.69
Total de Mano de Obra							**$216.69**
Auxiliares							
+	03-0040		MORTERO CEMENTO-ARENA 1: 5	M3	0.00900	$3,104.21	$27.94
Total de Auxiliares							**$27.94**

ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
REPRESENTANTE UNICO

OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO
LOCALIDAD: EL DURAZNO
MUNICIPIO: PISAFLORES

FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2024
ADJUDICACION DIRECTA FECHA DE TERMINO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023 FECHA DE APERTURA: 12 DE JULIO DE 2024
PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES

Análisis de Precio Unitario

C	Clave	Di R	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
						Costo Directo	$4,394.63
						Indirectos (10.50%)	$461.44
						Indirectos de Campo (0.00%)	$0.00
						Subtotal	$4,856.07
						Financiamiento (0.00%)	$0.00
						Subtotal	$4,856.07
						Utilidad (12.00%)	$582.73
						Cargos Adicionales (0.05%)	$2.20
						Precio Unitario	$5,441.00

** CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. **

CONSTRUCCIONES AG

ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
REPRESENTANTE UNICO

CONTRALORÍA
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD
REGISTRO ESTATAL DE CONTRATISTA PERSONA FISICA

NUMERO DE REGISTRO: 008-07-23 PACHUCA DE SOTO ESTADO DE HIDALGO A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 CLAVE: I/M

LA VIGENCIA DEL REGISTRO ES AL DÍA 02 DE AGOSTO DEL 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA PERSONA FISICA

NOMBRE
ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
GAHA9706057E1

FECHA DE ALTA
15 DE JULIO DEL 2021

DOMICILIO FISCAL
CALLE: AV. HIDALGO, NO. INTERIOR: S/N, NO. EXTERIOR: 10 COLONIA: CENTRO, PISAFLORES, HIDALGO, CP. 42220

No. TELEFÓNICO
7713243832, 7713503038

CORREO ELECTRONICO
agconstruccionespisaflores@gmail.com

DOMICILIO EN PACHUCA
CALLE CTO. STA. TERESA DE AHUMADA; NÚMERO EXTERIOR 137; COLONIA: FRACC. TERESITAS II; CÓDIGO POSTAL: 42082; PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO

No. TELEFÓNICO
7711902329

No. REGISTRO INFONAVIT
S0610387100

No. REGISTRO IMSS
S0610387100

APODERADO LEGAL

R.F.C. APODERADO LEGAL

CAPITAL CONTABLE
$ 1,448,707.10

DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO

NOMBRE	PROFESIÓN	No. DE CED. PROF.	R.F.C.
OCTAVIO CELEDONIO RESENDIZ	LICENCIATURA EN ARQUITECTURA	4726085	CERO751012P65

ESPECIALIDADES

PV* - PAVIMENTACIÓNHIDRÁULICAY/O ASFÁLTICA ; RD* - RED DE ATARJEAS ; EI* - EDIFICACIÓN; LN* - LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, ALINEACIÓNY DISTRIBUCIÓN; MD* - MUROS DE CONTENCIÓN; CU* - CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL; GB* - GUARNICIONES Y BANQUETAS ; MO* - MANTENIMIENTO OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO Y OBRAS DE SANEAMIENTO; LT* - LETRINAS ; RH* - REHABILITACIÓNDE CAMINOS

OBSERVACIONES

LA AMPLIACIÓN DE ESPECIALIDADES – CAMBIO DE NÚMERO DE TELÉFONO DE DOMICILIO FISCAL - CORRECCIÓN DE DOMICILIO EN HIDALGO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, NO MODIFICA LA FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO AL DÍA 02/08/2024.

DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD

L.A. GABRIELA SANCHEZ MENDOZA
FIRMA DE AUTORIZACIÓN DEL REGISTRO

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
GARAY
HERNANDEZ
ANA GABRIEL

SEXO M

DOMICILIO
C HIDALGO S/N
CTEL MORELOS 42220
PISAFLORES, HGO.

CLAVE DE ELECTOR GRHRAN97060513M500
CURP
GAHA970605MHGRRN00
AÑO DE REGISTRO
2015 01
FECHA DE NACIMIENTO
05/06/1997
SECCIÓN
0962
VIGENCIA
2023 - 2033

INE

IDMEX254962401 5<<0962100238026
9706051M3312315MEX<01<<05937<2
GARAY<HERNANDEZ<<ANA<GABRIEL<<

FOLIO
HA13 0646688

Identificador Electrónico
13040000120190010946

Clave Única de Registro de Población
GAHA970605MHGRRN00

Número de Certificado de Nacimiento

Entidad de Registro
HIDALGO

Municipio de Registro
LA MISION

Estados Unidos Mexicanos

Acta de Nacimiento

Compareció	Oficialía	Fecha de Registro	Libro	Número de Acta
AMBOS PROGENITORES	0001	10/07/1997	1	158

Datos de la Persona Registrada

ANA GABRIEL	GARAY	HERNANDEZ
Nombre(s)	Primer Apellido	Segundo Apellido

MUJER	05/06/1997	LA MISION HIDALGO
Sexo	Fecha de Nacimiento	Lugar de Nacimiento

Datos de Filiación de la Persona Registrada

BENITO	GARAY	HERNANDEZ	MEXICANA	----------
Nombre(s)	Primer Apellido	Segundo Apellido	Nacionalidad	CURP

LUCIA	HERNANDEZ	ECHEVERRIA	MEXICANA	----------
Nombre(s)	Primer Apellido	Segundo Apellido	Nacionalidad	CURP

Anotaciones Marginales	Certificación
Verificar si existen anotaciones marginales al reverso	Se extiende la presente copia certificada, con fundamento en los artículos 406 y 408 de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo. La Firma Electrónica con la que cuenta es vigente a la fecha de expedición, tiene validez jurídica y probatoria de acuerdo a las disposiciones legales en la materia. A LOS 17 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019. DOY FE.

Firma Electrónica Avanzada

VG 9t bz ox fE xp Yn Jv Oj F8 Rm 9q YT ox NT h8 QW N0 YT ox NT h8 RW 50 aW Rh ZD pl SU RB TE dP fE 11 bm lj aX Bp bz pM QS BN 5V NJ T0 58 Q1 VS UD pH QU h8 OT ow Nj A1 TU hH UI JO MD B8 Um Vn aX N0 cm Fk

Código QR

REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR
LA MISION, HGO.

2016 - 2020

Código de Verificación
11304000011997001581

TSU OFELIO MENDOZA ORTIZ
OFICIAL DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR

La presente copia certificada del acta de nacimiento es un extracto del acta que se encuentra en los archivos del Registro Civil correspondiente, la cual se ha expedido con base en las disposiciones jurídicas aplicables, cuyos datos pueden ser verificados en la página https://www.registrocivil.gob.mx/ActaMex/ConsultaFolio.jsp, capturando el Identificador Electrónico que se encuentra en la parte superior derecha del acta, para su consulta en dispositivos móviles, descarga una aplicación para lectura del código QR.

gob mx

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
24NC7207777	GAHA9706057E1

Nombre, Denominación o Razón social

ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 05 de julio de 2024, a las 09:07 horas

Notas

1.-Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.27. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024.

2.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

3.-Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

4.-La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

Cadena Original

||GAHA9706057E1|24NC7207777|05-07-2024|P||00001088888800000031||

Sello Digital

p7CBhOUBXrzhN8OHDUdTLmdTM2g+OcvVXkShAZt+6l5Yvr7UX0K/xcABM9DdgbEDZ64fLX0BRMP4ZWY/nZMwTD7CQ
32r1uH706/eZWw1mko4xx67niihP0bWEnG8+8XbAL0e9Tsjmj4bw9iEOmUNBscOT6HQvVcIICHkz8p7GVsJ/6LSxl
RYAvaXIC65yoBwFbOGUt4K4ovDVtfcrD98LNz3SEVU2ODm1S3JvXGofWE4juHp2xxlQ8LmMGpOVwOLZfpOjJfsQFF
EoUswU1jBq66ffIWYFiMRTPFt6F1jQ99dUbBggDI7SUHRa0LtvMioycVjmBx5swzgVA7Ur7A==

GOBIERNO DE MÉXICO | HACIENDA | SAT

Contacto:
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá 01 877 44 88 728.

Notas

5.-La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública

6.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original

||GAHA9706057E1|24NC7207777|05-07-2024|P||00001088888800000031||

Sello Digital

p7CBhOUBXrzhN8OHDUdTLmdTM2g+OcvVXkShAZt+6l5Yvr7UX0K/xcABM9DdgbEDZ64fLX0BRMP4ZWY/nZMwTD7CQ
32r1uH706/eZWw1mko4xx67niihP0bWEnG8+8XbAL0e9Tsjmj4bw9iEOmUNBscOT6HQvVcIICHkz8p7GVsJ/6LSxl
RYAvaXIC65yoBwFbOGUt4K4ovDVtfcrD98LNz3SEVU2ODm1S3JvXGofWE4juHp2xxlQ8LmMGpOVwOLZfpOjJfsQFF
EoUswU1jBq66ffIWYFiMRTPFt6F1jQ99dUbBggDI7SUHRa0LtvMioycVjmBx5swzgVA7Ur7A==

Contacto:
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá 01 877 44 88 728.

Número de Folio

74O30872C22

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales

Pachuca de Soto , Hgo., a 5 de Julio de 2024

Nombre, Denominación o Razón Social del contribuyente: ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ

RFC: GAHA9706057E1

En atención a su solicitud sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales estatales, con fundamento en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 BIS de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 6, 8, fracciones I, II, III, VI y VIII, 67 y 69 BIS del Código Fiscal del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17, fracción II, 23, 25, 29 fracciones XI, XII y LVI y ARTÍCULOS TERCERO, SEXTO, INCISO a) Y SÉPTIMO TRANSITORIOS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo; 1, 2, 5, 7 fracción III inciso b), 10 fracciones I, II, V y IX, 11 primer párrafo, 12, 14, 26 fracciones I y VIII y 31 fracciones XIV, XVII, XXXII, XXXVII, XXXVIII y XLII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; regla 2.1.4.7.2 de las Reglas de Carácter General en Materia Fiscal para el Ejercicio Fiscal 2024; se le informa, que de la consulta realizada el 5 de Julio de 2024 a las 9:04 horas, en los Padrones Estatales y Controles Institucionales con que cuenta la Dirección General de Recaudación, adscrita a la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Hidalgo, se obtiene el siguiente resultado:

Se verifica que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales estatales contenidas en las fracciones I, II, III, IV, V y VI del Artículo 69 BIS del Código Fiscal del Estado de Hidalgo, por lo que se emite la presente en sentido **Positivo.**

La presente opinión no es una constancia del correcto entero de sus obligaciones fiscales, por lo cual esta autoridad fiscal deja a salvo las facultades de comprobación de los órganos fiscalizadores competentes, conforme al Código Fiscal del Estado de Hidalgo, teniendo una vigencia de 30 días naturales a partir de la fecha de su emisión.

Si requiere información al respecto, comunicarse a los teléfonos 800 737 7383 o al 771 689 0514. https://portaltributario.hidalgo.gob.mx/directorio-crh.html

CADENA ORIGINAL

|2444476|GAHA9706057E1|74O30872C22|04/08/2024|3-POSITIVO|04/08/2024|

SELLO DIGITAL

7b5cc2d051e1cb68e7ec4213326742d7b3d852c8

Verificar información

Este documento fue generado a través de medios electrónicos, otorgándole validez jurídica mediante el uso del sello digital igual que una firma autógrafa, con fundamento en la Cláusula Séptima, párrafo quinto del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Hidalgo; artículos 17-D, párrafo cuarto y 17-E del Código Fiscal de la Federación; 27 TER, párrafos cuarto y quinto del Código Fiscal del Estado de Hidalgo y la regla 1.1.5.1. de las Reglas de Carácter General en Materia Fiscal para el Ejercicio Fiscal 2024.
Sus datos personales son incorporados y protegidos en nuestros sistemas institucionales, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal. Para mayor información lo invitamos a ingresar a http://portaltributario.hidalgo.gob.mx/pdf/aviso%20privacidad.pdf

CFE
Comisión Federal de Electricidad®

CFE Suministrador de Servicios Básicos
Río Ródano No. 14, colonia Cuauhtémoc,
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500,
Ciudad de México. RFC: CSS160330CP7

RUBIO LOPEZ LUIS ALBERTO

CALLE HIDALGO S N

JAC PISAFLORESC.P.42220
PISAFLORES,HGO.

NO. DE SERVICIO:093150700301

RMU:42220 15-07-13 XAXX-010101 001 CFE

LÍMITE DE PAGO:27 ABR 24

CORTE A PARTIR:28 ABR 24

TARIFA:1B **NO. MEDIDOR:**C9082B
MULTIPLICADOR:1

PERIODO FACTURADO:12 FEB 24-11 ABR 24

TOTAL A PAGAR:
$1,232
(UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M.N.)

¿QUIERES RECIBIR TU RECIBO DIGITAL?

En 3 Pasos:

1. Escanea el QR.
2. Actualiza tus datos.
3. Listo.

Concepto	Lectura actual	Lectura anterior	Total periodo	43 días fuera de verano Precio (MXN)	Subtotal (MXN)	16 días de verano Total periodo	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida X Estimada	Medida X Estimada						
Energía (kWh)	3,838	3,260	578					
Basico			175	0.915	160.12	42	1.019	43.31
Intermedio			140	1.059	148.26	56	1.243	70.44

Subtotal Subtotal

Este gráfico refleja tu nivel de consumo. A menor uso, mayor apoyo.

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista

Concepto	$	$/kW	$/kWh	Importe (MXN)
Suministro	71.31	0.00	0.00	71.31
Distribución	0.00	0.00	588.93	588.93
Transmisión	0.00	0.00	102.25	102.25
CENACE	0.00	0.00	3.76	3.76
Energía	0.00	0.00	469.41	469.41
Capacidad	0.00	0.00	304.02	304.02
SCnMEM(1)	0.00	0.00	3.59	3.59

Apoyo Gubernamental 524.69

Desglose del importe a pagar

Concepto	Importe (MXN)
Energia	1,018.57
IVA 16%	162.97
Fac. del Periodo	1,181.54
DAP(2)	50.93
Adeudo Anterior	1,325.48
Su Pago	-1,325.00
Total	**1,232.95**

(1) SCnMEM: Costos relacionados con los servicios del Mercado. (2) DAP: Derecho al Alumbrado Público. (3) Cargos o créditos: Diversos conceptos que se pueden incluir en el aviso recibo relacionados con el suministro.

Fecha, hora y lugar de impresión: 20 Apr 2024 13:56:16hrsav Pino suarezS/NBarrio San IsidroJacalaJacalaHidalgoMexicoCP 42200

CFE contigo 071

42220 15-07-13 XAXX-010101 001 CFE
01 093150700301 240427 000001232 8

20DP13B201201490Repartir
-1-

$1,232
(UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M.N.)

CONSUMO HISTÓRICO

Periodo	kWh	Importe	Pagos	Pendientes de Pago
del 12 DIC 23 al 12 FEB 24	542	$1,325.00	$1,325.00	
del 13 OCT 23 al 12 DIC 23	903	$2,878.00	$2,878.00	
del 15 AGO 23 al 13 OCT 23	859	$2,562.00	$2,562.00	
del 13 JUN 23 al 15 AGO 23	1071	$3,137.00	$3,137.00	
del 12 ABR 23 al 13 JUN 23	765	$1,821.00	$1,821.00	
del 10 FEB 23 al 12 ABR 23	650	$1,409.00	$1,409.00	
del 14 DIC 22 al 10 FEB 23	724	$1,974.00	$1,974.00	
del 13 OCT 22 al 14 DIC 22	923	$2,751.00	$2,751.00	
del 12 AGO 22 al 13 OCT 22	761	$1,923.00	$1,923.00	
del 13 JUN 22 al 12 AGO 22	722	$1,545.00	$1,545.00	
del 11 ABR 22 al 13 JUN 22	784	$1,766.00	$1,766.00	



¡AHORA POR TELEGRAM !

Consúltanos en
Telegram
CFEContigoBot

@CFECONTIGOBOT

Datos Fiscales del Receptor **Cadena Original** **Este documento es una representación impresa de un CFDI** **PPD**

RFC CALLE HIDALGO S N PISAFLORES, HGO., Serie: PG Folio: 000016314095 Folio Fiscal: N. Certificado del SAT: No. certificado del CSD: Fecha y Hora de certificacion: Unidad de medida: No Aplica Método de pago: NA Régimen Fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES

Instancias y recursos a disposición de los usuarios para atender quejas: CFE Suministrador de Servicios Básicos. PROFECO CRE

¡AVISO IMPORTANTE!

Corte a partir del 28 ABR 24.
Le invitamos a que se registre en nuestro portal y disfrute de la comodidad de nuestros servicios en linea.

Conoce los servicios de los diferentes suministradores: *http://usuariocalificado.cre.gob.mx/UsuarioCalificado/ListadoSuministrador*

¡Tú eliges dónde pagar!

Farmacias del Ahorro Te queremos... bien. · 7 ELEVEN · Soriana · APP CFECONTIGO · Super Farmacia · Walmart · Telecomm Telégrafos · Chedraui cuesta menos · laComer

Banco del Bienestar, Bancomer, Inbursa, Santander, Banamex, Banjercito, ScotiaBank, HSBC, CiBanco, Afirme, Multiva, Banco del Bajío, Banco Azteca, OXXO, Coppel.

Son más de 100,000 establecimientos autorizados, consulta el portal cfe.mx en la sección medios de pago.

CONSTRUCCIONES CH

YONARI HERNANDEZ GARAY
RFC. HEGY900103B33
TEL. (771) 162 3411
yonarih35@gmail.com

PISAFLORES, HIDALGO A 12 DE JULIO DE 2024.

C. LIC. RICARDO GARCIA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE
DE PISAFLORES, HGO.
PRESENTE.

POR ESTE MEDIO HAGO LLEGA MI PROPUESTA DE INVITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. **MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023** DE LA OBRA: **REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO,** EN EL MUNICIPIO DE PISAFLORES DEL ESTADO DE HIDALGO ESPERANDO DE SU CONVENIENCIA SEA AFORTUNADO EN DICHA ADJUDICACIÓN CABE HACER MENCIÓN QUE COMO PERSONA FISICA TENGO LA SOLVENCIA ECONÓMICA, Y CUBRIR ASPECTOS TÉCNICOS PARA DARLE LA MEJOR PROPUESTA POR LO QUE EL RESULTADO DEL ANÁLISIS ES LA SIGUIENTE: $ 543,687.79 (QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 79/100 M.N.). CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 22 DE JULIO DEL 2024 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON 60 DÍAS DE EJECUCIÓN.

SIN MÁS POR EL MOMENTO RECIBA UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.

C. YONARY HERNANDEZ GARAY
PERSONA FÍSICA

YONARI HERNANDEZ GARAY
RFC. HEGY900103B33
TEL. (771) 162 3411
yonarih35@gmail.com

LIC. RICARDO GARCIA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE
PÍSAFLORES, HGO.

ATENCION:
C. ISRAEL RICO LOPEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NO. MP-D.O.P.-FAISM/2024-049-023

EN RESPUESTA A SU OFICIO INVITACION PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023, LE ENVIO LA SIGUIENTE COTIZACION DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO, PISAFLORES, HGO.

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO				
	PRELIMINARES				
EF24C0080	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA MENORES DE 400 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	400.00	$14.84	$5,936.00
	RED DE DISTRIBUCION				
AA24C0311	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 EN INSTALACIONES HIDRAULICAS. INCLUYE: ACARREO HASTA EL SITIO DE SU INSTALACION, MANEJO, ENDEREZADO, TRAZO, PRESENTACION,ACOPLAMIENTO Y PRUEBAS, INCLUYENDO CORTES Y ROSCADO, MERMAS Y DESPERDICIOS. TUBERIA DE FoGo DE 51 MM 2" DE DIAMETRO.	ML	210.00	$802.64	$168,554.40
AA24C0407	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE LISO GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PIEZA	29.00	$140.98	$4,088.42
AA24C0398	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA UNION GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PIEZA	5.00	$455.32	$2,276.60
AA24C0310	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 EN INSTALACIONES HIDRAULICAS, INCLUYE; ACARREO HASTA EL SITIO DE SU INSTALACION, MANEJO, ENDEREZADO, TRAZO, PRESENTACION, ACOPLAMIENTO, Y PRUEBAS, INCLUYENDO, CORTES Y ROSCADO, MERMAS Y DESPERDICIOS. TUBERIA DE Fo. Go. De 1 1/2" DE DIAMETRO	ML	290.00	$680.22	$197,263.80
AA24C0408	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE LISO GALVANIZADO DE 1 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PIEZA	40.00	$115.64	$4,625.60
AA24C0399	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA UNION GALVANIZADO DE 1 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PIEZA	6.00	$312.46	$1,874.76
	ATRAQUES				
AA24C0008	EXCAVACION EN ZANJA A MANO EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS , INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, EXCAVACION DE 0.00 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	M3	1.08	$210.45	$227.29
EF24C0628	CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'C=150KG/CM2 DE 0.30X0.30X0.40 M., INLUYE: CIMBRA DE CONTACTO ACABADO APARENTE EN CIMENTACION CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	80.00	$385.68	$30,854.40

YONARI HERNANDEZ GARAY
RFC. HEGY900103B33
TEL. (771) 162 3411
yonarih35@gmail.com

EF24C0412	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA (FIELTRO) DE CELULOSA COMPRIMIDA IMPREGNADA CON ASFALTOS TRATADOS FESTER FESTERFIELT 15, PARA COLOCARSE EN EL AREA DE CONTACTO ENTRE EL CONCRETO Y LA TUBERIA, EL ROLLO VI ENE CON UNA PRESENTACION DE 60 CM DE ANCHO Y 20 M DE LARGO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREOS	M2	18.84	$68.99	$1,299.77
	CAJA DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES				
EF24C0430	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ESFERA ROSCADA DE 1 1/2" (37.5 MM) DE DIAMETRO, CLASE 125 (HASTA 125 PSI), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	3.00	$2,655.00	$7,965.00
AA24C0363	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION BUSHING GALVANIZADO DE 2" A 1 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	3.00	$178.96	$536.88
AA24C0390	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAPA GALVANIZADO DE 1 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	$122.87	$245.74
EF24C0413	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 4"X1.10 M., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, COLOCACION, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA	PZA	1.00	$4,599.99	$4,599.99
AA24C0107	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, HASTA 300 MM (12"), INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	KG.	80.00	$245.64	$19,651.20
AA24C0425	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ GALVANIZADA DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$375.88	$375.88
AA24C0084	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 2 DE 1.00x0.90 M. MEDIDAS INTERIORES PARA AGUA POTABLE, INCLUYE PLANTILLA DE TABIQUE, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, MURO DE TABIQUE, CIMBRA, DALA DE CONCRETO ARMADO,SIN INCLUIR MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO FUNDIDO	PZA	1.00	$12,755.64	$12,755.64
	INFORMACION				
EF24C0192	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA DE 1.22 x 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18, SOBRE UN BASTIDOR DE ANGULO FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" x 2 ", CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETICULA DE APROXIMADAMENTE 0.60X0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ANGULO DE 2"X2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F C = 150 KG/CM2; INCLUYE PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACION EN VINIL, EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	$5,565.00	$5,565.00
				SUBTOTAL	**$468,696.37**
				I.V.A.	**$74,991.42**
				TOTAL	**$543,687.79**

PISAFLORES, HGO. A 12 DE JULIO DE 2024

FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2024
FECHA DE TERMINO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES

C. YONARI HERNANDEZ GARAY
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRALORÍA
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD
REGISTRO ESTATAL DE CONTRATISTA PERSONA FISICA

NUMERO DE REGISTRO: 011-07-23 | PACHUCA DE SOTO ESTADO DE HIDALGO A 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 | CLAVE: I/M

LA VIGENCIA DEL REGISTRO ES AL DÍA 02 DE AGOSTO DEL 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA PERSONA FISICA

NOMBRE
YONARI HERNÁNDEZ GARAY

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
HEGY900103B33

FECHA DE ALTA
01 DE ENERO DEL 2022

DOMICILIO FISCAL
CALLE MIGUEL HIDALGO, NO. EXTERIOR S/N, NO. INTERIOR S/N, COLONIA OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, PISAFLORES, HIDALGO, CP. 42230

No. TELEFÓNICO
7711816015

CORREO ELECTRONICO
yonarih35@gmail.com

DOMICILIO EN PACHUCA
CALLE CTO. STA TERESA DE AHUMADA, NO. EXTERIOR: 137, NO. INTERIOR S/N, COLONIA SAN ANTONIO DEL DESMONTE

No. TELEFÓNICO
7721115998

No. REGISTRO INFONAVIT
S0610388108

No. REGISTRO IMSS
S0610388108

APODERADO LEGAL

R.F.C. APODERADO LEGAL

CAPITAL CONTABLE
$ 1,209,261.60

DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO

NOMBRE	PROFESIÓN	No. DE CED. PROF.	R.F.C.
JAIME ANTONIO CHAVARRIA MARTINEZ	LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL	8621495	CAMJ901124M16

ESPECIALIDADES

PVT - PAVIMENTACIÓNHIDRÁULICAY O ASFÁLTICA ; EIT - EDIFICACIÓN; LTT - LETRINAS ; TNT - TANQUES ; LNT - LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, ALINEACIÓNY DISTRIBUCIÓN; TCT - TECHUMBRES

OBSERVACIONES

REVALIDAR 20 DÍAS HÁBILES ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTODEL REGISTRO. LA ACTUALIZACIÓN AMPLIACIÓNDE ESPECIALIDADES;CAMBIO DE NUMERO TELEFONICODE DOMICILIOFISCAL NO MODIFICALA FECHA DE VIGENCIADEL REGISTRO AL DIA 02/08/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD

L.A. GABRIELA SANCHEZ MENDOZA
FIRMA DE AUTORIZACIÓN DEL REGISTRO

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
HERNANDEZ
GARAY
YONARI

FECHA DE NACIMIENTO
03/01/1990

SEXO M

DOMICILIO
AV HIDALGO S/N
LOC EL CHALAHUITE 42230
PISAFLORES, HGO.

CLAVE DE ELECTOR HRGRYN90010313M100
CURP HEGY900103MHGRRN09 AÑO DE REGISTRO 2008 01
ESTADO 13 MUNICIPIO 048 SECCIÓN 0972
LOCALIDAD 0016 EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2029



INE

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1836822682<<0972082422049
9001033M2912316MEX<01<<00315<7
HERNANDEZ<GARAY<<YONARI<<<<<<<

CONSTRUCTORAGR

María del Carmen Reséndiz Cruz
Tel:(771)2383212
Carmenrc23@hotmail.com
ConstructoraGR@hotmail.com

PISAFLORES, HGO., A 12 DE JULIO DEL 2024

C. LIC. RICARDO GARCIA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE
DE PISAFLORES HIDALGO.
PRESENTE

CON RELACIÓN A SU OFICIO INVITACION DEL PROCEDIMIENTO DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA **NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023** DE LA OBRA: **C REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO,** UBICADA EN LA LOCALIDAD DE **EL DURAZNO** MUNICIPIO DE PISAFLORES, HIDALGO. POR LO ANTERIOR PONGO A SU CONSIDERACIÓN EL CATALOGO DESGLOSADO E IMPORTES, QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN RESPECTIVA LA QUE CON UN IMPORTE DE **$ 523,601.92** (QUINIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS UN PESO 92/100 M.N.) YA INCLUYE EL IMPUESTO DEL VALOR AGREGADO (I.V.A.). CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 22 DE JULIO DEL 2024 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON 60 DÍAS DE EJECUCIÓN.

DE ANTEMANO LE AGRADEZCO LA ATENCIÓN PRESTADA A LA PRESENTE, ESPERANDO UNA RESPUESTA FAVORABLE.

ATENTAMENTE

M. d. l. C. R. C.

C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

C.C.P ARCHIVO

CONSTRUCTORAGR

María del Carmen Reséndiz Cruz
Tel:(771)2383212
Carmenrc23@hotmail.com
ConstructoraGR@hotmail.com

LIC. RICARDO GARCIA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE
PÍSAFLORES, HGO.

ATENCION:
C. ISRAEL RICO LOPEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NO. MP-D.O.P.-FAISM/2024-049-023

EN RESPUESTA A SU OFICIO INVITACION PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NO. MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-023, LE ENVIO LA SIGUIENTE COTIZACION DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO, PISAFLORES, HGO.

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO				
	PRELIMINARES				
EF24C0080	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA MENORES DE 400 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	400.00	$12.55	$5,020.00
	RED DE DISTRIBUCION				
AA24C0311	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 EN INSTALACIONES HIDRAULICAS. INCLUYE: ACARREO HASTA EL SITIO DE SU INSTALACION, MANEJO, ENDEREZADO, TRAZO, PRESENTACION,ACOPLAMIENTO Y PRUEBAS, INCLUYENDO CORTES Y ROSCADO, MERMAS Y DESPERDICIOS. TUBERIA DE FoGo DE 51 MM 2" DE DIAMETRO.	ML	210.00	$755.45	$158,644.50
AA24C0407	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE LISO GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PIEZA	29.00	$135.65	$3,933.85
AA24C0398	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA UNION GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PIEZA	5.00	$448.62	$2,243.10
AA24C0310	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 EN INSTALACIONES HIDRAULICAS, INCLUYE; ACARREO HASTA EL SITIO DE SU INSTALACION, MANEJO, ENDEREZADO, TRAZO, PRESENTACION, ACOPLAMIENTO, Y PRUEBAS, INCLUYENDO, CORTES Y ROSCADO, MERMAS Y DESPERDICIOS. TUBERIA DE Fo. Go. De 1 1/2" DE DIAMETRO	ML	290.00	$672.65	$195,068.50
AA24C0408	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE LISO GALVANIZADO DE 1 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PIEZA	40.00	$110.15	$4,406.00
AA24C0399	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA UNION GALVANIZADO DE 1 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PIEZA	6.00	$310.66	$1,863.96
	ATRAQUES				
AA24C0008	EXCAVACION EN ZANJA A MANO EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS , INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, EXCAVACION DE 0.00 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	M3	1.08	$205.65	$222.10
EF24C0628	CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'C=150KG/CM2 DE 0.30X0.30X0.40 M., INLUYE: CIMBRA DE CONTACTO ACABADO APARENTE EN CIMENTACION CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	80.00	$368.42	$29,473.60

CONSTRUCTORAGR

María del Carmen Reséndiz Cruz
Tel:(771)2383212
Carmenrc23@hotmail.com
ConstructoraGR@hotmail.com

EF24C0412	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA (FIELTRO) DE CELULOSA COMPRIMIDA IMPREGNADA CON ASFALTOS TRATADOS FESTER FESTERFIELT 15, PARA COLOCARSE EN EL AREA DE CONTACTO ENTRE EL CONCRETO Y LA TUBERIA, EL ROLLO VI ENE CON UNA PRESENTACION DE 60 CM DE ANCHO Y 20 M DE LARGO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREOS	M2	18.84	$61.54	$1,159.41
	CAJA DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES				
EF24C0430	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ESFERA ROSCADA DE 1 1/2" (37.5 MM) DE DIAMETRO, CLASE 125 (HASTA 125 PSI), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	3.00	$2,550.00	$7,650.00
AA24C0363	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION BUSHING GALVANIZADO DE 2" A 1 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	3.00	$165.45	$496.35
AA24C0390	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAPA GALVANIZADO DE 1 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	$115.85	$231.70
EF24C0413	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 4"X1.10 M., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, COLOCACION, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA	PZA	1.00	$4,522.31	$4,522.31
AA24C0107	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, HASTA 300 MM (12"), INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	KG.	80.00	$228.56	$18,284.80
AA24C0425	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ GALVANIZADA DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$355.66	$355.66
AA24C0084	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 2 DE 1.00x0.90 M. MEDIDAS INTERIORES PARA AGUA POTABLE, INCLUYE PLANTILLA DE TABIQUE, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, MURO DE TABIQUE, CIMBRA, DALA DE CONCRETO ARMADO,SIN INCLUIR MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO FUNDIDO	PZA	1.00	$12,255.12	$12,255.12
	INFORMACION				
EF24C0192	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA DE 1.22 x 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18, SOBRE UN BASTIDOR DE ANGULO FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" x 2 ", CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETICULA DE APROXIMADAMENTE 0.60X0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ANGULO DE 2"X2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F C = 150 KG/CM2; INCLUYE PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACION EN VINIL, EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	$5,550.00	$5,550.00
					$451,380.966
					$72,220.954
					$523,601.920

PISAFLORES, HGO. A 12 DE JULIO DE 2024

FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2024
FECHA DE TERMINO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES

C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRALORÍA
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD
REGISTRO ESTATAL DE CONTRATISTA PERSONA FISICA

NUMERO DE REGISTRO: 004-10-21 PACHUCA DE SOTO ESTADO DE HIDALGO A 07 DE DICIEMBRE DEL 2023 CLAVE: R

LA VIGENCIA DEL REGISTRO ES AL DÍA 07 DE DICIEMBRE DEL 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA PERSONA FISICA

NOMBRE
MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
RECC850201AM4

FECHA DE ALTA
05 DE MARZO DEL 2020

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA HIDALGO, SIN NÚMERO, PISAFLORES, HIDALGO, CP. 42220

No. TELEFÓNICO
7712383212

CORREO ELECTRONICO
carmenrc23@hotmail.com

DOMICILIO EN PACHUCA
CALLE SAN DIEGO, NO. EXTERIOR 213, NO. INTERIOR: M18 L7, COLONIA SAN CARLOS PRIV., CÓDIGO POSTAL 43840

No. TELEFÓNICO
7711245088

No. REGISTRO INFONAVIT
S0610384107

No. REGISTRO IMSS
S0610384107

APODERADO LEGAL

R.F.C. APODERADO LEGAL

CAPITAL CONTABLE
$ 2,208,461.00

DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO

NOMBRE	PROFESIÓN	No. DE CED. PROF.	R.F.C.
CARLOS RUIZ VERGARA	ARQUITECTO	3118266	RUVC740710UI6

ESPECIALIDADES

PV* - PAVIMENTACIÓNHIDRÁULICAY/O ASFÁLTICA ; TC* - TECHUMBRES ; LN* - LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, ALINEACIÓNY DISTRIBUCIÓN; RD* - RED DE ATARJEAS ; EI* - EDIFICACIÓN

OBSERVACIONES

REVALIDAR 20 DÍAS HÁBILES ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTODEL REGISTRO.

DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD

L.A. GABRIELA SANCHEZ MENDOZA
FIRMA DE AUTORIZACIÓN DEL REGISTRO



Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

FOLIO
A13 1359587

Identificador Electrónico
1304900012023000804 2

Clave Única de Registro de Población
RECC850201MHGSRR06

Número de Certificado de Nacimiento

Estados Unidos Mexicanos

Acta de Nacimiento

Entidad de Registro
HIDALGO

Municipio de Registro
PISAFLORES

Compareció	Oficialía	Fecha de Registro	Libro	Número de Acta
AMBOS PROGENITORES	0001	03/12/1986	3	429

Datos de la Persona Registrada

Nombre(s)	Primer Apellido	Segundo Apellido
MARIA DEL CARMEN	RESENDIZ	CRUZ

Sexo	Fecha de Nacimiento	Lugar de Nacimiento
MUJER	01/02/1985	PISAFLORES HIDALGO

Datos de Filiación de la Persona Registrada

Nombre(s)	Primer Apellido	Segundo Apellido	Nacionalidad	CURP
BONIFACIO	RESENDIZ	SANTIAGO	MEXICANA	----------

Nombre(s)	Primer Apellido	Segundo Apellido	Nacionalidad	CURP
BENITA	CRUZ	MARQUEZ	MEXICANA	----------

Anotaciones Marginales	Certificación
Anotaciones marginales si existen	Se extiende la presente copia certificada, con fundamento en los artículos 406 y 408 de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo. La Firma Electrónica con la que cuenta es vigente a la fecha de expedición, tiene validez jurídica y probatoria de acuerdo a las disposiciones legales en la materia A LOS 26 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2023 DOY FE.

Firma Electrónica Avanzada

VG 9t bz oz fE xp Yn Jv Oj N8 Rm 9q YT o0 Mj I8 QW N0 YT o0 Mj I8 RW 50
aW Rh ZD pl SU RB TE dP fE 11 bm lj aX Bp bz pQ SV NB Rk xP Uk VT fE
NV UI A8 Uk VD Qz g1 MD Iw MU 1I R1 NS Uj A2 fF JI Z2 Iz dH Jh ZG 86 TU

Código QR

Código de Verificación
1130490001198600429 1

LIC. OBISPO RUBIO JUAREZ
OFICIAL DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR

La presente copia certificada del acta de nacimiento es un extracto del acta que se encuentra en los archivos del Registro Civil correspondiente, la cual se ha expedido con base en las disposiciones jurídicas aplicables, cuyos datos pueden ser verificados en la página https://cevar.registrocivil.gob.mx/eVAR/ConsultaFolio.jsp ,capturando el Identificador Electrónico que se encuentra en la parte superior derecha del acta, para su consulta en dispositivos móviles, descarga una aplicación para lectura del código QR.