PRESUPUESTO

ID: R0864/09/04-2024

Version:3

Fecha y hora de Impresion: 11/04/2024 04:02:47p. m.

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Pisaflores

Obra / Acción

ID: R0864/09/04-2024 / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAL DE MORAS

Localización

Municipio: 49 - Pisaflores

Localidad: Zapotal de Moras

Barrio y/o Col:

Modalidad: CONTRATO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
Partida:	**PRELIMINARES**				
Sub Partida:	**PRELIMINARES**				
LIMPIEZA Y TRAZO					
EF24c0083	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	746.200000	5.930000	4,424.970000
				SUBTOTAL:	**4,424.97**
Partida:	**PRELIMINARES**				
Sub Partida:	**PRELIMINARES**				
LIMPIEZA Y TRAZO					
EF24c0079	DESPALME A MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS	M2	150.000000	60.970000	9,145.500000
				SUBTOTAL:	**9,145.50**
Partida:	**PRELIMINARES**				
Sub Partida:	**PRELIMINARES**				
EXCAVACIONES					
EF24c0098	EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	119.240000	51.410000	6,130.130000
				SUBTOTAL:	**6,130.13**
Partida:	**PRELIMINARES**				

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
Partida:	**PRELIMINARES**				
Sub Partida:	**PRELIMINARES**				
ACARREO PARA TERRACERIAS					
AX24c0031	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3	119.240000	30.880000	3,682.130000
				SUBTOTAL:	**3,682.13**
Partida:	**PRELIMINARES**				
Sub Partida:	**PRELIMINARES**				
ACARREO PARA TERRACERIAS					
AX24c0032	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	131.164000	16.020000	2,101.250000
				SUBTOTAL:	**2,101.25**
Partida:	**PRELIMINARES**				
Sub Partida:	**PRELIMINARES**				
RELLENOS Y COMPACTACION					
CM24c0038	009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 2) PARA 90%	M3	119.240000	8.380000	999.230000
				SUBTOTAL:	**999.23**
Partida:	**PRELIMINARES**				
Sub Partida:	**PRELIMINARES**				
RELLENOS Y COMPACTACION					
CM24c0076	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	M3	23.850000	49.810000	1,187.970000
				SUBTOTAL:	**1,187.97**
Partida:	**PAVIMENTO**				
Sub Partida:	**PAVIMENTO**				
PISOS DE CONCRETO					
EF24c0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	596.200000	980.730000	584,711.230000
				SUBTOTAL:	**584,711.23**
Partida:	**PAVIMENTO**				
Sub Partida:	**PAVIMENTO**				
RENIVELACION DE POZOS DE VISITA					
EF24c0189	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO); INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.000000	3,850.390000	15,401.560000
				SUBTOTAL:	**15,401.56**
Partida:	**CUNETA**				
Sub Partida:	**CUNETA**				

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
Partida:	**CUNETA**				
Sub Partida:	**CUNETA**				
PRECIO UNITARIO EXTRAORDINARIO					
2024-6049-0001-CIII-CM	CUNETA DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO (0.70 X 0.30 M.), REVESTIDA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F´C= 150 KG/CM2., DE 10 CM., DE ESPESOR. EN CUADROS DE 3.00 M. CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	M2	150.000000	473.460000	71,019.000000
				SUBTOTAL:	**71,019.00**
Partida:	**MAMPARA**				
Sub Partida:	**MAMPARA**				
MAMPARA					
EF24c0191	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.000000	7,797.000000	7,797.000000
				SUBTOTAL:	**7,797.00**
				SUBTOTAL 1:	**706,599.97**
				IVA 16%	**$113.056,0(**
				TOTAL:	$ 819.655,97

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CONTRATO

ID: R0864/09/04-2024

Version:3

Fecha y hora de Impresion: 11/04/2024 04:02:49p. m.

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Pisaflores

Obra / Acción

ID: R0864/09/04-2024 / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAL DE MORAS

Localización

Municipio: 49 - Pisaflores

Localidad: Zapotal de Moras

Barrio y/o Col:

Modalidad: CONTRATO

Partida		Importe
PRELIMINARES	$	27,671.18
PAVIMENTO	$	600,112.79
CUNETA	$	71,019.00
MAMPARA	$	7,797.00
	Total :$	**706.599.97**
	IVA 16%	$ 113.056,00

Estructura Financiera:

Federal:	$	0,00
Estatal:	$	0,00
Municipal:	$	819.655,97
Otros(Beneficiarios, Recursos Propios):	$	0,00
	Gran Total:$	$819,655.97

ID: R0864/09/04-2024
Version:3

Fecha y hora de Impresion: 11/04/2024 04:02:59p. m.

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Pisaflores

Obra / Acción

ID: R0864/09/04-2024 / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAL DE MORAS

Localización

Municipio: 49 - Pisaflores

Localidad: Zapotal de Moras

Barrio y/o Col:

Modalidad: CONTRATO

CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN Ó REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO VECES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD

Partida: PRELIMINARES

SubPartida: PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO

EF24c0083 TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M2	BROCAL	A		0.0000			-4.0000	0.9500			-3.800000
M2	CALLE	A	0+000-0+015	15.0000	4.0000		1.0000				60.000000
M2	CALLE	A	0+015-0+030	15.0000	4.0000		1.0000				60.000000
M2	CALLE	A	0+120-0+150	30.0000	4.0000		1.0000				120.000000
M2	CALLE	A	0+030-0+045	15.0000	4.0000		1.0000				60.000000
M2	CALLE	A	0+045-0+070	25.0000	4.0000		1.0000				100.000000
M2	CALLE	A	0+070-0+120	50.0000	4.0000		1.0000				200.000000
M2	CUNETA	A	0+000-0+150	150.0000	1.0000		1.0000				150.000000
									SubTotal:		**746.200000**

Partida: PRELIMINARES

SubPartida: PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO

EF24c0079 DESPALME A MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS

M2	CUNETA	A	0+000-0+150	150.0000	1.0000		1.0000				150.000000
									SubTotal:		**150.000000**

Partida: PRELIMINARES

SubPartida: PRELIMINARES

EXCAVACIONES

EF24c0098 EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)

M3	BROCAL	A		0.0000		0.2000	-4.0000	0.9500			-0.760000
M3	TERRENO NATURAL DE PISO	A	0+000-0+015	15.0000	4.0000	0.2000	1.0000				12.000000
M3	TERRENO NATURAL DE PISO	A	0+015-0+030	15.0000	4.0000	0.2000	1.0000				12.000000
M3	TERRENO NATURAL DE PISO	A	0+030-0+045	15.0000	4.0000	0.2000	1.0000				12.000000
M3	TERRENO NATURAL DE PISO	A	0+045-0+070	25.0000	4.0000	0.2000	1.0000				20.000000
M3	TERRENO NATURAL DE PISO	A	0+070-0+120	50.0000	4.0000	0.2000	1.0000				40.000000
M3	TERRENO NATURAL DE PISO	A	0+120-0+150	30.0000	4.0000	0.2000	1.0000				24.000000
									SubTotal:		**119.240000**

CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN Ó REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO VECES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD

Partida: PRELIMINARES

SubPartida: PRELIMINARES

ACARREO PARA TERRACERIAS

AX24c0031 ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)

	M3		EXCAVACION DE CORTE EN CAJA				0.0000					1.0000			119.240000
														SubTotal:	119.240000

Partida: PRELIMINARES

SubPartida: PRELIMINARES

ACARREO PARA TERRACERIAS

AX24c0032 ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)

	M3-KM	1.1 KM	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA				0.0000					1.0000			131.164000
														SubTotal:	131.164000

Partida: PRELIMINARES

SubPartida: PRELIMINARES

RELLENOS Y COMPACTACION

CM24c0038 009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 2) PARA 90%

	M3		BROCAL	A			0.0000		0.2000			-4.0000	0.9500		-0.760000
	M3		TERRENO NATURAL DE PISO	A	0+000-0+015		15.0000	4.0000	0.2000			1.0000			12.000000
	M3		TERRENO NATURAL DE PISO	A	0+015-0+030		15.0000	4.0000	0.2000			1.0000			12.000000
	M3		TERRENO NATURAL DE PISO	A	0+030-0+045		15.0000	4.0000	0.2000			1.0000			12.000000
	M3		TERRENO NATURAL DE PISO	A	0+045-0+070		25.0000	4.0000	0.2000			1.0000			20.000000
	M3		TERRENO NATURAL DE PISO	A	0+070-0+120		50.0000	4.0000	0.2000			1.0000			40.000000
	M3		TERRENO NATURAL DE PISO	A	0+120-0+150		30.0000	4.0000	0.2000			1.0000			24.000000
														SubTotal:	119.240000

CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN Ó REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO VECES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD

Partida: PRELIMINARES

SubPartida: PRELIMINARES

RELLENOS Y COMPACTACION

CM24c0076 009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.

	M3	200 LITROS X M3 A COMPACTAR	A	0+000-0+150	119.2400		0.2000		1.0000		23.850000
										SubTotal:	**23.850000**

Partida: PAVIMENTO

SubPartida: PAVIMENTO

PISOS DE CONCRETO

EF24c0218 PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

	M2	BROCAL	A		0.0000				-4.0000	0.9500	-3.800000
	M2	CALLE	A	0+000-0+015	15.0000	4.0000			1.0000		60.000000
	M2	CALLE	A	0+015-0+030	15.0000	4.0000			1.0000		60.000000
	M2	CALLE	A	0+030-0+045	15.0000	4.0000			1.0000		60.000000
	M2	CALLE	A	0+045-0+070	25.0000	4.0000			1.0000		100.000000
	M2	CALLE	A	0+070-0+120	50.0000	4.0000			1.0000		200.000000
	M2	CALLE	A	0+120-0+150	30.0000	4.0000			1.0000		120.000000
										SubTotal:	**596.200000**

Partida: PAVIMENTO

SubPartida: PAVIMENTO

RENIVELACION DE POZOS DE VISITA

EF24c0189 RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO); INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

	PZA	CALLE			0.0000				4.0000		4.000000
										SubTotal:	**4.000000**

CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN Ó REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO VECES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD

Partida: CUNETA

SubPartida: CUNETA

PRECIO UNITARIO EXTRAORDINARIO

2024-6049-0001-CIII-CM

CUNETA DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO (0.70 X 0.30 M.), REVESTIDA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F´C= 150 KG/CM2., DE 10 CM., DE ESPESOR. EN CUADROS DE 3.00 M. CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA.

		M2	CUNETA	A	0+000-0+015	15.0000						1.0000			15.000000
		M2	CUNETA	A	0+015-0+030	15.0000						1.0000			15.000000
		M2	CUNETA	A	0+030-0+045	15.0000						1.0000			15.000000
		M2	CUNETA	A	0+045-0+070	25.0000						1.0000			25.000000
		M2	CUNETA	A	0+070-0+120	50.0000						1.0000			50.000000
		M2	CUNETA	A	0+120-0+150	30.0000						1.0000			30.000000
														SubTotal:	**150.000000**

Partida: MAMPARA

SubPartida: MAMPARA

MAMPARA

EF24c0191

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

		PZA	MAMPARA			0.0000						1.0000			1.000000
														SubTotal:	**1.000000**