

ID: R0913/10/04-2024

Version:2

Fecha y hora de Impresion: 12/04/2024 04:49:56p. m.

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Pisaflores

Obra / Acción

ID: R0913/10/04-2024 / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE LAS MORAS

Localización

Municipio: 49 - Pisaflores

Localidad: Las Moras

Barrio y/o Col:

Modalidad: CONTRATO



CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN Ó REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO VECES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD
-------	--------------------------	------------------------	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------------	---------------------------	-------	--------------------	------------	------------	----------

Partida: PRELIMINARES

SubPartida: PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO

EF24c0083 TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M2	BROCAL						0.0000						-4.0000	0.9500	-3.800000
M2	CALLE	A		0+000-0+050			50.0000	4.0000					1.0000		200.000000
M2	CALLE	A		0+050-0+100			50.0000	4.0000					1.0000		200.000000
M2	CALLE	A		0+100-0+150			50.0000	4.0000					1.0000		200.000000
M2	CALLE	A		0+150-0+180			30.0000	4.0000					1.0000		120.000000
M2	CUNETA			0+000-0+180			180.0000	1.0000					1.0000		180.000000
														SubTotal:	896.200000

Partida: PRELIMINARES

SubPartida: PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO

EF24c0079 DESPALME A MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS

M2	BROCAL						0.0000						-4.0000	0.9500	-3.800000
M2	CALLE	A		0+000-0+050			50.0000	4.0000					1.0000		200.000000
M2	CALLE	A		0+050-0+100			50.0000	4.0000					1.0000		200.000000
M2	CALLE	A		0+100-0+150			50.0000	4.0000					1.0000		200.000000
M2	CALLE	A		0+150-0+180			30.0000	4.0000					1.0000		120.000000
M2	CUNETA			0+000-0+180			180.0000	1.0000					1.0000		180.000000
														SubTotal:	896.200000

Partida: PRELIMINARES

SubPartida: PRELIMINARES

RELLENOS Y COMPACTACION

CM24c0038 009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 2) PARA 90%

M3	BROCAL						0.0000		0.2000				-4.0000	0.9500	-0.760000
M3	TERRENO NATURAL DE PISO	A		0+000-0+050			50.0000	4.0000	0.2000				1.0000		40.000000
M3	TERRENO NATURAL DE PISO	A		0+050-0+100			50.0000	4.0000	0.2000				1.0000		40.000000
M3	TERRENO NATURAL DE PISO	A		0+100-0+150			50.0000	4.0000	0.2000				1.0000		40.000000
M3	TERRENO NATURAL DE PISO	A		0+150-0+180			30.0000	4.0000	0.2000				1.0000		24.000000
														SubTotal:	143.240000



CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN Ó REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO VECES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD
-------	--------------------------	------------------------	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------------	---------------------------	-------	--------------------	------------	------------	----------

Partida: PRELIMINARES

SubPartida: PRELIMINARES

RELLENOS Y COMPACTACION

CM24c0076	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.															
		M3		200 LITROS X M3 A COMPACTAR	A	0+000-0+180	143.2400		0.2000				1.0000			28.650000
													SubTotal:	28.650000		

Partida: PAVIMENTO

SubPartida: PAVIMENTO

PISOS DE CONCRETO

EF24c0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.															
		M2		BROCAL									0.0000			-3.800000
		M2		CALLE	A	0+000-0+050	50.0000	4.0000					1.0000			200.000000
		M2		CALLE	A	0+050-0+100	50.0000	4.0000					1.0000			200.000000
		M2		CALLE	A	0+100-0+150	50.0000	4.0000					1.0000			200.000000
		M2		CALLE	A	0+150-0+180	30.0000	4.0000					1.0000			120.000000
													SubTotal:	716.200000		

Partida: PAVIMENTO

SubPartida: PAVIMENTO

RENIVELACION DE POZOS DE VISITA

EF24c0189	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA(30 cm. PROMEDIO); INCLUYE; RETIRO DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.															
		PZA		CALLE									0.0000			4.000000
													SubTotal:	4.000000		



CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN Ó REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO VECES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD
-------	--------------------------	------------------------	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------------	---------------------------	-------	--------------------	------------	------------	----------

Partida: CUNETETA

SubPartida: CUNETETA

PRECIO UNITARIO EXTRAORDINARIO

2024-6049-0001-CIII-CM	CUNETETA DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO (0.70 X 0.30 M.), REVESTIDA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'c= 150 KG/CM2., DE 10 CM., DE ESPESOR. EN CUADROS DE 3.00 M. CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	M2	CUNETETA	A	0+000-0+050	50.0000											
		M2	CUNETETA	A	0+050-0+100	50.0000						1.0000				50.000000	
		M2	CUNETETA	A	0+100-0+150	50.0000						1.0000				50.000000	
		M2	CUNETETA	A	0+150-0+180	30.0000						1.0000				30.000000	
																SubTotal:	180.000000

Partida: MAMPARA

SubPartida: MAMPARA

MAMPARA

EF24c0191	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE, COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	MAMPARA		0.0000												
		PZA	MAMPARA									1.0000				1.000000	
																SubTotal:	1.000000

