

ID: R0607/22/03-2024

Página 1 de 3

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: 60 - MUNICIPIOS

Unidad Presupuestal:49 - PISAFLORES

Obra / Acción

ID: R0607/22/03-2024 /REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL AMOLAR

Datos Generales

FECHA DE INGRESO: 22/03/2024

Tipo de Solicitud: FONDOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL: 2024

Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL AMOLAR

Descripción: DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETO SIMPLE 76.05 M3; TRAZO Y NIVELACIÓN 845 M2; EXCAVACION DE CORTE EN CAJA 135.20 M3; ACARREO A 1ER. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA 211.25 M3; ACARREO KMS SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA 316.88 M3-KM; COMPACTACIONES 135.20 M3; AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN 27.04 M3; PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F´C= 200 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR 676 M2; DESPALME A MANO HASTA 30 CM. DE ESPESOR 169 M2; CUNETETA DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO 169 M2; TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA 68.78 M2; EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II 67.40 M3; EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS Y EQUIPO NEUMATICO EN MATERIAL SECO CLASE III 28.88 M3; CAMA DE ARENA 6.30 M3; PLANTILLA DE CONCRETO 5.78 M2; ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3 55.04 KG; CIMBRA PARA CIMENTACION 2.46 M2; CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F´C= 200 KG/CM2. EN CIMENTACION 0.40 M3; CONCRETO HECHO EN OBRA FC=200 KG/CM2 0.48 M3; MURO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F´C= 250 KG/CM2, DE 10 CM. DE ESPESOR 10.42 M2; TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 36 DE DIAMETRO 36 ML; RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO 53.90 M3; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO Y REJILLA PARA BOCA DE TORMENTA DE PISO 3 PZA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. 1 PZA.

Modalidad de Ejecución: Contrato

Tipo de Obra: Rehabilitacion

Estructura Financiera

	INVERSIÓN
FEDERAL	\$0.00
ESTATAL	\$0.00
MUNICIPAL	\$1,191,239.31
OTROS	\$0.00
TOTAL:	\$1,191,239.31

Calendario de Inversión

Número de Meses 3



CÉDULA DE REGISTRO



ID: R0607/22/03-2024

Página 2 de 3

MUNICIPAL

Partida	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Total
615001	263,239.31	464,000.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,239.31
TOTAL	263,239.31	464,000.00	464,000.00	0.00	1,191,239.31								
TOTAL	263,239.31	464,000.00	464,000.00	0.00	1,191,239.31								

Clasificación Contable Presupuestal

Obra: - Obra - Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público

Alineación PED

Ejercicio Fiscal: 2024

Ramo: 36 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Unidad Responsable: 60 - MUNICIPIOS

Unidad Presupuestal: 49 - PISAFLORES

Fuente de Financiamiento:

Tipo de Gasto: 02 - GASTO DE CAPITAL

Finalidad: 02 - DESARROLLO SOCIAL

Función: 02 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SubFunción: 01 - URBANIZACIÓN

Eje Temático Plan Estatal: 04 - ACUERDO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA TRANSFORMADORA

Programa: K0020 - INVERSIÓN

SubPrograma: 46 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Objetivo: 004 - PROVEER DE MEJORES CARRETERAS Y CAMINOS A LA ENTIDAD AL AMPLIAR Y MODERNIZAR LA RED COMO PIEZA CLAVE PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOSTENIBLE DE HIDALGO.

Política Sectorial: 00-NO APLICA

Estrategía: 00-NO APLICA

Línea de Acción: 00-NO APLICA

Beneficiario: K01 - HABITANTES - HABITANTES



ID: R0607/22/03-2024

Página 3 de 3

Espacio
Geográfico: 49005 - 49005 PISAFLORES

Indicador
Estratégico

Objetivo
Transversal

Indicador de
Gestión

Meta ODS: 01 - IA - DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, CON ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO EQUITATIVO Y ASEQUIBLE PARA TODOS

Indicador PED: 00-NO APLICA

Indicador Plan
Municipal 5.4 PLANEACION URBANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Responsables de la información:

LIC. RICARDO GARCÍA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE DE PISAFLORES

ING. JAIME ANTONIO CHAVARRIA MARTINEZ
RESPONSABLE TECNICO

Cédula Profesional: 8621495

Titular

Enlace

