# PRESUPUESTO

**ID: R0860/09/04-2024**

Version:2

Fecha y hora de Impresion: 11/04/2024 04:02:11p. m.

## Instancia Ejecutora

### Unidad Responsable: Municipios

### Unidad Presupuestal: Pisaflores

## Obra / Acción

### ID: R0860/09/04-2024 / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PLAN DE ZAPOTAL

## Localización

**Municipio:** 49 - Pisaflores

**Localidad:** Plan de Zapotal

**Barrio y/o Col:**

**Modalidad:** CONTRATO

| Clave | Concepto | Unidad | Cantidad | P.U | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| **Partida:** | **PRELIMINARES** | | | | |
| **Sub Partida:** | **PRELIMINARES** | | | | |
| **LIMPIEZA Y TRAZO** | | | | | |
| EF24c0083 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 930.000000 | 5.930000 | 5,514.900000 |
| | | | | SUBTOTAL: | **5,514.90** |
| **Partida:** | **PRELIMINARES** | | | | |
| **Sub Partida:** | **PRELIMINARES** | | | | |
| **LIMPIEZA Y TRAZO** | | | | | |
| EF24c0079 | DESPALME A MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS | M2 | 930.000000 | 60.970000 | 56,702.100000 |
| | | | | SUBTOTAL: | **56,702.10** |
| **Partida:** | **PRELIMINARES** | | | | |
| **Sub Partida:** | **PRELIMINARES** | | | | |
| **RELLENOS Y COMPACTACION** | | | | | |
| CM24c0038 | 009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 2) PARA 90% | M3 | 148.800000 | 8.380000 | 1,246.940000 |
| | | | | SUBTOTAL: | **1,246.94** |
| **Partida:** | **PRELIMINARES** | | | | |

| Clave | Concepto | Unidad | Cantidad | P.U | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| **Partida:** | **PRELIMINARES** | | | | |
| **Sub Partida:** | **PRELIMINARES** | | | | |
| **RELLENOS Y COMPACTACION** | | | | | |
| CM24c0076 | 009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN. | M3 | 29.760000 | 49.810000 | 1,482.350000 |
| | | | | SUBTOTAL: | **1,482.35** |
| **Partida:** | **PAVIMENTO** | | | | |
| **Sub Partida:** | **PAVIMENTO** | | | | |
| **PISOS DE CONCRETO** | | | | | |
| EF24c0218 | PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 744.000000 | 980.730000 | 729,663.120000 |
| | | | | SUBTOTAL: | **729,663.12** |
| **Partida:** | **CUNETA** | | | | |
| **Sub Partida:** | **CUNETA** | | | | |
| **PRECIO UNITARIO EXTRAORDINARIO** | | | | | |
| 2024-6049-0001-CIII-CM | CUNETA DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO (0.70 X 0.30 M.), REVESTIDA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F´C= 150 KG/CM2., DE 10 CM., DE ESPESOR. EN CUADROS DE 3.00 M. CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA. | M2 | 186.000000 | 473.460000 | 88,063.560000 |
| | | | | SUBTOTAL: | **88,063.56** |
| **Partida:** | **MAMPARA** | | | | |
| **Sub Partida:** | **MAMPARA** | | | | |
| **MAMPARA** | | | | | |
| EF24c0191 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE1¼" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1.000000 | 7,797.000000 | 7,797.000000 |
| | | | | SUBTOTAL: | **7,797.00** |
| | | | | SUBTOTAL 1: | **890,469.97** |
| | | | | **IVA 16%** | **$142.475,2(** |
| | | | | TOTAL: | $ 1.032.945,17 |