



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PISAFLORES

2020-2024

DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE PISAFLORES**

Pisaflores, Hgo A 26 de Abril de 2024

OFICIO: **MP-D.O.P.-2024-223**

ASUNTO: solicitud de oficio de validación.

M.A.P. MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS

Secretaria de Hacienda

De Gobierno del Estado de Hidalgo.

PRESENTE.

At'n. MTRO. JOSÉ AUGUSTO OLVERA ESPARZA

Subsecretario de Programación.

Por medio de la presente me dirijo a usted; para solicitar su valioso apoyo e intervención en girar sus instrucciones a quien corresponda para agilizar el trámite para el oficio de validación del **Ejercicio 2024** con cargo al **Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social Municipal (FAISM)** de la siguiente obra como se muestra en la tabla:

No.	Nombre de la obra	Localidad	Inversión	No. Expediente
1	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA	PIEDRA ANCHA	\$473,083.41	R1041/17/04-2024

Sin otro particular, esperando su comprensión y apoyo, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE

LIC. RICARDO GARCÍA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE
DEL MUNICIPIO DE PISAFLORES, HGO.

C.C.P. PARA ARCHIVO.



Pachuca de Soto, Hidalgo, 26 de abril de 2024

HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-019

Lic. Ricardo García Torres

Presidente Municipal Suplente de

Pisaflores, Hidalgo

Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2024; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 2,126,209.38 (Dos millones ciento veintiseis mil doscientos nueve pesos 38/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2024, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): MP-D.O.P.-2024-223, MP-D.O.P.-2024-224

ATENTAMENTE

MARIA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /

IE25redY08yMWLjGPEHfRUxyWM6293o7cmEP9BRTVFSruGWz8x0wWgNDUdbY6P1493JB/VMOdiHMr7ez U3TmJUZS8pQitU+S9p7L0f1U09d4Y68v7TwUDkWhSebDUD/N7W41kpCV1st/QBxSeAbsXlIGZWUlg rDfAd-EaYPMh5JmPwAaJXTYkqN30UPRy0S0Y0Y0d4ylcYl0PN/gmWR9o6Ze/Eq7ByXEmwix Kq3DRBisyZsArOsTEK7LnFJ3k5v0IKVFlm9Hb7+me1Cd06ib4nx+MRzzteqst59ONyZoriJmi VeER8xxWlIDCtLrLkg/eEs+zSteC8qQdDuDU1sK2wxT+Vu5AcQR7mSotvCQ48+Qr8f3TLs90hC/m Qh5JbP4XLqyUOh3AAxsoenOrkl.e9Q==

RAVE650514LW4 03/05/2024 10:41:12 a. m.

JOSE AUGUSTO OLVERA ESPARZA /

P5qDz5PVe56R6AmIG0ISYwVfm+3ukJrPxxQMugSUSQq9FRpr7S3dlvJ4ha+6SwOP0X5Q2IMEIRAZ I2IRVMlLTCmijaLrvoJEakX++izjmsS47lg7CH++XJE1181ABAF+rWIXartvy5Wqt+HTIHK24G

ACUSE DE RECIBIDO

GATR770207QP2- RICARDO GARCÍA TORRES

U3TmJUZS8pQitU+S9p7L0f1U09d4Y68v7TwUDkWhSebDUD/N7W41kpCV1st/QBxSeAbsXlIGZWUlg rDfAd-EaYPMh5JmPwAaJXTYkqN30UPRy0S0Y0Y0d4ylcYl0PN/gmWR9o6Ze/Eq7ByXEmwix Kq3DRBisyZsArOsTEK7LnFJ3k5v0IKVFlm9Hb7+me1Cd06ib4nx+MRzzteqst59ONyZoriJmi VeER8xxWlIDCtLrLkg/eEs+zSteC8qQdDuDU1sK2wxT+Vu5AcQR7mSotvCQ48+Qr8f3TLs90hC/m Qh5JbP4XLqyUOh3AAxsoenOrkl.e9Q==

GATR770207QP2 13/05/2024 01:17:15 p. m.





ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-019

IPÍO: Pisaflores ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda HOJA No.: 1
FECHA: 26 de abril de 2024
INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	F. INI F. TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
Intención en puentes y Hidráulico	2024/FAISM-69030	Construcción de cuartos para bormiento en la localidad de Piedra Ancha	Abril 2024 Junio 2024	Piedra Ancha	\$473,083.41	\$473,083.41	\$473,083.41	\$0.00	Cuarto	3.00	3	C
	2024/FAISM-69031	Construcción de pavimento hidráulico de calle de acceso en la localidad de La Arena	Abril 2024 Julio 2024	La Arena	\$801,303.98	\$801,303.98	\$801,303.98	\$0.00	Metro Cuadrado	603.10	677	C
	2024/FAISM-69032	Construcción de pavimento hidráulico de calle principal en la localidad de Chalanuito	Abril 2024 Julio 2024	Chalanuito	\$851,821.99	\$851,821.99	\$851,821.99	\$0.00	Metro Cuadrado	650.00	403	C
TOTAL:						\$2,126,209.38	\$2,126,209.38	\$0.00				

CARLOS SOTO GARCIA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
kdYVnISqC1aBDV9xpE01YC7WVHWNzORW9eID2C2KvKvay9Cjz-wuRM0xv/Phq5V6W2ca0
89FYnUJ-wypSUGL2FT0cdSNW2oHacKam7B06w2Cq8Uj777+oXq9A4qN9D33c5t5YMGRODEK84vz
ALmySvW856rZaG6EC.3xv2JqmTg5QV/uopd2W650xAWyZ3n8J2FW40y/ShqBNSR5mOAGY7Jf
p8zAFYK1-swHDqgW9vZKwpGx7dnc0CbJA5jhR6/FNNPhYRIMyp84U1nB8vuVIdn0cka1
pd25mH-z8zXG4mjlISuJUF+OGrQWgVw==
SOGC640909FE3 26/04/2024 03:28:04 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-019

INICIPIO: Písaflor ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda FECHA: 26 de abril de 2024
CIÓN: 16 Jacala INSTANCIA EJECUTORA: Písaflor

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	COSTO
024/FAISM049030	Construcción de cuartos para dormitorio en la Localidad de Piedra Ancha TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS; INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE, TRASPALCOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO) PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. CIMENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6; INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR; INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON ALAMBRÓN # 2, fy= 2,530 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	\$473,083.41

CARLOS SOTO GARCIA / DIRECTOR TECNICO MUNICIPAL
UN8LqQ25McW4y7ZQIKexXj4aSP0paAglb7c4pK62gdp1T0xxUBVRMFoTQZHQEWep6F4N3EJ
X0EQzrmD2N4Gn6Ulu0NeZ-2onjhmWqDZQ0FLCQazG3IXCoky2nLmWH6CQ8SjYkx3X5N4
A7Wfadi4ezdJH2JDYD18IzyuNaQTDoCKfFb-Umr6J5zqEVVHYLUKntSP14h832fEB2zAw4eUvu
KWtOd15z0dcCB-HCx68mdsPHGq396TV+YILtzzV4Hx+LXVBuMYR3ZnQc5Zw8hyoT08bJnVNa
PpWVZ-0FQNOqzV660cMyP9X0BulLqQ==
SOGC84908PE3 26/04/2024 03:28:01 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/CI-2024-049-019

INICIO: Pisaflores ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda FECHA: 26 de abril de 2024

CIÓN: 16 Jacala INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	
	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	106.16 KG
	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMÚN; INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	18.96 M2
	CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f' c= 150 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A. 19 mm.; INCLUYE: ELABORACIÓN, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	1.30 M3
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRÓN # 2, fy= 2,530 Kg/cm2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	65.80 KG
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIÁMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	553.17 KG
	SUMINISTRO Y HABILITADO CON ARMEX 10 X 15 cm.; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	3.60 M
	CIMBRA DE CONTACTO ACABADO COMÚN EN CADENAS Y CASTILLOS; INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	36.52 M2

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
UN8LqO25M6WynxZQlKexXf8aAGP0opaAgLbTclp62gdp1TOyxUBVRMFoTQZHQWEP6FH3EJ
X0EQzmd2NlGr6UlubMeZ-2omjnhW6dZQqgFfCQzG3XGdey2nLNMW-H6C18S,ylaX5XSNL4
A7wFadtezUHZDYD18IzyaNaQTDoCkFb-Urr6L5sqEYVHYlUKaISp14h832fEB2x/Aw3eUvu
KWnOdts2zdcCBH-Cx68ndsPHG396TV-YlltzzV4xX-LX/BuYMyR3ZnQc5Zv8nyo1o8bJrIVNs
PpWwZ-6fQnQarV680cmYpSXObuUuqQ==
SOGC646908PE3 26/04/2024 03:28:01 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-019

INICIO: PISAFARES
ZONA PRIORITARIA: SIERRA GORDA
FECHA: 26 de abril de 2024
CIÓN: 16 JACALA
INSTANCIA EJECUTORA: PISAFARES

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	
No. OBRA O ACCIÓN	
	CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 mm., INCLUYE: COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO
	CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 mm., INCLUYE: COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO.
	CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 mm, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS).
	MURO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO 12 x 20 x 40 cm. DE 12 cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMÚN HASTA UNA ALTURA DE 3.00 m; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6. A PLOMO Y REGLA ACABADO CON LLANA DE MADERA DE 2 cm. DE ESPESOR; INCLUYE: REMATES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILANDO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6. A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-019

INICIO: PISAFAIRES
ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda
FECHA: 26 de abril de 2024
CIÓN: 16 Jacala
INSTANCIA EJECUTORA: PISAFAIRES

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	
No. OBRA O ACCIÓN	
	FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 10 cm. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA CON SOQUET DE PORCELANA Y FOCO DE 5 WATTS LED; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	SALIDA PARA CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX POLARIZADO DE 15 AMP. MARCA LEVITON CON CAJA LAMINA Y (6.00 m.) DE POLIDUCTO REFORZADO DE 1/2", INCLUYE: CONTACTO Y TAPA, (16.00 m.) DE CABLE THW DEL # 12 MARCA CONDUMEX, (3.00 m.) DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 12 PARA SISTEMA DE TIERRAS Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.
	SALIDA PARA ALUMBRADO; INCLUYE: TENDIDO DE POLIDUCTO REFORZADO DE 3/4", BOTE INTEGRAL DE 10 A 12 cm., (12.00 m.) DE CABLE THW DEL # 12 Y (3.00 m.) DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 12, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QOD2 SQUARE D; INCLUYE: (5.00 m.) DE CABLE THW DEL # 12, (2.50 m.) DE POLIDUCTO REFORZADO DE 3/4", MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR SENCILLO DE 127 V. MARCA LEVITON; INCLUYE: (3.20 m.) DE POLIDUCTO REFORZADO DE 3/4", (6.80 m.) DE CABLE THW DEL #12, PLACA DE UNA UNIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

CARLOS SOTO GARCIA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
UNBLQZ5M6rWpYzQIKexXijaaSP9opeAql7cLp682gdp1TOxUBVRMFoTQZHqEWEpF4N3EJ
X0EQzmD2NalGr6UluobNeZ+2omjnhWddQ0FLICQezG3XCaay2nL NwWH6oC18S.Yj5aX5XNLA
A7wFadiazdJHZDYD1812ynNaQT DcCKfB+Um6f5zqEYVHVIUKn5P14h832rEB2zAw6eUvu
KWnOd52zdcCBHCx68mdsPHGp396TV+YILLzzV4HX+LVBUWMyR3ZrQc5Zv8nyoT08bJrIVNs
PpWVZ-4fQNGQzV560cMYp9X0BulJpQ==
SOGC640908PE3 26/04/2024 03:28:01 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-019

NIQUIO: Pisaflores ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda FECHA: 26 de abril de 2024
CIÓN: 16 Jacala INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1x15 A 1x50 AMP., TIPO QO; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	3.00 PZA
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA COMEX, LÍNEA VINIMEX LAVABLE EN MUROS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJOS TERMINADOS; INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	273.41 M2
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA A BASE DE PERFIL TUBULAR CALIBRE 18 CON TABLERO DE LAMINA CALIBRE 20 TIPO CAJA EN TODA LA PUERTA; INCLUYE: MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CERRADURA DE SOBREPONER MARCA PHILLIPS MODELO 715, UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	6.27 M2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE FIERRO Y PERFILES TUBULARES Z, T Y L DE 55 x 25 mm, LAMINA CALIBRE 18; INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, BISAGRAS Y ANCLAJE, VIDRIO TRASLUCIDO DE 4 mm. DE ESPESOR, MATERIAL PUERTO EN OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	5.40 M2



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-019

INICIO: Písaflores
CIÓN: 16 Jacala

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

INSTANCIA EJECUTORA: Písaflores

FECHA: 26 de abril de 2024

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	COSTO
024/FAISM049031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM²; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Construcción de pavimento hidráulico de calle de acceso en la Localidad de La Arena TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M², ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DESPALME A MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS	1.00 PZA 724.10 M2 121.00 M2 \$801,303.98

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-019

FECHA: 26 de abril de 2024

Página 7 de 11

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	120.62	M3
	EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1200 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	120.62	M3
	ACARREO A 1er. KM. EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	120.62	M3
	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	168.87	M3-KM
	009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES; 2) PARA 90%	120.62	M3
	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	24.12	M3
	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f' c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	603.10	M2

[illegible]



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-019

INICIO: Pisaflores

CIÓN: 16 Jacala

ZONA PRIORITARIA:

Sierra Gorda

FECHA: 26 de abril de 2024

INSTANCIA EJECUTORA:

Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	
	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO). INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	2.00 PZA
	CUNETAS DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO (0.70 X 0.30 M.), REVESTIDA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F' C= 150 KG/CM2, DE 10 CM., DE ESPESOR. EN CUADROS DE 3.00 M. CON VOLTEADOR EN PERIMETRO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	121.00 M2
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1.00 PZA



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-019

INICIO: Pisaflores

CIÓN: 16 Jacala

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

FECHA: 26 de abril de 2024

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	COSTO
024/FAISM049032	Construcción de pavimento hidráulico de calle principal en la Localidad de Chalahuitito TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. DESPALME A MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO) ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) 009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES; 2) PARA 90% 009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	\$851,821.99 780.00 M2 130.00 M2 130.00 M3 130.00 M3 117.00 M3-KM 130.00 M3 26.00 M3

CARLOS SOTO GARCIA | DIRECTOR TECNICO MUNICIPAL
UN8LqQZ5M0W4y7zQIkeX7p4eP0p0a9q1b7c1p0e2p01p10xvLURVMEFoTQZHQEWfE6F4N8EJ
X0E2qmd2Nf0r6UubNcz-k0mymV0dPZCqfPILCoazG3XkGwyZtLlNWfH0c0BSjYax3p5N1.4
KwWQ520zC8hCO88zPHC398TLAYVlluzzYhA-LXVBU1WYf9ZtGczWnyo706bUNfNS
P4WVZJf0C0N0q7k6804M4P4X70BulLdO=
S0G64698PE3 26/04/2024 03:28:01 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-019

INICIO: Pisaflores
CIÓN: 16 Jacala
ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda
INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores
FECHA: 26 de abril de 2024

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	650.00	M2
	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		
	CUNETAS DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO (0.70 X 0.30 M.), REVESTIDA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'c= 150 KG/CM2, DE 10 CM., DE ESPESOR. EN CUADROS DE 3.00 M. CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	130.00	M2
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SEÑAL LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1.00	PZA

CARLOS SOTO GARCIA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
UNLqQ25M6WYvzZQikezXtjgaAgP0paAqUbrTajp022g0p1D0xLURVMFoTQZtHqEWep6F4N8EJ
X0E2pmD2Nt0G16U0ubNeZz20mjv0dPZ0qPFIc0aG3XG0yztLNNW0oc0BSJyax5JY5NL4
KtWfP0auezdVgD1D1aZyWNeD17nKwA64Ums0s0eVtH1TUK0nSP14H832EB2zW0cdUwI
KtWfP0auezdVgD1D1aZyWNeD17nKwA64Ums0s0eVtH1TUK0nSP14H832EB2zW0cdUwI
P0WVZJ0FCN0QxV0a00W0P0X0B0L0Q0=
S0G0640908FE3 26/04/2024 03:28:01 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-019

INICIO: Pisaflores ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda FECHA: 26 de abril de 2024
CIÓN: 16 Jacala INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
UN8LqZ5M0WVyrzZQikKexKpaaApRopapqUjTcUpicgzgdpTfOxvUBVRMF6TQZHQEWEP6FH83EJ
X05QzmdZNVine0U6dNe3nmyV6dZQdPICoeezKqayZcLWVhLWpccSSyKxGXSNU4
A7wpa4ZuJmZp0U6dNe3nmyV6dZQdPICoeezKqayZcLWVhLWpccSSyKxGXSNU4
KwVQZ52zCBhCv88zPHGQ386TVAYILLZZVAX-LXVBUVMyRqZQdZw8nyoT68JUVNs
PwVZJ0FCNQD7Y688zPHGQ386TVAYILLZZVAX-LXVBUVMyRqZQdZw8nyoT68JUVNs
SOGG640808PE3 26/04/2024 03:28:01 p. m.