PRESUPUESTO

ID: R1029/16/04-2024

Version:1

Fecha y hora de Impresion: 17/04/2024 04:23:27p. m.

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Pisaflores

Obra / Acción

ID: R1029/16/04-2024 / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA

Localización

Municipio: 49 - Pisaflores

Localidad: La Arena

Barrio y/o Col:

Modalidad: CONTRATO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
Partida:	**PRELIMINARES**				
Sub Partida:	**PRELIMINARES**				
LIMPIEZA Y TRAZO					
EF24c0083	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	724.100000	5.930000	4,293.910000
				SUBTOTAL:	**4,293.91**
Partida:	**PRELIMINARES**				
Sub Partida:	**PRELIMINARES**				
LIMPIEZA Y TRAZO					
EF24c0079	DESPALME A MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS	M2	121.000000	60.970000	7,377.370000
				SUBTOTAL:	**7,377.37**
Partida:	**PRELIMINARES**				
Sub Partida:	**PRELIMINARES**				
EXCAVACIONES					
EF24c0098	EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	120.620000	51.410000	6,201.070000
				SUBTOTAL:	**6,201.07**
Partida:	**PRELIMINARES**				

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
Partida:	**PRELIMINARES**				
Sub Partida:	**PRELIMINARES**				
ACARREO PARA TERRACERIAS					
AX24c0031	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3	120.620000	30.880000	3,724.750000
				SUBTOTAL:	**3,724.75**
Partida:	**PRELIMINARES**				
Sub Partida:	**PRELIMINARES**				
ACARREO PARA TERRACERIAS					
AX24c0032	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	168.868000	16.020000	2,705.270000
				SUBTOTAL:	**2,705.27**
Partida:	**PRELIMINARES**				
Sub Partida:	**PRELIMINARES**				
RELLENOS Y COMPACTACION					
CM24c0038	009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 2) PARA 90%	M3	120.620000	8.380000	1,010.800000
				SUBTOTAL:	**1,010.80**
Partida:	**PRELIMINARES**				
Sub Partida:	**PRELIMINARES**				
RELLENOS Y COMPACTACION					
CM24c0076	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	M3	24.120000	49.810000	1,201.420000
				SUBTOTAL:	**1,201.42**
Partida:	**PAVIMENTO**				
Sub Partida:	**PAVIMENTO**				
PISOS DE CONCRETO					
EF24c0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	603.100000	980.730000	591,478.260000
				SUBTOTAL:	**591,478.26**
Partida:	**PAVIMENTO**				
Sub Partida:	**PAVIMENTO**				
RENIVELACION DE POZOS DE VISITA					
EF24c0189	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO); INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.000000	3,850.390000	7,700.780000
				SUBTOTAL:	**7,700.78**
Partida:	**CUNETA**				
Sub Partida:	**CUNETA**				

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
Partida:	**CUNETA**				
Sub Partida:	**CUNETA**				
PRECIO UNITARIO EXTRAORDINARIO					
2024-6049-0001-CIII-CM	CUNETA DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO (0.70 X 0.30 M.), REVESTIDA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F´C= 150 KG/CM2., DE 10 CM., DE ESPESOR. EN CUADROS DE 3.00 M. CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	M2	121.000000	473.460000	57,288.660000
				SUBTOTAL:	**57,288.66**
Partida:	**MAMPARA**				
Sub Partida:	**MAMPARA**				
MAMPARA					
EF24c0191	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.000000	7,797.000000	7,797.000000
				SUBTOTAL:	**7,797.00**
				SUBTOTAL 1:	**690,779.29**
				IVA 16%	**$110.524,6**
				TOTAL:	$ 801.303,98