

CLAUDIA DANIELA ISLAS BARCENAS

PERSONA FISICA

EDIFICACION, VIAS TERRESTRES Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA EN GENERAL

R.R.C. IABCS30413027

C.U.R.R. IABCS30413MDFSL19

LIC. RICARDO GARCÍA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PISAFLORES
PRESENTE

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO Y BIODIGESTORES DE LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

FECHA DE PRESENTACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024

FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 15 DE JUNIO DEL 2024

FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 31 DE JULIO DEL 2024

No.	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		Preliminares				
		Preliminares				
1	EF23c0081	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	575.00	\$ 8.62	\$ 4,956.50
2	AA24c0023	EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	M3	808.98	\$ 80.28	\$ 64,944.91
		TOTAL Preliminares				\$ 69,901.41
		Colector				
		Red de Tuberías				

CLAUDIA DANIELA ISLAS BARCENAS

PERSONA FISICA

EDIFICACION, VIAS TERRESTRES Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA EN GENERAL

R.F.C. IABCB30413027

C.U.R.P. IABCB30413MDFBRL19

LIC. RICARDO GARCÍA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PISAFLORES
PRESENTE

OBRA: SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS PALMITAS, MUNICIPIO DE PISAFLORES
PROCEDIMIENTO: MP-D.O.P.-ADPE-PROAGUA/2024-049-001
FECHA DE PRESENTACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024
FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 15 DE JUNIO DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 31 DE JULIO DEL 2024

No.	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3	AA24c0508	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 12" DE DIÁMETRO BAJO NORMA NMX-E-241-CNCP-2013 INTERIOR LISO DE ALTO CONTRASTE, CAMPANA INTEGRADA Y EMPAQUE ELASTOMERICO, INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD BAJO NOM-001-CONAGUA-2011.	M	350.00	\$ 768.81	\$ 269,083.50
4	AA24c0517	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE WYE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD MOLDEADO POR INYECCIÓN 12" x 6", INCLUYE: EMPAQUES ELASTOMERICOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	12.00	\$ 2,044.14	\$ 24,529.68
5	AA24c0505	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6" DE DIÁMETRO BAJO NORMA NMX-E-241-CNCP-2013 INTERIOR LISO DE ALTO CONTRASTE, CAMPANA INTEGRADA Y EMPAQUE ELASTOMERICO, INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD BAJO NOM-001-CONAGUA-2011.	M	72.00	\$ 194.10	\$ 13,975.20

CLAUDIA DANIELA ISLAS BARCENAS

PERSONA FISICA

EDIFICACION, VIAS TERRESTRES Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA EN GENERAL

R.F.C. IAS0230413027

C.U.R.P. IAS0230413MDF9RL19

LIC. RICARDO GARCÍA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PISAFLORES
PRESENTE

OBRA: SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS PALMITAS, MUNICIPIO DE PISAFLORES
PROCEDIMIENTO: MP-D.O.P.-ADPE-PROAGUA/2024-049-001
FECHA DE PRESENTACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024
FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 15 DE JUNIO DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 31 DE JULIO DEL 2024

No.	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
6	EF24c0174	POZO DE VISITA COMÚN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZÓN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE DE MAMPOSTERÍA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRÁULICA 1.76 A 2.00 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c= 100 Kg/cm2. DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERÍA, ESCALERILLA; INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE DIÁMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	9.00	\$ 18,770.87	\$ 168,937.83
		TOTAL Red de Tuberías				\$ 476,526.21
		Tratamiento				
		Biodigestores				

CLAUDIA DANIELA ISLAS BARCENAS

PERSONA FISICA

EDIFICACION, VIAS TERRESTRES Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA EN GENERAL

R.F.C. IASCB30413CZ7

C.U.R.P. IASCB30413MDFRLL19

LIC. RICARDO GARCÍA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PISAFLORES
PRESENTE

OBRA: SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS PALMITAS, MUNICIPIO DE PISAFLORES
PROCEDIMIENTO: MP-D.O.P.-ADPE-PROAGUA/2024-049-001
FECHA DE PRESENTACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024
FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 15 DE JUNIO DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 31 DE JULIO DEL 2024

No.	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
7	EXT 001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE BASE CÓNICA, EQUIPADO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA EL TRATAMIENTO PRIMARIO DE AGUA RESIDUAL DE 7,500 LTS, DIMENSIONES: DIÁMETRO DE BIODIGESTOR DE 2.40 M, DIÁMETRO DE ENTRADA DE 4" Y DIÁMETRO DE SALIDA DE 2"; INCLUYE: REGISTRO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA CONTENER LODOS EXTRAÍDOS DEL BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM. Y RELLENO DE ARENA CEMENTO EN PROPORCIÓN 5-1 PERFECTAMENTE ACOMODADO. MATERIALES PUESTOS EN OBRA.	PZA	1.00	\$ 303,705.37	\$ 303,705.37
8	EXT 002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPA DE GRASAS PARA AGUAS RESIDUELAS MOD. 244 PARA UN GASTO DE 1.25 LPS PARA CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NOM-003-SEMARNAT-2021, CONSTRUIDA A BASE DE RESINAS POLIESTRE, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR Y RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN PERFECTAMENTE ACOMODADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 151,763.66	\$ 151,763.66
		TOTAL Biodigestores				\$ 455,469.03

Carrillo

CLAUDIA DANIELA ISLAS BARCENAS

PERSONA FISICA

EDIFICACION, VIAS TERRESTRES Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA EN GENERAL

R.F.C. IAS0630413027

C.U.R.P. IAS0630413MDF9RL19

LIC. RICARDO GARCÍA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PISAFLORES
PRESENTE

OBRA: SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS PALMITAS, MUNICIPIO DE PISAFLORES
PROCEDIMIENTO: MP-D.O.P.-ADPE-PROAGUA/2024-049-001
FECHA DE PRESENTACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024
FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 15 DE JUNIO DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 31 DE JULIO DEL 2024

No.	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		Pozo de Absorción				
9	EF24c0202	MURO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5; INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	28.00	\$ 2,922.08	\$ 81,818.24
10	EF24c0754	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAPA PARA ESCALERA MARINA CON VARILLA DE 3/4" DE 1.30 m. DE LONGITUD, ANCLADA AL MURO; INCLUYE: PINTURA EPOXICA, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	9.00	\$ 193.23	\$ 1,739.07
11	AA24c0493	CAMA DE GRAVA EN ZANJAS PARA TUBERÍA, INCLUYE: MATERIAL, ACARREO LIBRE A 20 m., MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	4.50	\$ 743.97	\$ 3,347.87
12	EF24c0648	LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 250 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS DEL No. 3 A CADA 10 cm. EN AMBOS SENTIDOS; INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE, CHAFLAN DE 1" PARA FORMAR GOTERO, HABILITADO DE ACERO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	16.00	\$ 1,783.34	\$ 28,533.44

CLAUDIA DANIELA ISLAS BARCENAS

PERSONA FISICA

EDIFICACION, VIAS TERRESTRES Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA EN GENERAL

R.F.C. IASCS304130Z7

C.U.R.R. IASCS30413WDFSRLL19

LIC. RICARDO GARCÍA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PISAFLORES
PRESENTE

OBRA: SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS PALMITAS, MUNICIPIO DE PISAFLORES
PROCEDIMIENTO: MP-D.O.P.-ADPE-PROAGUA/2024-049-001
FECHA DE PRESENTACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024
FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 15 DE JUNIO DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 31 DE JULIO DEL 2024

No.	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
13	EF24c0700	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLICA PARA REGISTRO DE CISTERNA DE 72 X 72 cm. A BASE DE ÁNGULO Y LAMINA ANTIDERRAPANTE NEGRA, CALIBRE 14; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 2,184.85	\$ 2,184.85
		TOTAL Pozo de Absorción				\$ 117,623.47
		Cercado Perimetral				
		Cercado				
14	EF24c0772	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA CALIBRE 11, ABERTURA DE 63 x 63 mm. DE 2.00 m. DE ALTURA EN TERRENO PLANO Y LIMPIO, UTILIZANDO POSTERÍA GALVANIZADA DE LÍNEA A CADA 3 M. DE 48 mm. CALIBRE 20, ESQUINEROS Y DE REFUERZO DE 60 mm. CALIBRE 18, PARA PUERTA DE 60 mm. CALIBRE 18; BARRA SUPERIOR DE 38 mm. Y RETENIDAS DE 38 mm. CALIBRE 20; TRES HILOS DE PÚAS CALIBRE 12, E HILO INFERIOR GALVANIZADO CALIBRE 11; INCLUYE: MANO DE OBRA Y PILONES DE CONCRETO f'c= 100 KG/CM2 PARA SU FIJACIÓN.	M	55.00	\$ 732.67	\$ 40,296.85

CLAUDIA DANIELA ISLAS BARCENAS

PERSONA FISICA

EDIFICACION, VIAS TERRESTRES Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA EN GENERAL

R.F.C. IABC830413CZ7

C.U.R.R. IABC830413MDPBL19

LIC. RICARDO GARCÍA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PISAFLORES
PRESENTE

OBRA: SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS PALMITAS, MUNICIPIO DE PISAFLORES
PROCEDIMIENTO: MP-D.O.P.-ADPE-PROAGUA/2024-049-001
FECHA DE PRESENTACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024
FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 15 DE JUNIO DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 31 DE JULIO DEL 2024

No.	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
15	EF24c0775	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE UNA HOJA DE 1.00 x 2.40 m. A BASE DE MARCO DE 48 mm. CALIBRE 20 CON REFUERZO HORIZONTAL DE 38 mm. CALIBRE 20 FORRADA CON MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA CALIBRE11 CON ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5; INCLUYE: BISAGRAS Y CERROJO.	PZA	1.00	\$ 3,194.43	\$ 3,194.43
16	EF24c0776	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN DE DOS HOJAS DE 4.00 x 2.40 m. A BASE DE MARCO DE 48 mm. CALIBRE 20 CON REFUERZO HORIZONTAL DE 38 mm. CALIBRE 20 FORRADA CON MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA CALIBRE11 CON ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5; INCLUYE: BISAGRAS Y CERROJO.	PZA	1.00	\$ 10,936.62	\$ 10,936.62
17	EF24c0247	GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA, f'c= 150 kg/cm2 SIN ARMAR, CON UNA SECCIÓN DE 15 x 30 cm.; INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMBRA ACABADO APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACABADO ESCOBILLADO, ELABORACIÓN DE CONCRETO Y LIMPIEZA FINAL.	M	60.00	\$ 463.46	\$ 27,807.60
		TOTAL Cercado				\$ 82,235.50
		Rellenos y Bases				
		Rellenos de Cepas				

CLAUDIA DANIELA ISLAS BARCENAS

PERSONA FISICA

EDIFICACION, VIAS TERRESTRES Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA EN GENERAL

R.F.C. IASCS0413DZ7

C.U.R.P. IASCS0413MDFSRLL19

LIC. RICARDO GARCÍA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PISAFLORES
PRESENTE

OBRA: SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS PALMITAS, MUNICIPIO DE PISAFLORES
PROCEDIMIENTO: MP-D.O.P.-ADPE-PROAGUA/2024-049-001
FECHA DE PRESENTACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024
FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 15 DE JUNIO DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 31 DE JULIO DEL 2024

No.	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
18	EF24c0145	CAMA DE MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, APISONADA CON PISÓN DE MANO; INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	29.54	\$ 196.37	\$ 5,800.77
19	CM24c0122	B) RELLENO PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE CON EL PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACIÓN, QUE ESTA DEPOSITADO AL BORDE, SIN INCLUIR CARGA, DESCARGA Y EL ACARREO LIBRE, A MANO: 2) CON MATERIAL B	M3	89.72	\$ 213.72	\$ 19,174.96
20	EF24c0111	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON PISÓN AL 80% PROCTOR CON PRODUCTO DE EXCAVACIÓN; INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, SELECCIÓN Y VOLTEO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	90.04	\$ 224.51	\$ 20,214.88
21	EF24c0103	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN; INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	196.00	\$ 70.35	\$ 13,788.60
		TOTAL Rellenos de Cepas				\$ 58,979.21
		Piso de Planta de Tratamiento				
22	EXT 001	SUMINISTRO DE TEPETATE PARA RELLENO DE ZANJAS	M3	81.12	\$ 221.34	\$ 17,955.10
23	CM24c0225	086-E.04 AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIÓN	M3	17.85	\$ 60.98	\$ 1,088.49

CLAUDIA DANIELA ISLAS BARCENAS

PERSONA FISICA

EDIFICACION, VIAS TERRESTRES Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA EN GENERAL

R.F.C. IABCB30413027

C.U.R.P. IABCB30413MDFBRL19

LIC. RICARDO GARCÍA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PISAFLORES
PRESENTE

OBRA: SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS PALMITAS, MUNICIPIO DE PISAFLORES
PROCEDIMIENTO: MP-D.O.P.-ADPE-PROAGUA/2024-049-001
FECHA DE PRESENTACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024
FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 15 DE JUNIO DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 31 DE JULIO DEL 2024

No.	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
24	CM24c0198	086-C.07 OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA DAR EL ACABADO SUPERFICIAL	M3	81.12	\$ 20.99	\$ 1,702.71
25	EF24c0108	RELLENO COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR; INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	M3	81.12	\$ 107.31	\$ 8,704.99
		TOTAL Piso de Planta de Tratamiento				\$ 29,451.29
		Información				
		Mampara Informativa				

CLAUDIA DANIELA ISLAS BARCENAS

PERSONA FISICA

EDIFICACION, VIAS TERRESTRES Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA EN GENERAL

R.F.C. IAB0330413027

C.U.R.R. IAB0330413MDF0RL10

LIC. RICARDO GARCÍA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PISAFLORES
PRESENTE

OBRA: SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS PALMITAS, MUNICIPIO DE PISAFLORES
PROCEDIMIENTO: MP-D.O.P.-ADPE-PROAGUA/2024-049-001
FECHA DE PRESENTACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024
FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 15 DE JUNIO DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 31 DE JULIO DEL 2024

No.	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
26	EF23c0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 7,826.63	\$ 7,826.63
16		TOTAL Mampara informativa				\$ 7,826.63
					SUB-TOTAL	\$ 1,298,012.75
					IVA	\$ 207,682.04
					TOTAL	\$ 1,505,694.79



CLAUDIA DANIELA ISLAS BARCENAS

PERSONA FISICA

EDIFICACION, VIAS TERRESTRES Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA EN GENERAL


R.F.C. IAS0230413027

C.U.R.R. IAS0230413MDPSRL19

LIC. RICARDO GARCÍA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PISAFLORES
PRESENTE

OBRA: SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS PALMITAS, MUNICIPIO DE PISAFLORES
PROCEDIMIENTO: MP-D.O.P.-ADPE-PROAGUA/2024-049-001
FECHA DE PRESENTACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024
FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 15 DE JUNIO DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 31 DE JULIO DEL 2024

No.	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE



CLAUDIA DANIELA ISLAS BÁRCENAS
REPRESENTANTE LEGAL