ID: R1245/25/04-2024

Version:6

Fecha y hora de Impresion: 21/05/2024 02:27:34p. m.

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Pisaflores

Obra / Acción

ID: R1245/25/04-2024 / AMPLIACIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS

Localización

Municipio: 49 - Pisaflores

Localidad: Casas Viejas

Barrio y/o Col:

Modalidad: CONTRATO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
Partida:	**PRELIMINARES**				
Sub Partida:	**TRAZO Y NIVELACION**				
PRELIMINARES					
EF24c0081	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	510.000000	8.590000	4,380.900000
				SUBTOTAL:	**4,380.90**
Partida:	**EXCAVACIONES**				
Sub Partida:	**EXCAVACION**				
EXCAVACIONES					
EF24c0091	EXCAVACIÓN A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS; INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	M3	46.350000	200.220000	9,280.200000
				SUBTOTAL:	**9,280.20**
Partida:	**CIMENTACION**				
Sub Partida:	**PLANTILLA DE CONCRETO**				
PLANTILLAS Y FIRMES					
EF24c0135	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	36.000000	255.950000	9,214.200000
				SUBTOTAL:	**9,214.20**
Partida:	**CIMENTACION**				

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
Partida:	**CIMENTACION**				
Sub Partida:	**ACERO DIAMETRO #3**				
ACEROS					
EF24c0297	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 3, f'y= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	321.280000	52.320000	16,809.370000
				SUBTOTAL:	**16,809.37**
Partida:	**CIMENTACION**				
Sub Partida:	**ACERO DIAMETRO #4**				
ACEROS					
EF24c0298	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 4, f'y= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	815.920000	52.200000	42,591.020000
				SUBTOTAL:	**42,591.02**
Partida:	**CIMENTACION**				
Sub Partida:	**ACERO DIAMETRO #5**				
ACEROS					
EF24c0299	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 5, f'y= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	426.820000	51.360000	21,921.480000
				SUBTOTAL:	**21,921.48**
Partida:	**CIMENTACION**				
Sub Partida:	**CIMBRA**				
CIMBRAS					
EF24c0284	CIMBRA DE CONTACTO ACABADO APARENTE EN CIMENTACIÓN CON TRIPLAY DE PINO DE 16 mm; INCLUYE: NIVELADO, PLOMEADO, AJUSTES NECESARIOS, PUNTALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES Y FRENTES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	73.800000	460.730000	34,001.870000
				SUBTOTAL:	**34,001.87**
Partida:	**CIMENTACION**				
Sub Partida:	**CONCRETO**				
CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA					
EF24c0272	CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A. 19 mm.; INCLUYE: ELABORACIÓN, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M3	16.200000	4,782.010000	77,468.560000
				SUBTOTAL:	**77,468.56**
Partida:	**CIMENTACION**				
Sub Partida:	**RELLENO**				
RELLENOS Y COMPACTACION					
EF24c0105	RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR; INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	28.350000	195.630000	5,546.110000
				SUBTOTAL:	**5,546.11**
Partida:	**ESTRUCTURA**				
Sub Partida:	**RELLENO CON MORTERO**				
RELLENOS					

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
Partida:	**ESTRUCTURA**				
Sub Partida:	**RELLENO CON MORTERO**				
RELLENOS					
EF24c0765	RELLENO CON MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN L.P.U. DE 5 cm. DE ESPESOR PARA RECIBIR PLACA BASE DE COLUMNA METÁLICA A CUALQUIER NIVEL; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	3.000000	5,198.380000	15,595.140000
				SUBTOTAL:	**15,595.14**
Partida:	**ESTRUCTURA**				
Sub Partida:	**TECHUMBRE PERFILES LIGEROS**				
ESTRUCTURAS DE ACERO					
EF24c0747	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES LIGEROS (HASTA 12 KG/M); INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	7.568.540000	122.040000	923,664.620000
				SUBTOTAL:	**923,664.62**
Partida:	**ESTRUCTURA**				
Sub Partida:	**TECHUMBRE PERFILES MEDIANOS**				
ESTRUCTURAS DE ACERO					
EF24c0748	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES MEDIANOS (DE 12 A 60 KG/M); INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	3.008.560000	128.330000	386,088.500000
				SUBTOTAL:	**386,088.50**
Partida:	**ESTRUCTURA**				
Sub Partida:	**TECHUMBRE PERFILES PESADOS**				
ESTRUCTURAS DE ACERO					
EF24c0749	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES PESADOS (DE MAS DE 60 KG/M); INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	466.100000	143.850000	67,048.490000
				SUBTOTAL:	**67,048.49**
Partida:	**CANALON**				
Sub Partida:	**LAMINA PARA CANALON**				
ESTRUCTURAS DE ACERO					
EF24c0757	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA TERNIUM R-101 PINTRO DURAPLUS CALIBRE 24, HASTA 6.00 m. DE ALTURA; INCLUYE: ELEVACIÓN, ALINEACIÓN, EMPALME, FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	49.900000	689.290000	34,395.570000
				SUBTOTAL:	**34,395.57**
Partida:	**CUBIERTA**				
Sub Partida:	**CUBIERTA**				
ESTRUCTURAS DE ACERO					
EF24c0756	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA TERNIUM R-101 PINTRO DURAPLUS CALIBRE 26, HASTA 6.00 m. DE ALTURA; INCLUYE: ELEVACIÓN, ALINEACIÓN, EMPALME, FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	585.510000	533.040000	312,100.250000
				SUBTOTAL:	**312,100.25**
Partida:	**ACABADOS**				
Sub Partida:	**PINTURA**				
ALBAÑILERIA Y ACABADOS					

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
Partida:	**ACABADOS**				
Sub Partida:	**PINTURA**				
ALBAÑILERIA Y ACABADOS					
EF24c0755	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO LIGERAS, MEDIANAS Y PESADAS; INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	KG	11.043.200000	12.070000	133,291.420000
				SUBTOTAL:	**133,291.42**
Partida:	**BAJADA DE AGUA PLUVIAL**				
Sub Partida:	**BAJADA DE AGUA PLUVIAL**				
OBRAS COMPLEMENTARIAS					
EF24c0447	BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm.), INCLUYE: CODO DE 4" x 90° Y (3.00 m.) DE TUBO DE PVC DE 4", FIJACIÓN CON ABRAZADERAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	8.000000	999.770000	7,998.160000
				SUBTOTAL:	**7,998.16**
Partida:	**BAJADA DE AGUA PLUVIAL**				
Sub Partida:	**BAJADA DE AGUA PLUVIAL**				
OBRAS COMPLEMENTARIAS					
EF24c0378	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm.) DE DIÁMETRO, MARCA NORMA; INCLUYE: CEMENTO PARA PVC, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	40.000000	133.200000	5,328.000000
				SUBTOTAL:	**5,328.00**
Partida:	**INFORMATIVO**				
Sub Partida:	**MAMPARA**				
MAMPARA					
EF24c0191	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.000000	7,797.000000	7,797.000000
				SUBTOTAL:	**7,797.00**
				SUBTOTAL 1:	**2,114,520.86**
				IVA 16%	**$338.323,34**
				TOTAL:	$ 2.452.844,20