

**Ayuntamiento de Pisaflores, Estado de Hidalgo
Dirección de Obras Públicas Municipales**

Pisaflores, Hgo., a **03 de Julio de 2024**

Licencia De Construcción No. 2024/FAISM049042

Con fundamento en el artículo 141, fracción XVII, inciso D, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; Artículos 56, 57 fracción XIV, 117 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, el artículo 4 fracción XIX de la Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo, artículo 227 fracción X, Y 229 fracción VIII del bando de policía y buen gobierno para el Municipio de Pisaflores el cual; otorga el presente:

Permiso de Construcción

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA MUNICIPIO DE PISAFLORES" de la localidad de **PLAN DE AYALA**, perteneciente al Municipio de Pisaflores, con siguientes las metas a ejecutar:

- **CIMENTACIÓN:** TRAZO Y NIVELACIÓN (540.00 M2), CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE (5 cm. DE PROFUNDIDAD) (164.80 m), DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS; (5.80 m3), EXCAVACIÓN EN CEPA A MANO (54.92 M3), PLANTILLA DE CONCRETO 5 CM DE ESP. (48.92 M2), ACERO DE REFUERZO DEL NUMERO 3 (596.54 KG), ACERO DE REFUERZO DEL NUMERO 4 (811.10 KG), ACERO DE REFUERZO DEL NUMERO 5 (312.88 KG), CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMÚN (99.44 M2), CONCRETO HIDRÁULICO EN CIMENTACIÓN 250 KG/CM2 (17.67 M3), RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA (34.83 M3), ACARREOS 1ER KM (25.89 M3), PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA $f'c= 150$ KG/CM2 DE 10 cm. DE ESPESOR (45.32 M2),
- **ESTRUCTURA:** RELLENO CON MORTERO ESTABILIZADOR (3.00 M2), SUM. FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO A-36 HASTA 12 KG (7,964.29 KG), SUM. FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO A-36 HASTA 12 A 60 KG (55.48 KG), SUM. FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO A-36 DEMAS DE 60 KG (4,903.55 KG), SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO LIGERAS, MEDIANAS Y PESADAS, (12,923.32 KG),
- **CUBIERTA:** SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA TERNIUM R-101 PINTRO DURAPLUS CALIBRE 26 (593.96 M2), SUM. Y COL. DE LAMINA TERNIUM R-101 CALIBRE 24 (57.04 M2),
- **BAJADAS DE AGUA PLUVIAL:** BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE P.V.C. DE 4" DE DIAM. (6.00 PZA), SUMINISTRO DE TUBO DE P.V.C. DE 4 PUL. (12.00 ML), Y
- **MAMPARA INFORMATIVA:** SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIEZADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M (1.00 PZA).

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



FECHA DE EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
03 DE JULIO DE 2024	03 DE JULIO DE 2025

<https://www.google.com.mx/maps/place/42220+Plan+de+Ayala,+Hgo./@21.1822688,98.9895967,744m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x85d6bce0d73badfd:0x310f30dc1576fe8c!8m2!3d21.1816479!4d-98.9883771!16s%2Fg%2F11c2j7q2r5?entry=ttu>

Atentamente



C. ISRAEL RICO LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DE PISAFLORES