



GOBIERNO DE
MÉXICO



ACTA INTEGRACIÓN DE COMITÉ DE OBRA
CONVENIO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024

RAMO 33
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

SIENDO LAS 8:00 HRS. DEL DIA 24 DEL MES DE Junio Y ESTANDO REUNIDOS EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL SHION EJIDM DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PISAFLORES, HGO. LOS C. LIC. RICARDO GARCIA TORRES; PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, C. ISRAEL RICO LOPEZ; DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y LOS HABITANTES (BENEFICIARIOS) DE LA LOCALIDAD, QUIENES FIRMAN CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A EFECTO LA CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA.

ANTECEDENTES

EL EJECUTIVO FEDERAL Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO CELEBRARON EL CONVENIO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2021, DEL CUAL SE DERIVAN OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LINEAMIENTOS OPERATIVOS FUNDAMENTALES DENTRO DEL RAMO 33, PARA EL FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CUYO PRINCIPAL OBJETIVO ES EL DE CONTRIBUIR A MEJORAR LOS NIVELES DE VIDA DE LA POBLACIÓN.

EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL TOMANDO EN CUENTA LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA COMUNIDAD PRIORIZO Y REALIZO EL DIAGNOSTICO RESPECTIVO VALIDANDO LA OBRA (S) Y ACCIÓN (ES) PARA REALIZAR SU EJECUCIÓN EN EL PRESENTE EJERCICIO, LA CUAL FUE APROBADA POR LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES BAJO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS.

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA MUNICIPIO DE PISAFLORES
CLAVE DE LA OBRA: 2024/FAISM049042

OFICIO DE APROBACIÓN: HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-030 DE FECHA 10 de Junio de 2024
PROGRAMA: S11 MEJORAMIENTO URBANO
SUBPROGRAMA: 50 ESPACIOS PÚBLICOS Y DE RECREACION

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
ADMINISTRACION DIRECTA POR CONTRATO

ESTRUCTURA FINANCIERA:

APORTACIÓN	INVERSION
FEDERAL	\$ -
ESTATAL	\$ -
MUNICIPAL	\$ 2,899,780.50
BENEFICIARIOS	\$ -
TOTAL	\$ 2,899,780.50



DESPUÉS DE DAR A CONOCER EL PROGRAMA SE DEBERÁ EXPLICAR DETALLADAMENTE LAS METAS AUTORIZADAS PARA LA OBRA; CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR

Número	Concepto	Unidad	Cantidad
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	540.00
2	CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE (5 cm. DE PROFUNDIDAD); INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	164.80
3	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS; INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	5.80
4	EXCAVACIÓN A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS; INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	M3	54.92
5	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	52.72
6	CERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	596.54
7	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 4, fy= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	882.68
8	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 5, fy= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	469.32

Ardeba Lazaro Angeles



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



ACTA INTEGRACIÓN DE COMITÉ DE OBRA

CONVENIO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024

RAMO 33

FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

9	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN; INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	99.44
10	CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A. 19 mm.; INCLUYE: ELABORACIÓN, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M3	17.67
11	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACIÓN; INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	34.61
12	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MANUAL DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3	26.11
13	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 10 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	45.32
14	RELLENO CON MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN L.P.U. DE 5 cm. DE ESPESOR PARA RECIBIR PLACA BASE DE COLUMNA METÁLICA A CUALQUIER NIVEL; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	3.00
15	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES LIGEROS (HASTA 12 KG/M); INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	7922.32
16	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES MEDIANOS (DE 12 A 60 KG/M); INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	55.48
17	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES PESADOS (DE MAS DE 60 KG/M); INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	4903.55
18	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO LIGERAS, MEDIANAS Y PESADAS; INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	KG	12881.35
19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA TERNIUM R-101 PINTRO DURAPLUS CALIBRE 26, HASTA 6.00 m. DE ALTURA; INCLUYE: ELEVACIÓN, ALINEACIÓN, EMPALME, FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	593.96
20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA ZINTRO CALIBRE 24, HASTA 6.00 m. DE ALTURA; INCLUYE: ELEVACIÓN, ALINEACIÓN, EMPALME, FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	57.04
21	BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm.), INCLUYE: CODO DE 4" x 90° Y (3.00 m.) DE TUBO DE PVC DE 4", FIJACIÓN CON ABRAZADERAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00
22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm.) DE DIAMETRO, MARCA NORMA; INCLUYE: CEMENTO PARA PVC, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	12.00
23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F'c= 150 KG/CM2; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] **Aracelia Pazaro Angeles**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



**ACTA INTEGRACIÓN DE COMITÉ DE OBRA
CONVENIO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024
RAMO 33**

FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL



DESPUÉS DE DAR A CONOCER LOS LINEAMIENTOS Y ALCANCES QUE TIENE LA OBRA LOS CUALES SE ENCUENTRAS PLASMADOS EN EL EXPEDIENTE AUTORIZADO; SE PROCEDIÓ A LA FORMACIÓN DEL COMITÉ QUEDANDO INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

Saul Angel Perez

c. PRESIDENTE

[Signature]

c. **SECRETARIO**
c. **María del Carmen Mata Sarazúa**

[Signature]
c. **VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA**
c. **Anastacio Hdez**



[Signature]
c. **1ER. VOCAL**
c. **Ardebia Lazaro Angeles**

[Signature]
c. **2DO. VOCAL**
c. **Homenegildo Cruz Hdez.**

UNA VEZ DADO A CONOCER COMO QUEDO INTEGRADO EL COMITÉ DE OBRA, LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA, Y EL COMITÉ DE OBRA SE COMPROMETEN A:

- ➡ REPRESENTAR LA VOLUNTAD DE LA COMUNIDAD QUE LOS ELIGIÓ
- ➡ SOLICITAR A LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, (MUNICIPIO DE PISAFLORES) INFORMACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA ESPECIFICA DE LA OBRA QUE CONSTRUYE EL GOBIERNO MUNICIPAL.
- ➡ VIGILAR QUE LA OBRA SE CONSTRUYA CON CALIDAD Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS Y EN EL TIEMPO ESTABLECIDO, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.
- ➡ LLEVAR A CABO VISITAS DE INSPECCIÓN DE OBRA Y REGISTRAR LAS OBSERVACIONES EN EL FORMATO DE CEDULA DE VIGILANCIA DE LA OBRA, Y CEDULA DE INFORME FINAL, QUE LE PROPORCIONARAN LOS REPRESENTANTES DEL GOBIERNO MUNICIPAL
- ➡ RECABAR DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES: NO APLICA POR UN IMPORTE DE: _____

ASI MISMO ACEPTAN Y SE COMPROMETEN A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, A FIRMAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE PARA LA INTEGRACION DEL EXPEDIENTE UNITARIO, A COLABORAR CON LAS AUTORIDADES EN LA RESOLUCION DE LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTEN DURANTE SU EJECUCION; Y A VERIFICAR Y PARTICIPAR EN LA ENTREGA-RECEPCION DE LA MISMA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE A LAS 9:30 HORAS DEL DÍA 24 DEL MES DE Junio DEL AÑO 2024 FIRMANDO AL CALCE LAS AUTORIDADES QUE DAN FE.

[Large Signature]
[Signature]
[Signature]



GOBIERNO DE MÉXICO



Estado Libre y Soberano de Hidalgo

**ACTA INTEGRACIÓN DE COMITÉ DE OBRA
CONVENIO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024
RAMO 33**

FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. LIC. RICARDO GARCIA TORRES
PRESIDENTA MUNICIPAL SUPLENTE
DEL MUNICIPIO DE PISAFLORES, HGO.



POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C. ISRAEL RICO LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



ING. MARÍA GUADALUPE ARROYO VILLEDA
CONTRALOR MUNICIPAL

POR LA LOCALIDAD

C.
DELEGADO DE LA LOCALIDAD



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



**ACTA INTEGRACIÓN DE COMITÉ DE OBRA
CONVENIO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024
RAMO 33**



FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE

FIRMA

Israel Pico Lopez

Ricardo García Torres

Saul Angeles Perez

Homero Pineda Cruz Hdz
Artemio Angeles

Brijido Moreno Neria

Santos Tazaro Moran

Filiberto Medina Hernandez

Yolanda Perez Salvador

Rutilia Martinez Espinoza

Juliana Hdz. R.

Mairani Paredes Rubio

Ardelia Tazaro Angeles

Carmen Neta Serrano

Carmela Angeles Aldre

Natalia Moreno Rubio

Neptali Rubio Muñoz

Martha Moreno Ponce

Flora Angeles Trejo

Epifanio Moreno Angeles

EPMA

~~Abel~~ Medina

Anastasio Hernandez R.