

**MUNICIPIO DE PISAFLORES
ESTADO DE HIDALGO.**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043**

ACTA DE COMUNICACIÓN DE FALLO

En el municipio de Pisaflores, Estado de Hidalgo, siendo las **11:00 horas** del día **06 de agosto del 2024** reunidos en la **oficina del Presidente Municipal** del Municipio de Pisaflores, Hidalgo, cita en Palacio Municipal S/N, Col. Centro C.P. 42220, Pisaflores, Hidalgo, a efecto de llevar a cabo el acto de **COMUNICACIÓN DE FALLO** del Procedimiento por Invitación a cuando menos tres personas no. **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043**, referente a la obra **“C CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA “VALENTIN GOMEZ FARIAS” CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA MUNICIPIO PISAFLORES** presidiendo el acto por el **C. ISRAEL RICO LÓPEZ**, director de Obras Públicas asistido por la **C. Ing. María Guadalupe Arroyo Villeda** del órgano Interno de Control del Municipio de Pisaflores, Hidalgo, así como de los Invitados participantes, mismos que firmarán al calce y al margen de la presente acta.

Con fundamento en el artículo 33 fracción II, 34 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, así como los artículos 43 y 44 del Reglamento de la misma, una vez analizadas las propuestas recibidas en las que se tomó en cuenta el monto total de las mismas, así como todos los factores y conceptos que concurrieron en ellas y en base a los análisis técnico-económicos y el dictamen correspondiente, los cuales fueron elaborados y autorizados por la Dirección de Obras Públicas, el Comité resuelve lo siguiente:

YONARI HERNÁNDEZ GARAY	OBSERVACIÓN
AE-00 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN	AE-00 SE OBSERVA QUE EN SU PROPOSICIÓN PRESENTO UN MONTO SUPERIOR AL MONTO AUTORIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR LO CUAL LA PROPOSICIÓN NO ES CONVENIENTE.
AE-10 CATÁLOGO DE CONCEPTOS EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA	AE-10 SE OBSERVA QUE EN SU PROPOSICIÓN PRESENTO UN MONTO SUPERIOR AL MONTO AUTORIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR LO CUAL LA PROPOSICIÓN NO ES CONVENIENTE. Incumple con el artículo 42 Y 48 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo. que dice: Para la evaluación económica de las propuestas, se deberán considerar entre otros los siguientes aspectos: 42 Fracción II Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables, es decir que sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado nacional o regional de donde se ejecutaran los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total. 48 Fracción IV Cuando se propongan importes que no pueden ser pagados por las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos.

ACTA DE FALLO, INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043
CLAVE DE OBRA: 2024/FAISM049043

1

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO SA DE CV	OBSERVACIÓN
AE-00 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN	AE-00 SE OBSERVA QUE EN SU PROPOSICIÓN PRESENTO UN MONTO SUPERIOR AL MONTO AUTORIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR LO CUAL LA PROPOSICIÓN NO ES CONVENIENTE.
AE-10 CATÁLOGO DE CONCEPTOS EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA	AE-10 SE OBSERVA QUE EN SU PROPOSICIÓN PRESENTO UN MONTO SUPERIOR AL MONTO AUTORIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR LO CUAL LA PROPOSICIÓN NO ES CONVENIENTE. Incumple con el artículo 42 Y 48 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo. que dice: Para la evaluación económica de las propuestas, se deberán considerar entre otros los siguientes aspectos: 42 Fracción II Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables, es decir que sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado nacional o regional de donde se ejecutaran los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total. 48 Fracción IV Cuando se propongan importes que no pueden ser pagados por las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos.

MARÍA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ	OBSERVACIÓN
	SE OBSERVA QUE EN SU PROPOSICIÓN ES CONVENIENTE Y CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES.

- Con fundamento en el art. 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicio Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, se determina adjudicar el contrato para la obra **"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA MUNICIPIO PISAFLORES** al licitante **MARÍA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ** porque reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones por un monto total que incluye el I.V.A DE \$ 2,563,811.86 (DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 86/100 M.N.) y con un plazo de ejecución de **90 días naturales**
- Los licitantes restantes **"YONARI HERNÁNDEZ GARAY"** y **"DISEÑO Y CONSTRUCCIONES HIDALGO SA DE CV"** no resultaron favorecidos con el fallo, debido a que sus propuestas presentadas ofertan un precio un tanto superior a la propuesta más baja, para la realización de la obra y fueron desechadas.
- Se hace del conocimiento al Invitado ganador que deberá realizar sus trámites correspondientes a la entrega de las garantías de anticipo y de cumplimiento de contrato de acuerdo a lo establecido en el artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, es decir, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación de la presente, **dichas garantías deberán de presentarse en la Dirección de Obras Públicas**, en esta misma dirección.

4. Lugar y fecha para la firma de contrato: se hace del conocimiento al licitante ganador que deberá presentarse en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas para la firma del contrato correspondiente, el día **06 de agosto del 2024** a las **14:00 horas**.
5. Fecha de inicio de los trabajos **07 de agosto del 2024**, con un plazo de ejecución de **90 días naturales**, a concluir el día **04 de noviembre del 2024**.

Sin otro asunto que tratar, se da por concluida la presente sesión siendo las **11:45 horas** del mismo día en que se actúa, firmando para constancia, todos y cada uno de los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo.

POR EL MUNICIPIO DE PISAFLORES

PRESIDENTE


LIC. RICARDO GARCÍA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL


ING. MARÍA GUADALUPE ARROYO VILLEDA
CONTRALOR INTERNO

INVITADO


C. EDITH MÉNDEZ SÁNCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL PROPIETARIO

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


C. ISRAEL RICO LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

INVITADO


ING. FELIPE VEGA CONTRERAS
ASESOR DE OBRAS PÚBLICAS

ASESOR

**REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO**

LICITANTES




YONARI HERNÁNDEZ GARAY



ING. GUADALUPE SIMÓN RANGEL
DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO
SA DE CV

Ma. C. R. C.

MARÍA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ



**MUNICIPIO DE PISAFLORES
ESTADO DE HIDALGO.**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043**

DICTAMEN DE FALLO

En el Municipio de Pisaflores, siendo las **09:30** horas del día **06** del mes de **agosto** del año **2024**, reunidos los servidores públicos de la Presidencia Municipal de Pisaflores en su carácter de convocante, con la finalidad de llevar a cabo la evaluación cualitativa, minuciosa y detallada de las proposiciones recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones del mencionado procedimiento de contratación.

Lo anterior con fundamento en lo que establecen los artículos 33 fracción II, 34 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, así como en los artículos 41, 42 y 43 del Reglamento de la misma Ley.

I.- RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES QUE SE DESECHARON, EXPRESANDO TODAS LAS RAZONES LEGALES, TÉCNICAS O ECONÓMICAS QUE SUSTENTAN TAL DETERMINACIÓN E INDICANDO LOS PUNTOS DE LA CONVOCATORIA QUE EN CADA CASO SE INCUMPLA

YONARI HERNÁNDEZ GARAY	OBSERVACIÓN
AE-00 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION	AE-00 SE OBSERVA QUE EN SU PROPOSICIÓN PRESENTO UN MONTO SUPERIOR AL MONTO AUTORIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR LO CUAL LA PROPOSICIÓN NO ES CONVENIENTE.
AE-10 CATÁLOGO DE CONCEPTOS EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA	AE-10 SE OBSERVA QUE EN SU PROPOSICIÓN PRESENTO UN MONTO SUPERIOR AL MONTO AUTORIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR LO CUAL LA PROPOSICIÓN NO ES CONVENIENTE. Incumple con el artículo 42 Y 48 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo. que dice: Para la evaluación económica de las propuestas, se deberán considerar entre otros los siguientes aspectos: 42 Fracción II Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables, es decir que sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado nacional o regional de donde se ejecutaran los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total. 48 Fracción IV Cuando se propongan importes que no pueden ser pagados por las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos.

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO SA DE CV	OBSERVACIÓN
AE-00 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION	AE-00 SE OBSERVA QUE EN SU PROPOSICIÓN PRESENTO UN MONTO SUPERIOR AL MONTO AUTORIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR LO CUAL LA PROPOSICIÓN NO ES CONVENIENTE.
AE-10 CATÁLOGO DE CONCEPTOS EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA	AE-10 SE OBSERVA QUE EN SU PROPOSICIÓN PRESENTO UN MONTO SUPERIOR AL MONTO AUTORIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR LO CUAL LA PROPOSICIÓN NO ES CONVENIENTE. Incumple con el artículo 42 Y 48 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo. que dice: Para la evaluación económica de las propuestas, se deberán considerar entre otros los siguientes aspectos: 42 Fracción II Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables, es decir que sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado nacional o regional de donde se ejecutaran los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total. 48 Fracción IV Cuando se propongan importes que no pueden ser pagados por las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos.

MARÍA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ	OBSERVACIÓN
	SE OBSERVA QUE EN SU PROPOSICIÓN ES CONVENIENTE Y CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES.

II.- NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN.

Con fundamento en el art. 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicio Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, se determina adjudicar el contrato para la obra **"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA MUNICIPIO PISAFLORES "** al licitante **MARÍA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ** porque reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones por un monto total que incluye el I.V.A DE \$ 2,563,811.86 ((DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 86/100 M.N.) y con un plazo de ejecución de **90 días naturales**.

III.- RAZONES QUE MOTIVARON LA ADJUDICACIÓN.

La empresa **MARÍA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ**, licitante, ofertó la propuesta con el precio más bajo y acreditó que cada uno de los documentos presentados contienen la información solicitada, acreditó la experiencia y capacidad necesaria de los profesionales técnicos que se encargarán de los trabajos; acreditó contar con la maquinaria y equipo adecuado y necesario para desarrollar los trabajos que se convocan; su planeación integral propuesta es congruente; el procedimiento constructivo propuesto es acorde con el programa de trabajo de ejecución que propone; y sus estados financieros acreditan que tiene capacidad para pagar sus obligaciones; en consecuencia resulta solvente y por lo tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

IV.- FORMA, LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS.

El licitante ganador se compromete y obliga a entregar las **garantías de cumplimiento de contrato y del anticipo** a más tardar dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación de este fallo, conforme a lo indicado en el artículo 54, fracción X, 56, 57 y 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 90 de su Reglamento, pero invariablemente antes de la firma del contrato; en las oficinas de la **Dirección de Obras Públicas** del Ayuntamiento de Pisaflores, Hidalgo, Cita en Palacio Municipal s/n col. Centro en Pisaflores, Hidalgo.

V.- EN SU CASO, LUGAR Y PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS.

El anticipo será solicitado a **Dirección de obras públicas** Y será pagado a la cuenta que proporcione el licitante ganador cuando se cuente con la aprobación de las garantías correspondientes.

VI.- LUGAR Y FECHA ESTIMADA EN QUE EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ FIRMAR EL CONTRATO.

La presente acta surte efectos para la persona física **MARÍA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ** de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las **14:00 horas, del día 06 del mes de agosto del año 2024**, en las oficinas de la **Dirección de Obras Públicas** del Ayuntamiento de Pisaflores, Hidalgo, Cita en Palacio Municipal s/n col. Centro en Pisaflores, Hidalgo.

VII.- FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.

El contratista deberá iniciar los trabajos **07 de agosto del 2024**, con un plazo de ejecución de **90 días naturales**, a concluir el día **04 de noviembre del 2024**.

Así lo acordó y firmó.

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



C. ISRAEL RICO LOPEZ

Ma.

**MUNICIPIO DE PISAFLORES
ESTADO DE HIDALGO**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043**

**ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
TÉCNICA Y ECONÓMICA**

En el municipio de Pisaflores, Hidalgo, siendo las **10:00** horas del día **05** de **agosto** del año **2024**, reunidos en la **oficina del Presidente Municipal de Pisaflores, Hidalgo**, cita en Palacio Municipal S/N, Col. Centro C.P. 42220, Pisaflores, Hidalgo, a efecto de llevar a cabo el **ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS** del Procedimiento por Invitación a Cuando Menos Tres Personas no. **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043** referente a la obra de **"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA MUNICIPIO PISAFLORES"**, presidiendo el acto por el **C. ISRAEL RICO LÓPEZ**, director de Obras Públicas asistido por la C. Ing. María Guadalupe Arroyo Villeda del órgano Interno de Control del Municipio de Pisaflores, Hidalgo, así como de los Invitados asistentes, mismos que firmarán al calce y al margen de la presente acta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo el presidente del Comité de obra, realizó el registro de asistencia y acto seguido procedió a la recepción de la proposición y a la apertura del sobre que contiene la proposición técnica y económica, verificando que las mismas cumplan con lo solicitado en las bases de invitación y que en caso contrario serían desechadas:

CUADRO COMPARATIVO

LICITANTE INVITADO	PLAZO DE EJECUCIÓN	MONTO TOTAL CON I.V.A. (NÚMERO)	RESULTADO DE LA REVISIÓN CUANTITATIVA
YONARI HERNÁNDEZ GARAY	90 D.N.	\$ 2,634,166.28	SE ACEPTA PARA SU ANÁLISIS DETALLADO
DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO SA DE CV	90 D.N.	\$ 2,622,591.92	SE ACEPTA PARA SU ANÁLISIS DETALLADO
MARÍA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ	90 D.N.	\$ 2,563,811.86	SE ACEPTA PARA SU ANÁLISIS DETALLADO

Concluida la revisión cuantitativa anterior, el comité citado en antecedentes recibe la propuesta admitida para su análisis cualitativo, en donde se realizará una revisión detallada a efecto de tener los elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas.

Se designa a la C. María DEL Carmen Reséndiz Cruz licitante, quien conjuntamente con el C. Israel Rico López servidor público, para rubricar los anexos AE-00, AE-10, AE-11, AE-12.1, AE-12.2, AE-12.3 y AE-12.4 de las propuesta presentadas.

Se hace hincapié que sin perjuicio de la aceptación de los documentos que integran la proposición, esta podrá ser desechada si se comprueba alguno de los causales establecidos en "La Ley", "El Reglamento" y en "Las Bases".

Se comunica a los participantes, que el fallo de este concurso se dará a conocer el día **06 de agosto** del año en curso a las **10:00** horas en este mismo lugar.

Sin otro asunto que tratar, se da por concluida la presente sesión, siendo las **10:50** horas del mismo día en que se actúa, firmando para constancia, todos y cada uno de los que en ella intervinieron.

POR EL MUNICIPIO DE PISAFLORES

PRESIDENTE



LIC. RICARDO GARCÍA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



ING. MARÍA GUADALUPE ARROYO VILLEDA
CONTRALOR INTERNO



INVITADO


C. EDITH MÉNDEZ SÁNCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL PROPIETARIO

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



C. ISRAEL RICO LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



INVITADO


ING. FELIPE VEGA CONTRERAS
ASESOR DE OBRAS PÚBLICAS

ASESOR

**REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO**

LICITANTES



YONARI HERNÁNDEZ GARAY



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO
AC DE CV

M.a. c. r. l.

MARÍA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ





Municipio de Pisaflores, Hidalgo

REGISTRO DE PARTICIPANTES

No. de licitación	APERTURA DE PROPOSICIONES	Lugar y descripción general de la obra
MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043	05 DE AGOSTO DE 2024 10:00 PM	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA MUNICIPIO PISAFLORES

NOMBRE	EMPRESA / CARGO / DEPENDENCIA	FIRMA
Edith Méndez Sánchez	Síndico Procurador	
Israel Rico López	Dir. Obras Públicas	
María Guadalupe Arias Villalón	Contralor Municipal	
Felipe Vega Centeno	ASESOR OBRAS PUBLICAS	
Ricardo García Torres	Presidente Municipal	
Maria del Carmen Resendiz Cruz		Mo. C.R. S.
Fra. Guadalupe Sosa Martínez		
Jonani Hernández García		

**MUNICIPIO DE PISAFLORES,
ESTADO DE HIDALGO**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

**CONCURSO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-43**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

En el municipio de Pisaflores, Estado de Hidalgo, siendo las **10:00** horas, del día **29** de **julio** del año **2024**, reunidos en la **oficina del Presidente Municipal, Hidalgo**, cita en Palacio Municipal S/N, Col. Centro C.P. 42220, Pisaflores, Hidalgo, a fin de llevar a cabo la junta de aclaraciones del Procedimiento por Invitación a cuando menos tres personas núm. **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043, CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES**, presidiendo el acto por el **C. ISRAEL RICO LÓPEZ**, Director de Obras Públicas asistido por el órgano Interno de Control del Municipio de Pisaflores y la C. Ing. María Guadalupe Arroyo Villeda., Hidalgo, así como de los Invitados asistentes, mismos que firmarán al calce y al margen de la presente acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 33 fracción II, 34 y 40 párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 27 de su Reglamento, el Presidente del Comité, pasó lista de asistencia y acto seguido procedió a hacer las siguientes recomendaciones a los Invitados participantes:

1.- De la visita al sitio de realización de los trabajos.

De conformidad con lo establecido en el punto 1.6.1 de las Bases de Invitación a este procedimiento y con fundamento en lo señalado en el artículo 26 del RLOPSRM para el Estado de Hidalgo, la visita al sitio de realización de los trabajos se llevó a cabo el día 29 de junio de 2024 a las 09:00 horas.

2.- Documentos y/o anexos que se entregan a los licitantes:

Se comenta que, junto con la entrega de la invitación a participar en este procedimiento, se hizo entrega de bases, anexos, modelo de contrato y un juego de planos correspondientes a la obra en cuestión.

3.- Aclaraciones administrativas por parte de la convocante:

- Con la finalidad de agilizar el acto, así como evitar el extravío de documentos, los Invitados podrán presentar sus propuestas Técnicas y Económicas en carpetas tipo Lefort con separadores rotulados que indiquen el nombre de cada uno de los requisitos contenidos en las Bases de Invitación. Lo anterior deberá presentarse dentro del sobre único inviolable correspondiente.
- Todos los oficios, documentos de presentación de anexos, cartas de aceptación, carta propuesta, catálogos de conceptos y programas en general, deberán presentarse en hoja membretada original o con sello de la empresa participante, así como ser firmados autógrafamente en la totalidad de sus hojas por el representante legal de las mismas y con tinta azul preferentemente con el fin de identificar el original, esto último no será motivo de descalificación.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

CLAVE DE OBRA: 2024/FAISM049043

- En el punto 4.1 Documentación Legal y Financiera, inciso e) Representación Legal, además de los solicitado en las bases deberá agregarse copia simple de los siguientes documentos: Identificación oficial, preferentemente Registro ante el I.N.E., Registro Federal de Contribuyentes, Registro ante el I.M.S.S., Acta de Nacimiento y
- C.U.R.P. (Persona Física) y Acta Constitutiva (persona moral) y en su caso Registro ante la C.M.I.C.; la omisión a lo anterior, no será motivo de descalificación.
- En la Carta Compromiso de la proposición, deberá considerar el monto de la propuesta con el importe del impuesto al valor agregado (I.V.A.) ya incluido, así como describir en caso de requerirse, que el importe presentado ya considera un 30 % de anticipo para la determinación del costo financiero de la propuesta.
- El contratista a quien se adjudique el contrato deberá presentar copia simple de estado de cuenta bancario de la empresa, con el fin de la realización de los pagos correspondientes, el cual deberá contener: Nombre del Beneficiario, Banco, Sucursal, Cuenta, Clave Interbancaria, RFC.
- Se les recuerda a los Invitados que el acto de Presentación de Proposiciones y Apertura Técnica y Económica se llevará a cabo el día **05 de agosto del 2024, a las 10:00 horas**, en la **Sala de Cabildos del Municipio de Pisaflores, Hidalgo**, cita en Palacio Municipal S/N, Col. Centro C.P. 42220, Pisaflores, Hidalgo, y que una vez iniciado el evento de referencia el recinto se cerrará y no se permitirán más asistencias.
- Se les informa a los participantes que el plazo de ejecución es de **90 días naturales** comprendidos del **07 de agosto de 2024 al 04 de noviembre de 2024**.

4.- Aclaraciones técnicas por parte de la convocante:

Ninguna aclaración.

5.- Aclaraciones técnicas por parte de los invitados:

Ninguna aclaración.

Se hace de su conocimiento que el contenido de la presente acta pasa a formar parte integrante de las bases de este concurso y es la única información válida para la elaboración y presentación de las ofertas.

Se entrega copia de la presente acta a los participantes presentes y se pone a disposición de los ausentes en las oficinas de la convocante.

No existiendo más asuntos por tratar, se da por concluido el acto de la junta de aclaraciones, levantándose la presente a las 11:00 horas del día de su inicio, firmando al calce los que en ella intervinieron de absoluta conformidad con el contenido de la misma:

PRESIDENTE

LIC. RICARDO GARCÍA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

C. ISRAEL RICO LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL


ING. MARÍA GUADALUPE ARROYO VILLEDA
CONTRALOR INTERNO 2020-2024



INVITADO


C. EDITH MÉNDEZ SÁNCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL PROPIETARIO 2020-2024



INVITADO


ING. FELIPE VEGA CONTRERAS
ASESOR DE OBRAS PÚBLICAS


ASESOR

C.
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

LICITANTES


YONARI HERNÁNDEZ GARAY


DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO SA DE
CV


Ma. C. R. C.
MARÍA DEL CARMEN RESENDÍZ CRUZ

MUNICIPIO DE PISAFLORES, HIDALGO
MINUTA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

QUE SE ELABORA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 1.6.1 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043**, SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL **DÍA 29 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES, HIDALGO, UBICADA EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO C.P. 42220, MUNICIPIO DE PISAFLORES, EN EL ESTADO HIDALGO, SE LLEVA A CABO EL PRESENTE EVENTO, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS **CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES**, PRESIDIDO EL ACTO POR EL C. ISRAEL RICO LÓPEZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ASISTIDO POR LA C. ING. MARÍA GUADALUPE ARROYO VILLEDA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE PISAFLORES.


NOMBRES Y CARGOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ASISTIERON AL PRESENTE ACTO POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO", SON LOS QUE APARECEN A CONTINUACIÓN:

POR EL MUNICIPIO DE PISAFLORES		
ÁREA	NOMBRE	FIRMA
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PUBLICAS	LIC. RICARDO GARCÍA TORRES	
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	C. ISRAEL RICO LÓPEZ DIRECTOR	
CONTRALORÍA INTERNA	ING. MARÍA GUADALUPE ARROYO VILLEDA DIRECTORA	 

MUNICIPIO DE PISAFLORES, HIDALGO
MINUTA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

LA RAZÓN SOCIAL DE LOS LICITANTES, ASÍ COMO LOS NOMBRES DE SUS REPRESENTANTES QUE ASISTIERON A ESTE ACTO SON LOS QUE APARECEN A CONTINUACIÓN:

POR LOS PARTICIPANTES		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTE	FIRMA
YONARI HERNÁNDEZ GARAY		Yonari Hernández Garay
DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO SA DE CV		Ing. Angel Somo Ruiz
MARÍA DEL RESENDIZ CRUZ CARMEN	M. a. l. d. l.	Ma. L. R. C.

INVITADOS		
ÁREA	NOMBRE	FIRMA
SÍNDICO MUNICIPAL PROPIETARIO	C. EDITH MÉNDEZ SÁNCHEZ	
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	ING. FELIPE VEGA CONTRERAS ASESOR DE OBRAS PÚBLICAS	

POR LA SECRETARIA DE CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	
NOMBRE	FIRMA



DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE PISAFLORES.
SECCIÓN: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
OFICIO: MP-D.O.P.-2024-432
ASUNTO: ENTREGA DE DOCUMENTACION

PISAFLORES HIDALGO., A 08 DE AGOSTO DE 2024

L.A. GABRIELA SÁNCHEZ MENDOZA
DIRECTORA GENERAL DE NORMATIVIDAD
DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
PRESENTE

SIRVA LA PRESENTE PARA ENVIARLE UN AFECTUOSO SALUDO Y ASÍ MISMO PARA INFORMARLE QUE SE REMITEN A ESTA DIRECCIÓN QUE USTED REPRESENTA LA DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBA LA CULMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043, ANEXANDO COPIA DEL ACTA DE FALLO, DE LA SIGUIENTE OBRA:

OBRA	LOCALIDAD	NO DE OBRA	MONTO CONTRATO	NO DE PROCEDIMIENTO
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA	LA PEÑA	2024/FAISM049043	\$2,563,811.86	MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

SIN MÁS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO DE ANTEMANO SU ATENCIÓN Y SIN OTRO ASUNTO EN PARTICULAR, RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

LIC. RICARDO GARCÍA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE
DEL MUNICIPIO DE PISAFLORES, HGO.



2020-2024

C.C.P. DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
C.C.P. CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE PISAFLORES.
SECCIÓN: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
OFICIO: MP-D.O.P.-2024-411
ASUNTO: INVITACIÓN

PISAFLORES HIDALGO., A 25 DE JULIO DE 2024

MARÍA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ
AVENIDA HIDALGO, S/N LOC. CHALAHUITE,
PISAFLORES, HIDALGO, C.P. 42220
P R E S E N T E

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO; 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 100 Y 101 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y DE RU REGLAMENTO, 66 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2024 Y DEMAS NORMATIVOS APLICABLES, EL MUNICIPIO DE PISAFLORES, TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043** PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA **CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES,** EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. **HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-034,** DE FECHA **02 DE JULIO 2024** CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (**FAISM 2024**), DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.**
2. FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: **29 DE JULIO DEL 2024 A LAS 9:00 HORAS.**
3. FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: **29 DE JULIO DEL 2024 A LAS 10:00 HORAS.**
4. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: **05 DE AGOSTO DEL 2024 A LAS 10:00.**
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: **90 DÍAS NATURALES.**
6. FECHA ESTIMADA DE INICIO: **07 DE AGOSTO DEL 2024**
7. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: **04 DE NOVIEMBRE DEL 2024**
- 8.-CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO: **\$ 512, 984.14 (QUINIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N.).**

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.

ATENTAMENTE


LIC. RICARDO GARCÍA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE
DEL MUNICIPIO DE PISAFLORES, HGO.



Keichi Treviño
25/ Julio /24
María del Carmen
Resendiz Cruz
MA.C.R.C.

C.C.P. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
C.C.P. CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE PISAFLORES.
SECCIÓN: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
OFICIO: MP-D.O.P.-2024-409
ASUNTO: INVITACIÓN

PISAFLORES HIDALGO., A 25 DE JULIO DE 2024

YONARI HERNÁNDEZ GARAY
CALLE MIGUEL HIDALGO,
NO. EXTERIOR: S/N NO. INTERIOR S/N.
PISAFLORES, HIDALGO, C.P. 42230
P R E S E N T E

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO; 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 100 Y 101 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y DE RU REGLAMENTO, 66 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2024 Y DEMAS NORMATIVOS APLICABLES, EL MUNICIPIO DE PISAFLORES, TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043** PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA **CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES,** EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. **HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-034,** DE FECHA **02 DE JULIO 2024** CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (**FAISM 2024**), DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.**
2. FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: **29 DE JULIO DEL 2024 A LAS 9:00 HORAS.**
3. FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: **29 DE JULIO DEL 2024 A LAS 10:00 HORAS.**
4. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: **05 DE AGOSTO DEL 2024 A LAS 10:00.**
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: **90 DÍAS NATURALES.**
6. FECHA ESTIMADA DE INICIO: **07 DE AGOSTO DEL 2024**
7. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: **04 DE NOVIEMBRE DEL 2024**
- 8.-CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO: **\$ 512, 984.14 (QUINIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N.).**

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.

ATENTAMENTE


LIC. RICARDO GARCÍA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE
DEL MUNICIPIO DE PISAFLORES, HGO.



C.C.P. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
C.C.P. CONTRALORÍA INTERNA

*RECIBI OFIC.
INVITACION*

25/julio/24



DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE PISAFLORES.
SECCIÓN: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
OFICIO: MP-D.O.P.-2024-410
ASUNTO: INVITACIÓN

PISAFLORES HIDALGO., A 25 DE JULIO DE 2024

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO SA DE CV
AVENIDA INSURGENTES NÚMERO EXTERIOR 14
INTERIOR A, COLONIA BARRIO DE JESÚS
IXMIQUILPAN, HIDALGO, C.P. 42300
PRESENTE

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO; 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 100 Y 101 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y DE SU REGLAMENTO, 66 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2024 Y DEMÁS NORMATIVOS APLICABLES, EL MUNICIPIO DE PISAFLORES, TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043** PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA **CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES**, EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. **HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-034**, DE FECHA **02 DE JULIO 2024** CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (**FAISM 2024**), DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.**
2. FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: **29 DE JULIO DEL 2024 A LAS 9:00 HORAS.**
3. FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: **29 DE JULIO DEL 2024 A LAS 10:00 HORAS.**
4. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: **05 DE AGOSTO DEL 2024 A LAS 10:00.**
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: **90 DÍAS NATURALES.**
6. FECHA ESTIMADA DE INICIO: **07 DE AGOSTO DEL 2024**
7. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: **04 DE NOVIEMBRE DEL 2024**
- 8.-CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO: **\$ 512,984.14 (QUINIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N.).**

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.

ATENTAMENTE


LIC. RICARDO GARCÍA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE
DEL MUNICIPIO DE PISAFLORES, HGO.



C.C.P. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
C.C.P. CONTRALORÍA INTERNA

*Recibi ofrenda
Invitacion
25/julio/24*

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE PISAFLORES.
ASUNTO: ASIGNACIÓN

PISAFLORES HIDALGO., A 25 DE JULIO DE 2024

C. ISRAEL RICO LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DE PISAFLORES
PRESENTE

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO; 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 100 Y 101 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y DE SU REGLAMENTO, 66 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2024 Y DEMAS NORMATIVOS APLICABLES, EL MUNICIPIO DE PISAFLORES, POR MEDIO DEL PRESENTE SE LE ASIGNA PARA LLEVAR A CABO LOS EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043** PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA **CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES,** EN LA LOCALIDAD DE **LA PEÑA** A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. **HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-034,** DE FECHA **02 DE JULIO 2024** CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (**FAISM 2024**), DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.**
2. FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: **29 DE JULIO DEL 2024 A LAS 9:00 HORAS.**
3. FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: **29 DE JULIO DEL 2024 A LAS 10:00 HORAS.**
4. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: **05 DE AGOSTO DEL 2024 A LAS 10:00.**
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: **90 DÍAS NATURALES.**
6. FECHA ESTIMADA DE INICIO: **07 DE AGOSTO DEL 2024**
7. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: **04 DE NOVIEMBRE DEL 2024**

AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.

ATENTAMENTE



LIC. RICARDO GARCÍA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE
DEL MUNICIPIO DE PISAFLORES, HGO.

C.C.P. CONTRALORÍA INTERNA
C.C.P. ARCHIVO

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE PISAFLORES.
SECCIÓN: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
OFICIO: MP-D.O.P.-2024-390
ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

PISAFLORES A 24 DE JULIO DE 2024

L.A. GABRIELA SÁNCHEZ MENDOZA
DIRECTORA GENERAL DE NORMATIVIDAD
DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
PRESENTE:

SIRVA LA PRESENTE PARA ENVIARLE UN AFECTUOSO SALUDO Y ASÍ MISMO PARA SOLICITARLE GIRE SUS APRECIABLES INSTRUCCIONES A QUIEN CORRESPONDA A FIN QUE PERSONAL A SU DIGNO CARGO ESTÉ PRESENTE EN LOS EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER ESTATAL NO. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043 PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.** EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-034, DE FECHA 02 DE JULIO 2024 CON CARGO AL PROGRAMA O FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.**
2. FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: **29 DE JULIO DEL 2024 A LAS 9:00 HORAS.**
3. FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: **29 DE JULIO DEL 2024 A LAS 10:00 HORAS.**
4. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: **05 DE AGOSTO DEL 2024 A LAS 10:00.**
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: **90 DÍAS NATURALES.**
6. FECHA ESTIMADA DE INICIO: **07 DE AGOSTO DEL 2024**
7. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: **04 DE NOVIEMBRE DEL 2024**
- 8.-CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO: **\$ 512,984.14 (QUINIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N.)**

AGRADECIENDO DE ANTEMANO, LA ATENCIÓN PRESTADA A LA PRESENTE Y ESTANDO EN ESPERA DE UNA RESPUESTA DE PARTE SUYA A NUESTRA PETICIÓN, LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE



C. LIC. RICARDO GARCÍA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE
DEL MUNICIPIO DE PISAFLORES, HGO.

C.C.P. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
C.C.P. CONTRALORÍA INTERNA





AUTORIZACIÓN CONTRALORIA Inv. Est. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043 PISAFLORES

1 mensaje

Abel Pelcastre <abelpmorales.gok@gmail.com>

Para: obraspublicaspisaflores@gmail.com, David Vera Barrera <david.vera@hidalgo.gob.mx>, Maria Guadalupe Lopez Hernandez <guadalupe.lopez@hidalgo.gob.mx>

23 de julio de 2024, 9:42 a.m.

Por medio del presente y en atención a su oficio de revisión de bases número **MP-D.O.P.-2024-384** , mediante el cual solicita a esta Dirección General la revisión de las bases para poder llevar a cabo el procedimiento de contratación de Invitación a cuando menos tres personas, registrado bajo el número **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043**.

Sobre el particular, me permito informarle que las referidas con anterioridad, **"No presentan observaciones"**, motivo por el cual le informo que a partir de la recepción de este correo electrónico, **deberá imprimirlo e ingresar junto con su oficio de invitación a los eventos de estos procedimientos a más tardar al día siguiente de la autorización de estas bases**, en las oficinas del Despacho de la Secretaría de Contraloría, ubicadas en **Camino Real de la Plata # 301**, fraccionamiento zona plateada, en Pachuca de Soto, Hidalgo en Oficialía de partes planta baja.

Una vez que se haya realizado su oficio de contestación a su revisión de bases, se le notificará por este medio y podrá acudir por él en un plazo no mayor a cinco días hábiles.

NOTA: En caso de que nuestro asesor normativo se encuentre imposibilitado para asistir a sus eventos, favor de enviar por este medio el Acta de Fallo y/o el documento que sustente la culminación de los multicitados procedimientos de contratación.



L.D. David Vera Barrera
Director de Normatividad

L.D. Abel Pelcastre Morales

Aviso de Confidencialidad

Este correo electrónico y/o material adjunto están para uso exclusivo de la persona o entidad a la que expresamente se le ha enviado y puede contener información confidencial o reservada, clasificada así por la Legislación aplicable, con fundamento en el Título Tercero, Capítulo II de la Información Reservada y Confidencial de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Si usted no es el destinatario legítimo del mismo, por favor reportarlo inmediatamente al remitente del correo y borrarlo. Considerese notificado que cualquier revisión, retransmisión, difusión o cualquier otro uso de este correo, por personas o entidades distintas a las del destinatario queda expresamente prohibido.

ACUSE

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE PISAFLORES.
SECCIÓN: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
OFICIO: MP-D.O.P.-2024-384
ASUNTO: REVISIÓN DE BASES

PISAFLORES, HIDALGO A 19 DE JULIO DE 2024

L.A. GABRIELA SÁNCHEZ MENDOZA
DIRECTORA GENERAL DE NORMATIVIDAD
DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
PRESENTE

SIRVA LA PRESENTE PARA ENVIARLE UN AFECTUOSO SALUDO Y ASÍ MISMO PARA INFORMARLE QUE SE REMITEN A ESTA DIRECCIÓN QUE USTED REPRESENTA LAS BASES DE LICITACIÓN PARA SU REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PARA LA OBRA QUE SE MENCIONA A CONTINUACIÓN, CORRESPONDIENTE AL RAMO 33. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

OBRA	LOCALIDAD	NO DE OBRA	MONTO AUTORIZADO	NO DE PROCEDIMIENTO
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.	LA PEÑA	2024/FAISM049043	\$2,564,920.68	MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

ADJUNTO CORREO ELECTRÓNICO PARA NOTIFICACIONES: obraspublicaspisaflores@gmail.com

SIN MÁS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO DE ANTEMANO SU ATENCIÓN Y SIN OTRO ASUNTO EN PARTICULAR, RECIBA UN CORDIAL SALUDO.



ATENTAMENTE

C. LIC. RICARDO GARCÍA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE
DEL MUNICIPIO DE PISAFLORES, HGO.



C.C.P. DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



CONSTRUCTORAGR

María del Carmen Reséndiz Cruz

Tel: (771) 2383212

Carmenrc23@hotmail.com

ConstructoraGR@hotmail.com

**AE-00 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN EN PAPEL MEMBRETADO
DE LA EMPRESA.**

Mo.

ANEXO

AE-00

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN

Pisaflores, Hgo. a 05 de agosto del 2024.

C. Lic. Ricardo García Torres
Presidente Municipal Constitucional
Pisaflores, Hgo.

P R E S E N T E

Me refiero al procedimiento por Invitación a Cuando Menos Tres No..

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

Relativa a los Trabajos de:

**Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria "Valentín Gómez Farías"
con Clave C.C.T. 13DPR0281Z**

ubicados en:

La Peña, Pisaflores, Hidalgo.

Sobre el particular, bajo protesta de decir verdad:

a) Por mi propio derecho

Como representante legal de (**María del Carmen Reséndiz Cruz**).

Manifiesto a usted que:

Oportunamente se recogieron las Bases de Invitación correspondientes y se ha tomado debida nota de los datos y las bases a que se sujetará dicha invitación y conforme a las cuales se llevará a cabo la obra, se aceptan íntegramente los requisitos contenidos en las citadas Bases, y para tal efecto se devuelven debidamente firmadas por el suscrito en 82 fojas.

Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contraen las Bases de referencia.

Asimismo, manifiesto que esta Empresa conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, su Reglamento, así como el Proyecto, las Normas para



CONSTRUCTORA GR

María del Carmen Reséndiz Cruz

Tel: (771) 2383212

Carmenrc23@hotmail.com

ConstructoraGR@hotmail.com

De conformidad con lo anterior se presenta la Proposición respectiva, la que con un importe total de **\$2,563,811.86 (Dos Millones Quinientos Sesenta y Tres Mil Ochocientos Once Pesos 86/100 M.N.)**, ya incluido el importe del impuesto al valor agregado (I.V.A.), se encuentra requisitada e integrada en la forma que establecen los puntos Nos. 3.2 y 3.3 de las bases de invitación y que comprende lo siguiente en los documentos que se en listan:

AT-00 Oficio-invitación

AT-01 Registro vigente en el Padrón de Contratistas de la Administración Pública Estatal, con la clasificación correspondiente a esta invitación.

AT-02 Descripción de la planeación integral.

Prever que la instalación pública asegure la accesibilidad, evacuación y libre tránsito sin barreras arquitectónicas, para todas las personas; debiendo cumplir con las normas oficiales vigentes de diseño y de señalización, en instalaciones, circulaciones, servicios sanitarios y demás instalaciones análogas para las personas con discapacidad. (Art. 22 de la Ley, fracción II Bis).

AT-03 Relación de maquinaria y equipo de construcción.

AT-04 Relación de los Profesionales Técnicos al servicio del LICITANTE.

El contratista deberá CONTRATAR por lo menos dos profesionales recién egresados (de 0 a 1 año) cuyo promedio final sea de 8.0 en adelante (presentar certificado para comprobar calificación), de cualquier institución educativa de nivel superior para su primer empleo, lo cual será con cargo a gastos indirectos, (cuyos periodos de ejecución sean iguales o mayores a 120 días naturales)

De igual forma se deberá IMPLEMENTAR estancias profesionales con jóvenes recién egresados de Instituciones de Educación Superior y de Bachilleratos Tecnológicos, cuyo promedio final sea de 8.0 y que no estén recibiendo ninguna otra beca.

AT-05 Identificación de los trabajos realizados por el LICITANTE y su personal, que acrediten la experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, que constara de los siguiente;

1.- Copia de los contratos completos y debidamente suscritos, así como de las actas de Entrega-Recepción (Sector público-Documento oficial) y Cartas finiquito o facturas (Sector privado) de Cada Uno de los Contratos que el LICITANTE Relacione, la experiencia mínima comprobable será de 1 (un) año en obras de características técnicas y magnitud similares al objeto de esta invitación.

2.-Relación de Todos y cada uno de los Contratos de Obras o de Servicio Vigentes que tenga celebrados con la Administración Pública Federal, Local o con Particulares Señalando por Cada Uno, Descripción de Obra o Servicios Vigentes, Nombre de la Contratante, Domicilio y No. Telefónico de la Contratante, Importe Total del Contrato Vigente, Monto Ejercido del Contrato Vigente, Avance de la Obra o Servicio Desglosado por Anualidades y el Capital Contable que Requería para su Contratación.

AT-06 Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, así como haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a las



CONSTRUCTORA GR

María del Carmen Reséndiz Cruz

Tel: (771) 2383212

Carmenrc23@hotmail.com

ConstructoraGR@hotmail.com

AT-09 Manifestación escrita de conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que LA CONVOCANTE hubiere proporcionado; las leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos.

AT-10 Manifestación escrita de conocer y haber considerado en la integración de su propuesta los materiales y equipos de instalación permanente proporcionados por la CONVOCANTE, así como el programa de suministro correspondiente. Opcional (en esta invitación la CONVOCANTE no proporcionará ni materiales ni equipos de instalación permanentes).

ANEXO "A" (Documentación Técnica)

Así mismo presentó un sobre llamado documentación Legal y financiera, conteniendo los documentos solicitados en el inciso 4.1 de las bases de esta invitación y que son:

a). -COMPROBANTE DE DOMICILIO. - Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que se deriven de los actos del procedimiento de contratación.

b). -Declaración escrita de no encontrarse en alguno de los supuestos que establece el Artículo 59 de la LEY.

c). - Documentación que compruebe el capital contable requerido, el cual deberá acreditarse con:

1. La última declaración del ejercicio fiscal inmediato anterior (normal) con sello digital del SAT; En caso de presentar complementaria, deberá presentar también la normal.
- 2.- Estados financieros de los dos años anteriores (2020-2021) auditados y dictaminados por contador público externo, los cuales deberán estar firmados en todas sus hojas por el mismo, En el caso de las Empresas de reciente creación o que reanuden actividades, presentarán los estados financieros más recientes.
- 3.- actualizados a la fecha de presentación de la propuesta.

4.- El comparativo de razones financieras básicas 2019-2020 y 2020-2021; En el caso de las Empresas de reciente creación o que reanuden actividades, presentarán los comparativos más recientes; y

5.- Copia de la Cédula Profesional y reimpresión de la constancia de renovación en el sistema de Contadores Públicos Registrados ante la A.G.A.F.F. de la S.H.C.P. vigente.

El contador de la A.G.A.F.F. de la S.H.C.P. deberá presentar la copia de la constancia de renovación del registro y para corroborar su vigencia, deberá presentar constancia del Colegio de Contadores Públicos Vigente reimpresión de cumplimiento de obligaciones fiscales en la fecha de la elaboración de los estados financieros de conformidad con el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación y cedula profesional. Lo anterior con base a lo establecido en el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación y el 52 y 53 de su Reglamento, así como en las RMF I.2.13.13 y 2.13.11 vigentes.

d). - Identificación

e). - Representación Legal



CONSTRUCTORA GR

María del Carmen Reséndiz Cruz

Tel: (771) 2383212

Carmenrc23@hotmail.com

ConstructoraGR@hotmail.com

AE-03.2 Factor de Días Pagados y Laborados.

AE-03.3 Factor de Salario Real con importes.

AE-04 Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción.

AE-05 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos.

AE-05.1 Indirecto Oficinas Centrales.

AE-05.2 Indirecto de Obra.

AE-06 Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento.

AE-07 Determinación del cargo por utilidad.

AE-08 Determinación de cargos adicionales.

AE-09 Listado (explosión) de insumos.

AE-10 Catálogo de conceptos.

AE-11 Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos.

AE-12 Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados.

AE-12.1 Mano de obra.

AE-12.2 Maquinaria y equipo de construcción.

AE-12.3 Materiales más significativos y equipos de instalación permanente.

AE-12.4 Personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.

AE -13 Garantía de seriedad

ANEXO "B" (Documentación Económica)

Además, comunico a usted que mi representante técnico en la obra será el C. **Carlos Ruiz Vergara**, con Cédula No. **3118266**, y registro No. **3118266**, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y quien conoce las Normas de Obras Públicas que la Convocante tiene en vigor, el Proyecto y las Especificaciones Particulares, y que tiene cinco años como mínimo de experiencia en obras de la índole de la que se llevará a cabo. Se anexa copia de la cedula profesional.

Atentamente

Ma. C. B. C.

C. María del Carmen Reséndiz Cruz

Representante Legal

CONSTRUCTORA GR



CONSTRUCTORAGR

María del Carmen Reséndiz Cruz

Tel: (771) 2383212

Carmenrc23@hotmail.com

ConstructoraGR@hotmail.com

AE-10 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO.

Ma.

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ

Dependencia: Municipio de Pisaflores
Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043
Obra: Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria
"Valentín Gómez Farías" con Clave C.C.T. 13DPR0281Z, en la localidad de la Peña

Lugar: La Peña, Pisaflores, Hidalgo

Fecha: 05-ago-2024

Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 07-ago-2024

Fin Obra: 04-nov-2024

**RESUMEN DEL PRESUPUESTO**

Codigo	Concepto	Importe
A	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z	
A01	CIMENTACIÓN (* TRESCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 62/100 M.N. *)	\$310,640.62
A02	ESTRUCTURA (* UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 92/100 M.N. *)	\$1,537,313.92
A03	CUBIERTA (* TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N. *)	\$349,199.68
A04	BAJADA DE AGUA PLUVIAL (* SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 72/100 M.N. *)	\$7,590.72
A05	MAMPARA INFORMATIVA (* CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N. *)	\$5,437.70
	Total TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z	\$2,210,182.64
	Total del Presupuesto:	\$2,210,182.64
16% I.V.A.		\$353,629.22
		\$2,563,811.86

(* DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 86/100 M.N. *)

Ma. L. R. C.

A

-049-043

en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria "Valentín Gómez Farías" con Clave C.C.T. de la Peña



Inicio Obra: 07-ago-2024
Fin Obra: 04-nov-2024

INIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA

Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
ARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA EZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z					
ERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. MENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE (5 cm. DE MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE	M2	437.52	\$8.53	(* OCHO PESOS 53/100 M.N. *)	\$3,727.67
CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS; Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE Y HERRAMIENTA. ERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS; INCLUYE: I, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE, TRASPALCOS, ENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE OMPACTO) DRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 DE 6 : INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, MANO DE	M	144.80	\$25.17	(* VEINTICINCO PESOS 17/100 M.N. *)	\$3,644.62
	M3	5.45	\$518.41	(* QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 41/100 M.N. *)	\$2,825.33
	M3	61.25	\$199.95	(* CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N. *)	\$12,246.94
	M2	53.22	\$286.46	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 46/100 M.N. *)	\$15,245.40
	KG	675.04	\$52.24	(* CINCUENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N. *)	\$35,264.09
	KG	1,315.70	\$51.18	(* CINCUENTA Y UN PESOS 18/100 M.N. *)	\$67,337.53
	M2	95.40	\$440.92	(* CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 92/100 M.N. *)	\$42,063.77
	M3	18.45	\$4,779.56	(* CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N. *)	\$88,182.88
	M3	39.94	\$115.97	(* CIENTO QUINCE PESOS 97/100 M.N. *)	\$4,631.84
	M3	26.76	\$208.97	(* DOSCIENTOS OCHO PESOS 97/100 M.N. *)	\$5,592.04
	M2	51.52	\$579.94	(* QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 94/100 M.N. *)	\$29,878.51

(Handwritten signature)



Inicio Obra: 07-ago-2024
Fin Obra: 04-nov-2024

NIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA

Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
OR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON : INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS AR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, LA Y HERRAMIENTA.					
STABILIZADOR DE VOLUMEN L.P.U. DE 5 cm. DE CA BASE DE COLUMNA METÁLICA A CUALQUIER O, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE FORMADA CON PERFILES LIGEROS (HASTA 12 HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO , MANO DE OBRA Y EQUIPO. Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE FORMADA CON PERFILES MEDIANOS (DE 12 A 60 HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO , MANO DE OBRA Y EQUIPO. Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE FORMADA CON PERFILES PESADOS (DE MAS DE 60 HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO , MANO DE OBRA Y EQUIPO. DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE ERAS, MEDIANAS Y PESADAS; INCLUYE: EFICIE, UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y MALTE COMEX 100, MATERIAL, MANO DE OBRA Y	M2	3.00	\$5,189.87	(* CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 87/100 M.N. *)	\$310,640.62
	KG	6,689.24	\$121.94	(* CIENTO VEINTIUN PESOS 94/100 M.N. *)	\$815,685.93
	KG	74.52	\$128.05	(* CIENTO VEINTIOCHO PESOS 05/100 M.N. *)	\$9,542.29
	KG	3,954.37	\$143.64	(* CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 64/100 M.N. *)	\$568,005.71
	KG	10,718.13	\$11.99	(* ONCE PESOS 99/100 M.N. *)	\$128,510.38
					\$1,537,313.92
I DE LAMINA TERNIUM R-101 PINTRO DURAPLUS DE ALTURA; INCLUYE: ELEVACIÓN, ALINEACIÓN, RIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. I DE CANALÓN METÁLICO CONFORMADO POR IZADO PINTADO CALIBRE 22 CON 6 GOLPES Y TALES; INCLUYE: FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA CON N 5 MICAS DE GALVANIZADO SIN ARANDELA A CADA ITA DE CAUCHO BUTILICO DE 1/2" DE ANCHO X IÓN DE LA LENGÜETA DEL CANALÓN CON PANEL,	M2	443.30	\$689.14	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 14/100 M.N. *)	\$305,495.76
	M	52.00	\$840.46	(* OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 46/100 M.N. *)	\$43,703.92

(Handwritten signature)



Inicio Obra: 07-ago-2024
Fin Obra: 04-nov-2024

INICIANDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA

Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
PLAPES LONGITUDINALES ENTRE CANALONES E CINTA DE CAUCHO BUTÍLICO DE 3/8" DE ANCHO X Y (3.00 m.) DE TUBO DE PVC DE 4", FIJACIÓN CON ADO CON PIJAS DE RECOCIDO DE 1/4" X 7/8" CON PDM Y SELLADOR ADHESIVO A BASE DE COMPONENTE M-40, ASÍ COMO TAPAS, MANO DE VTA.	PZA	6.00	\$999.20	(* NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N. *)	\$349,199.68
CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm.), Y (3.00 m.) DE TUBO DE PVC DE 4", FIJACIÓN CON BRA Y HERRAMIENTA.	M	12.00	\$132.96	(* CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 96/100 M.N. *)	\$5,995.20
DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm.) DE I; INCLUYE: CEMENTO PARA PVC, MATERIALES, ENTA.	PZA	1.00	\$5,437.70	(* CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N. *)	\$1,595.52
DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN ERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE E PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL NSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS ARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN SEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.					\$7,590.72
ARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA EZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z					\$5,437.70
					\$2,210,182.64
					\$2,210,182.64
					\$353,629.22
					\$2,563,811.86

(Handwritten signature)



CONSTRUCTORAGR

María del Carmen Reséndiz Cruz

Tel: (771) 2383212

Carmenrc23@hotmail.com

ConstructoraGR@hotmail.com

AE-11 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS EN FORMA MENSUAL Y A PRECIO DE VENTA DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS.

CON BASE EN ESTE PROGRAMA, EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN PROCEDERÁ A ELABORAR, DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 45 DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DETALLADO Y DEFINITIVO QUE SE APLICARÁ AL CONTRATO DENTRO DEL MARCO DE REFERENCIA PACTADO.

Mo.



024-049-043
en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria "Valentín Gómez Farías" con Clave C.C.T. 13DPR0281Z, en la localidad de

go
Inicio Obra: 07-ago-2024
Fin Obra: 04-nov-2024

IÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS EN FORMA MENSUAL Y A PRECIO DE VENTA DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS

Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Ago-2024	Sep-2024	Oct-2024	Nov-2024	Total
PARTICIÓN DE								
CUELA								
GÓMEZ FARIAS"								
0281Z								
TERRENO PARA	M2	07-ago-2024	20-sep-2024	55.56	44.44			100.00
RA, DE 400 A				\$2,071.09	\$1,656.58			\$3,727.67
D REFERENCIAS				243.0861	194.4339			437.5200
EQUIPO								
MANO DE OBRA,								
AVIMENTO DE	M	07-ago-2024	20-sep-2024	55.56	44.44			100.00
DE (5 cm. DE				\$2,024.95	\$1,619.67			\$3,644.62
E: MATERIALES				80.4509	64.3491			144.8000
MANO DE OBRA								
CONCRETO	M3	07-ago-2024	20-sep-2024	55.56	44.44			100.00
IRMES Y PISOS;				\$1,569.76	\$1,255.57			\$2,825.33
IGA Y ACOMODO				3.0280	2.4220			5.4500
UGAR DE								
RA Y								
MATERIAL SECO	M3	07-ago-2024	20-sep-2024	55.56	44.44			100.00
S; INCLUYE:				\$6,804.40	\$5,442.54			\$12,246.94
DO,				34.0305	27.2195			61.2500
A BORDE,								
OBRA Y								
IÓN DE 0.00 A								
D. (MEDIDO								
HIDRÁULICO	M2	07-ago-2024	20-sep-2024	55.56	44.44			100.00
KG/CM2 DE 6 cm.				\$8,470.34	\$6,775.06			\$15,245.40
INCLUYE:				29.5690	23.6510			53.2200
ETO, MANO DE								
EN	KG	07-ago-2024	20-sep-2024	55.56	44.44			100.00
D # 3, f'y= 4,200				\$19,592.73	\$15,671.36			\$35,264.09
ISTRO,				375.0522	299.9878			675.0400
RASLAPES,								
SFERDICIOS,								
EN	KG	07-ago-2024	20-sep-2024	55.56	44.44			100.00
D # 5, f'y= 4,200				\$37,412.73	\$29,924.80			\$67,337.53
ISTRO,				731.0029	584.6971			1,315.70
RASLAPES,								
SFERDICIOS,								
IÓN CON	M2	07-ago-2024	20-sep-2024	55.56	44.44			100.00

Handwritten signature or mark.



Inicio Obra: 07-ago-2024
Fin Obra: 04-nov-2024

ÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS EN FORMA MENSUAL Y A PRECIO DE VENTA DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS

Partición	Unidad	Inicio	Fin	Ago-2024	Sep-2024	Oct-2024	Nov-2024	Total
ACABADO Y OBRA Y				\$23,370.63 53,0042	\$18,693.14 42,3958			\$42,063.77 95,4000
MECHO EN OBRA NTACIÓN, T.M.A. ACIÓN, TURADO, MANO Y PRUEBAS DE	M3	07-ago-2024	20-sep-2024	55.56 \$48,994.41 10.2508	44.44 \$39,188.47 8.1992			100.00 \$88,182.88 18.4500
PRODUCTO DE DO CON ATORIA EN AS DE INCORPORACIÓN OBRA Y	M3	07-ago-2024	20-sep-2024	55.56 \$2,573.45 22.1907	44.44 \$2,058.39 17.7493			100.00 \$4,631.84 39,9400
AMAMON CON ERIALES ONES Y SITIO OMPACTO) E CONCRETO BRA f= 150 ESOR, ACABADO O CON	M3	07-ago-2024	20-sep-2024	55.56 \$3,106.94 14.8679	44.44 \$2,485.10 11.8921			100.00 \$5,592.04 26,7600
RO: INCLUYE: ETO, CIMBRA EL ESPESOR DE ACARREOS DE AR CONCRETO, MATERIALES, MIENTA.	M2	07-ago-2024	20-sep-2024	55.56 \$16,600.50 28.6245	44.44 \$13,278.01 22.8955			100.00 \$29,878.51 51,5200
ESTABILIZADOR cm. DE ESPESOR E DE COLUMNA NIVEL; INCLUYE: N, MANO DE	M2	04-sep-2024	18-oct-2024	60.00 \$9,341.77 1.8000	40.00 \$6,227.84 1.2000			100.00 \$15,569.61 3,0000
IN Y MONTAIE MBRES) DE 6, FORMADA ASTA 12 KG/M); A 20 m. DE IMARIO	KG	04-sep-2024	18-oct-2024	60.00 \$489,411.56 4,013.54	40.00 \$326,274.37 2,675.70			100.00 \$815,685.93 6,689.24

en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria "Valentín Gómez Farías" con Clave C.C.T. 13DPR0281Z, en la localidad de go



Inicio Obra: 07-ago-2024
Fin Obra: 04-nov-2024

RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS EN FORMA MENSUAL Y A PRECIO DE VENTA DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS

Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Ago-2024	Sep-2024	Oct-2024	Nov-2024	Total
AL, MANO DE OBRERO								
MANO DE OBRERO EN Y MONTAJE DE CABLES DE 6, FORMADA (DE 12 A 60 CM) HASTA 20 m. PRIMARIO	KG	04-sep-2024	18-oct-2024		60.00 \$5,725.37 44.7120	40.00 \$3,816.92 29.8080		100.00 \$9,542.29 74,5200
MANO DE OBRERO EN Y MONTAJE DE CABLES DE 6, FORMADA (DE 12 A 60 CM) HASTA 20 m. PRIMARIO	KG	04-sep-2024	18-oct-2024		60.00 \$340,803.42 2,372.62	40.00 \$227,202.29 1,581.75		100.00 \$568,005.71 3,954.37
MANO DE OBRERO EN Y MONTAJE DE CABLES DE 6, FORMADA (DE 12 A 60 CM) HASTA 20 m. PRIMARIO	KG	04-sep-2024	18-oct-2024		60.00 \$77,106.23 6,430.88	40.00 \$51,404.15 4,287.25		100.00 \$128,510.38 10,718.13
MANO DE OBRERO EN Y MONTAJE DE CABLES DE 6, FORMADA (DE 12 A 60 CM) HASTA 20 m. PRIMARIO	M2	21-sep-2024	04-nov-2024		22.22 \$67,881.16 98.5013	68.89 \$210,456.03 305.3894	8.89 \$27,158.57 39.4094	100.00 \$305,495.76 443.3000
MANO DE OBRERO EN Y MONTAJE DE CABLES DE 6, FORMADA (DE 12 A 60 CM) HASTA 20 m. PRIMARIO	M	21-sep-2024	04-nov-2024		22.22 \$9,711.01 11.5544	68.89 \$30,107.63 35.8228	8.89 \$3,885.28 4.6228	100.00 \$43,703.92 52.0000

Handwritten signature or mark.

Inicio Obra: 07-ago-2024
Fin Obra: 04-nov-2024



ION GENERAL DE LOS TRABAJOS DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS EN FORMA MENSUAL Y A PRECIO DE VENTA DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS

Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Ago-2024	Sep-2024	Oct-2024	Nov-2024	Total
LES ENTRE OS CARRERAS TILICO DE 3/8" PESOR DE RECOGIDO DE LA GALVANIZADA RIVO A BASE DE COMPONENTE MANO DE OBRA,								
AL CON TUBO DE 0 mm.), INCLUYE: m.) DE TUBO DE ABRAZADERAS, MIENTA. ÓN DE TUBO DE 0 mm.) DE MA; INCLUYE: TERIALES, MANO	PZA	21-oct-2024	04-nov-2024			73.33 \$4,396.28 4.3998	26.67 \$1,598.92 1.6002	100.00 \$5,995.20 6.0000
ÓN DE TUBO DE 0 mm.) DE MA; INCLUYE: TERIALES, MANO	M	21-oct-2024	04-nov-2024			73.33 \$1,169.99 8.7996	26.67 \$425.53 3.2004	100.00 \$1,595.52 12.0000
ÓN DE A A BASE DE 18 SOBRE UN : FIERRO CON O UNA RETÍCULA 0.60 X 0.60 M. DE ÁNGULO DE CTURAL DE 0.90 PISO A LA BASE AL TERRENO S EN LOS ONCRETO F'C= RIMER MANOS AMBAS PARA FONDO OTULACIÓN EN PEÑO, MATERIAL, DE OBRA.	PZA	02-nov-2024	04-nov-2024				100.00 \$5,437.70 1.0000	100.00 \$5,437.70 1.0000
				\$172,591.93 \$172,591.93 7.81 7.81	\$1,138,029.21 \$1,310,621.14 51.49 59.30	\$861,055.50 \$2,171,676.64 38.96 98.26	\$38,506.00 \$2,210,182.64 1.74 100.00	

Handwritten signature or mark.



CONSTRUCTORAGR

María del Carmen Reséndiz Cruz

Tel: (771) 2383212

Carmenrc23@hotmail.com

ConstructoraGR@hotmail.com

**AE-12 PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS
EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO
DE:**

AE-12.1 MANO DE OBRA.

Inicio Obra: 07-ago-2024

Fin Obra: 04-nov-2024



PARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:

Unidad	Salario Real	Ago-2024	Sep-2024	Oct-2024	Nov-2024	Total
JOR	\$485.52	55.56% \$4,786.74 9.8590	44.44% \$3,828.71 7.8858			100.00% \$8,615.45 17.7448
JOR	\$451.62	55.56% \$215.28 0.4767	44.44% \$172.20 0.3813			100.00% \$387.48 0.8580
JOR	\$451.62	55.56% \$861.13 1.9068	44.44% \$688.79 1.5251			100.00% \$1,549.92 3.4319
JOR	\$468.58	15.61% \$1,368.97 2.9215	55.42% \$4,861.71 10.3754	28.62% \$2,511.15 5.3591	0.35% \$30.78 0.0657	100.00% \$8,772.61 18.7217
JOR	\$451.62	55.07% \$24,024.28 53.1958	44.56% \$19,437.74 43.0400	0.34% \$147.85 0.3274	0.03% \$13.54 0.0300	100.00% \$43,623.41 96.5932
JOR	\$621.85	53.57% \$7,650.22 12.3024	44.98% \$6,424.44 10.3312	1.43% \$203.58 0.3274	0.02% \$3.73 0.0060	100.00% \$14,281.97 22.9669
JOR	\$485.52	55.56% \$5,655.93 11.6492	44.44% \$4,523.93 9.3177			100.00% \$10,179.86 20.9669
JOR	\$938.12	12.87% \$4,889.14 5.2116	53.34% \$20,261.13 21.5976	32.96% \$12,520.67 13.3466	0.83% \$313.43 0.3341	100.00% \$37,984.37 40.4899
JOR	\$638.93	55.56% \$6,299.21 9.8590	44.44% \$5,038.46 7.8858			100.00% \$11,337.67 17.7448
JOR	\$638.93			73.33% \$947.36 1.4827	26.67% \$344.56 0.5393	100.00% \$1,291.92 2.0220

Inicio Obra: 07-ago-2024

Fin Obra: 04-nov-2024



MARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:

Unidad	Salario Real	Ago-2024	Sep-2024	Oct-2024	Nov-2024	Total
JOR	\$638.93	0.34% \$29.69 0.0465	59.90% \$5,159.85 8.0758	39.76% \$3,424.06 5.3591		100.00% \$8,613.60 13.4813
JOR	\$656.05	16.22% \$30.05 0.0458	12.97% \$24.03 0.0366		70.81% \$131.21 0.2000	100.00% \$185.29 0.2824
JOR	\$485.52	0.02% \$22.24 0.0458	56.05% \$76,957.19 158.5047	42.94% \$58,958.96 121.4347	0.99% \$1,357.36 2.7957	100.00% \$137,295.75 282.7808
JOR	\$656.05		56.10% \$103,962.96 158.4680	42.99% \$79,667.21 121.4347	0.91% \$1,702.91 2.5957	100.00% \$185,333.08 282.4984
JOR	\$468.58		60.00% \$7,183.90 15.3312	40.00% \$4,789.27 10.2208		100.00% \$11,973.17 25.5520
JOR	\$638.93		60.00% \$9,795.57 15.3312	40.00% \$6,530.38 10.2208		100.00% \$16,325.95 25.5520
JOR	\$468.58			73.33% \$694.78 1.4827	26.67% \$252.69 0.5393	100.00% \$947.47 2.0220
JOR	\$656.05	55.56% \$7,642.47 11.6492	44.44% \$6,112.88 9.3177			100.00% \$13,755.35 20.9669
		\$63,475.35 \$63,475.35 12.39 12.39	\$274,433.49 \$337,908.84 53.55 65.94	\$170,395.27 \$508,304.11 33.25 99.19	\$4,150.21 \$512,454.32 0.81 100.00	



CONSTRUCTORAGR

María del Carmen Reséndiz Cruz

Tel: (771) 2383212

Carmenrc23@hotmail.com

ConstructoraGR@hotmail.com

AE-12 PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:

AE-12.2 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS.

Ma.



-043
a de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria "Valentín Gómez Farías" con Clave C.C.T. 130PRO281Z, en la localidad de la Peña

Inicio Obra: 07-ago-2024
Fin Obra: 04-nov-2024

ADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:
IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS.

	Unidad	Costo Por Hora	Horas Por Turno	No. De Maquinas	Días Efectivos	Horas Efectivas	Ago-2024	Sep-2024	Oct-2024	Nov-2024	Total
W / 3400	HRS	\$2.81	8	1	200.96	1,607.72		60.00	40.00		100.00
							\$2,710.62	\$1,807.07			\$4,517.69
							964.6317	643.0878			1,607.72
D	HRS	\$1.45	8	1	1.34	10.7181		60.00	40.00		100.00
							\$9.32	\$6.22			\$15.54
							8.4309	4.2873			10.7181
	HRS	\$26.81	8	1	13.46	107.6813		59.72	39.81	0.47	100.00
							\$1,724.12	\$1,149.41		\$13.41	\$2,886.94
							64.3088	42.8725		0.5000	107.6813
TON.	HRS	\$163.58	8	1	13.40	107.1813		60.00	40.00		100.00
							\$10,519.63	\$7,013.09			\$17,532.72
							64.3088	42.8725			107.1813
	HRS	\$164.57	8	1	0.08	0.669		44.44			100.00
							\$61.17	\$48.93			\$110.10
							0.3717	0.2973			0.6690
	HRS	\$16.09	8	1	0.50	3.994		44.44			100.00
							\$35.70	\$28.56			\$64.26
							2.2191	1.7749			3.9940
	HRS	\$3.29	8	1	1.15	9.225		44.44			100.00
							\$16.86	\$13.49			\$30.35
							5.1254	4.0996			9.2250
ACO	HRS	\$4.93	8	1	1.85	14.8392		44.36		0.18	100.00
							\$40.58	\$32.46		\$0.12	\$73.16
							8.2305	6.5832		0.0254	14.8392
	HRS	\$26.81	8	1	1.75	14.034		44.44			100.00
							\$209.05	\$167.20			\$376.25
							7.7973	6.2367			14.0340
%	%		8	1						0.84	100.00
							12.60	53.37	33.19	\$123.89	\$14,776.61
							\$1,862.56	\$7,885.67	\$4,904.49		
HRS	HRS	\$30.82	8	1	2.73	21.876		44.44			100.00
							\$374.60	\$299.62			\$674.22
							12.1543	9.7217			21.8760
							\$2,600.52	\$23,439.62	\$14,880.28	\$137.42	
							\$2,600.52	\$26,040.14	\$40,920.42	\$41,057.84	
							6.33%	57.09%	36.24%	0.33%	
							6.33%	63.42%	99.67%	100.00%	



CONSTRUCTORAGR

María del Carmen Reséndiz Cruz

Tel: (771) 2383212

Carmenrc23@hotmail.com

ConstructoraGR@hotmail.com

AE-12 PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:

AE-12.3 MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

4-049-043
n Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria "Valentín Gómez Farías" con Clave C.C.T. 13DPR0281Z, en la localidad de la Peña

Inicio Obra: 07-ago-2024
Fin Obra: 04-nov-2024



RIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:
JIPIS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

Unidad	Costo	Ago-2024	Sep-2024	Oct-2024	Nov-2024	Total
M3	\$550.00	55.47% \$4,602.46 8.3681	44.36% \$3,681.31 6.6933		0.17% \$14.18 0.0258	100.00% \$8,297.95 15.0872
KG	\$30.00	55.56% \$16.78 0.5592	44.44% \$13.41 0.4473			100.00% \$30.19 1.0065
KG	\$24.00	55.56% \$61.19 2.5496	44.44% \$48.95 2.0393			100.00% \$110.14 4.5890
JGO	\$45,000.00	55.39% \$8.33 0.0002	44.61% \$6.70 0.0001			100.00% \$15.03 0.0003
LT	\$23.24	1.74% \$1,335.48 57.4646	59.50% \$45,685.75 1,965.82	38.74% \$29,745.04 1,279.91	0.02% \$17.60 0.7570	100.00% \$76,783.87 3,303.95
PT	\$16.00	55.56% \$1,711.40 106.9626	44.44% \$1,368.88 85.5546			100.00% \$3,080.28 192.5172
PT	\$12.60	55.09% \$1,235.53 98.0578	44.57% \$999.59 79.3322	0.34% \$7.55 0.6000		100.00% \$2,242.67 177.9900
KG	\$25.00	55.56% \$19,554.33 782.1731	44.44% \$15,640.65 625.6259			100.00% \$35,194.98 1,407.80
KG	\$25.00	55.56% \$2.06 0.0824	44.44% \$1.65 0.0659			100.00% \$3.71 0.1484
KG	\$25.00	55.56%	44.44%			100.00%

Inicio Obra: 07-ago-2024

Fin Obra: 04-nov-2024



PARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:
QUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

Impción	Unidad	Costo	Ago-2024	Sep-2024	Oct-2024	Nov-2024	Total
. EN BARROTE DE	PT	\$12.00	\$10,032.65	\$8,024.67			\$18,057.32
			401.3059	320.9869			722.2928
			55.56%	44.44%			100.00%
			\$1,319.54	\$1,055.43			\$2,374.97
	JGO	\$3,000.00	109.9613	87.9532			197.9145
			55.47%	44.36%			100.00%
			\$24.69	\$19.75			\$44.52
			0.0082	0.0066			0.0148
36	KG	\$51.35			40.00%		100.00%
				\$346,736.86	\$231,157.91		\$577,894.77
				6,752.42	4,501.61		11,254.04
S TIPO I EN SACO	M3	\$550.00	55.47%	44.36%			100.00%
			\$5,496.37	\$4,396.31			\$9,909.57
			9.9934	7.9933			18.0174
E PISO	TON	\$4,000.00	55.46%	44.36%			100.00%
			\$23,712.66	\$18,966.72			\$42,758.67
			5.9282	4.7417			10.6897
AL	JGO	\$2,500.00	55.56%	44.44%			100.00%
			\$19.49	\$15.60			\$35.09
			0.0078	0.0062			0.0140
	LT	\$70.00	1.02%	59.70%	39.26%		100.00%
			\$86.35	\$5,044.25	\$3,316.79		\$8,449.02
			1.2335	72.0607	47.3827		120.7003
	LT	\$21.77	55.52%	44.41%			100.00%
			\$584.79	\$467.75			\$1,053.21
			26.8622	21.4859			48.3790
	JGO	\$12,500.00	55.56%	44.44%			100.00%
			\$194.94	\$155.91			\$350.85

4

2024-049-043

do en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria "Valentín Gómez Farías" con Clave C.C.T. 13DPR0281Z, en la localidad de la Peña

algo

Inicio Obra: 07-ago-2024

Fin Obra: 04-nov-2024



ARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:
EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

Descripción	Unidad	Costo	Ago-2024	Sep-2024	Oct-2024	Nov-2024	Total
			0.0156	0.0125			0.0281
	M3	\$100.00	55.35% \$849.16	44.46% \$682.09	0.13% \$1.92	0.06% \$1.13	100.00% \$1,534.30
			8.4916	6.8209	0.0192	0.0112	15.3430
(100mts Carr)	PZA	\$48.00	55.56% \$23.34	44.44% \$18.66			100.00% \$42.00
			0.4862	0.3889			0.8750
	TON	\$3,448.50	55.56% \$83.83	44.44% \$67.05			100.00% \$150.88
			0.0243	0.0194			0.0438
	KG	\$50.00	54.73% \$547.06	44.67% \$446.57	0.60% \$6.00		100.00% \$999.63
			10.9412	8.9314	0.1200		19.9925
	KG	\$55.00	55.35% \$2,408.04	44.50% \$1,935.98	0.15% \$6.60		100.00% \$4,350.62
			43.7825	35.1997	0.1200		79.1022
EMPAQUE Y	PZA	\$12.50	22.22% \$787.04	68.89% \$2,440.09	8.89% \$314.88		100.00% \$3,542.01
			62.9628	195.2074	25.1908		283.3610
ERO GALV GOLPES,	MI	\$568.10	22.22% \$6,564.05	68.89% \$20,350.93	8.89% \$2,626.22		100.00% \$29,541.20
			11.5544	35.8228	4.6228		52.0000
M	PZA	\$2,000.00			100.00% \$2,000.00		100.00% \$2,000.00
					1.0000		1.0000
	KG	\$30.00			100.00% \$752.40		100.00% \$752.40

(Handwritten signature)

2024-049-043

do en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria "Valentín Gómez Farías" con Clave C.C.T. 13DPR0281Z, en la localidad de la Peña

elgo

Inicio Obra: 07-ago-2024

Fin Obra: 04-nov-2024



PARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:
QUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

Tipificación	Unidad	Costo	Ago-2024	Sep-2024	Oct-2024	Nov-2024	Total
MM (4")	KG	\$22.00				25.0800	25.0800
							100.00%
							\$578.60
							26.3000
MM (4")	PZA	\$14.35					
					73.33%	26.67%	100.00%
					\$21.47	\$7.80	\$29.27
					1.4959	0.5441	2.0400
MI	MI	\$6.20					
					73.33%	26.67%	100.00%
					\$0.55	\$0.19	\$0.74
					0.0880	0.0320	0.1200
OX. 4"	PZA	\$75.00					
					73.33%	26.67%	100.00%
					\$989.96	\$360.04	\$1,350.00
					13.1994	4.8006	18.0000
)	PZA	\$45.00					
					73.33%	26.67%	100.00%
					\$13.86	\$5.04	\$18.90
					0.3080	0.1120	0.4200
PZA	PZA	\$14.25					
					73.33%	26.67%	100.00%
					\$4.39	\$1.60	\$5.99
					0.3080	0.1120	0.4200
MI)	PZA	\$71.00					
					73.33%	26.67%	100.00%
					\$21.87	\$7.95	\$29.82
					0.3080	0.1120	0.4200
)	KG	\$80.00					
					39.82%	0.43%	100.00%
					\$16,980.51	\$123.19	\$28,425.79
					212.2563	1.5400	355.3224
OMM (4") RD-26	MI	\$63.74					
					73.33%	26.67%	100.00%
					\$1,430.26	\$520.18	\$1,950.44
					22.4390	8.1610	30.6000

A

2024-049-043

do en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria "Valentín Gómez Farías" con Clave C.C.T. 13DPR0281Z, en la localidad de la Peña

algo

Inicio Obra: 07-ago-2024

Fin Obra: 04-nov-2024



PARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:
QUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

Tipificación	Unidad	Costo	Ago-2024	Sep-2024	Oct-2024	Nov-2024	Total
DR (SACO 30KG)	PZA	\$1,200.00		60.00%	40.00%		100.00%
				\$6,912.00	\$4,608.00		\$11,520.00
				5.7600	3.8400		9.6000
	KWH	\$11.25		60.00%	40.00%		100.00%
				\$10,852.11	\$7,234.73		\$18,086.84
				964.6317	643.0878		1,607.72
LTURA (1 A 3 CPDS)	R/D	\$160.00		50.39%	47.35%	2.26%	100.00%
				\$4,635.85	\$4,356.30	\$208.08	\$9,200.23
				28.9741	27.2269	1.3005	57.5014
	LT	\$236.21		59.11%	39.41%	1.48%	100.00%
				\$18,441.12	\$12,294.08	\$460.61	\$31,195.81
				78.0709	52.0472	1.9500	132.0681
	CIL	\$1,250.00		60.00%	40.00%		100.00%
				\$683.28	\$455.52		\$1,138.80
				0.5466	0.3644		0.9110
	CIL	\$1,050.00		60.00%	40.00%		100.00%
				\$5,739.56	\$3,826.37		\$9,565.93
				5.4662	3.6442		9.1104
NE	JGO	\$75,000.00		60.00%	40.00%		100.00%
				\$1,607.70	\$1,071.83		\$2,679.53
				0.0214	0.0143		0.0357
O	LT	\$157.21		60.00%	40.00%		100.00%
				\$25,686.43	\$17,124.29		\$42,810.72
				163.3893	108.9262		272.3155
	LT	\$47.20		59.76%	39.84%	0.40%	100.00%
				\$6,981.36	\$4,654.24	\$47.20	\$11,682.80
				147.9102	98.6068	1.0000	247.5170

[Handwritten signature]

2024-049-043

do en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria "Valentín Gómez Farías" con Clave C.C.T. 13DPR0281Z, en la localidad de la Peña

algo

Inicio Obra: 07-ago-2024

Fin Obra: 04-nov-2024



PARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:
EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

Descripción	Unidad	Costo	Ago-2024	Sep-2024	Oct-2024	Nov-2024	Total
D 6013 DE 1/8"	KG	\$80.00		60.00%	40.00%		100.00%
				\$16,977.52	\$11,318.34		\$28,295.86
				212.2190	141.4793		353.6983
PINTRO DURAPLUS	M2	\$452.60		22.22%	68.89%	8.89%	100.00%
				\$46,810.75	\$145,130.19	\$18,728.52	\$210,669.46
				103.4263	320.6588	41.3798	465.4650
MM (2")	PZA	\$45.00			73.33%	26.67%	100.00%
					\$197.99	\$72.01	\$270.00
					4.3998	1.6002	6.0000
			\$73,914.21	\$625,139.77	\$513,105.42	\$26,945.98	
			\$73,914.21	\$699,053.98	\$1,212,159.40	\$1,239,105.38	
			5.97	50.45	41.41	2.17	
			5.97	56.42	97.83	100.00	

Handwritten signature or mark.



CONSTRUCTORAGR

María del Carmen Reséndiz Cruz

Tel: (771) 2383212

Carmenrc23@hotmail.com

ConstructoraGR@hotmail.com

AE-12 PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:

AE-12.4 PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Ma.

CRUZ.
o de Pisaflores
P.-INV-FAISM/2024-049-043
ción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria "Valentín Gómez Farías" con Clave C.C.T. 13DPR0281Z, en la localidad de la Peña
Pisaflores, Hidalgo

2024
2024

Fecha: 05-ago-2024
Duración: 90 días naturales



IONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:
AL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS

CATEGORIA	SALARIO DIARIO	AÑO IMPORTE	2024				2024 Noviembre
			Agosto	Septiembre	Octubre		
RESIDENTE GENERAL	400.00	36,000.00	25.00 10,000.00	30.00 12,000.00	31.00 12,400.00	4.00 1,600.00	
	Subtotal	36,000.00					
CONTADOR	266.67	24,000.00	25.00 6,666.67	30.00 8,000.00	31.00 8,266.67	4.00 1,066.67	
	Subtotal	24,000.00					
	Subtotal por periodo	60,000.00	16,666.67	20,000.00	20,666.67	2,666.67	
	Subtotal acumulado		16,666.67	36,666.67	57,333.33	60,000.00	

CRUZ.

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ

Dependencia: Municipio de Pisaflores

Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

Obra: Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria
"Valentín Gómez Farías" con Clave C.C.T. 13DPR0281Z, en la localidad de la Peña

Lugar: La Peña, Pisaflores, Hidalgo

Fecha: 05-ago-2024

Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 07-ago-2024

Fin Obra: 04-nov-2024



CONSTRUCTORA GR

AE-01.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida:	A01	Análisis No.:	10			
Análisis:	EF24c0081	M2		437.52		
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.						
MATERIALES						
1900-10	MADERA DE PINO DE 3A. EN BARROTE DE 2" X 4"	PT	\$12.00	0.009000	\$0.11	1.59%
0100-00	CLAVO DE 2 1/2" A 3 1/2"	KG	\$50.00	0.001400	\$0.07	1.01%
0300-60	CALHIDRA EN SACO	TON	\$3,448.50	0.000100	\$0.34	4.92%
0300-61	HILO PLASTICO CAL. 10, (100mts Carr)	PZA	\$48.00	0.002000	\$0.10	1.45%
SUBTOTAL:	MATERIALES				\$0.62	8.97%
MANO DE OBRA						
04-0021	CUADRILLA No. 22 (1 AUXILIAR DE TOPOGRAFO + 4 CADENEROS)	JOR	\$2,422.47	0.001961	\$4.75	68.74%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				\$4.75	68.74%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
EQUEST	ESTACIÓN TOTAL SOKKIA	HOR	\$30.82	0.050000	\$1.54	22.29%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				\$1.54	22.29%
Costo Directo:					\$6.91	
INDIRECTOS			13.99%		\$0.97	
SUBTOTAL					\$7.88	
FINANCIAMIENTO			0.52%		\$0.04	
SUBTOTAL					\$7.92	
UTILIDAD			6%		\$0.48	
SUBTOTAL					\$8.40	
INSP y VIG			0.5%		\$0.04	
ART. 116			1%		\$0.09	
PRECIO UNITARIO					\$8.53	
(* OCHO PESOS 53/100 M.N. *)						

M. C. R. C.

C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ.- REPRESENTANTE LEGAL

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ

Dependencia: Municipio de Pisaflores

Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

Obra: Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria
"Valentín Gómez Farías" con Clave C.C.T. 13DPR0281Z, en la localidad de la Peña

Lugar: La Peña, Pisaflores, Hidalgo

Fecha: 05-ago-2024

Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 07-ago-2024

Fin Obra: 04-nov-2024



AE-01.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida:	A01	Análisis No.:	20			
Análisis:	EF24c0029		M	144.8		
CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE (5 cm. DE PROFUNDIDAD); INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.						
MATERIALES						
0302-05	AGUA	M3	\$100.00	0.002000	\$0.20	0.98%
SUBTOTAL:	MATERIALES				\$0.20	0.98%
MANO DE OBRA						
04-0001	CUADRILLA No. 1 (1 PEON)	JOR	\$561.79	0.010000	\$5.62	27.52%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				\$5.62	27.52%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
EQCORTAP	CORTADORA DE PISO, 13 H.P.	HOR	\$150.64	0.096920	\$14.60	71.50%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				\$14.60	71.50%
Costo Directo:					\$20.42	
INDIRECTOS			13.99%		\$2.86	
SUBTOTAL					\$23.28	
FINANCIAMIENTO			0.52%		\$0.12	
SUBTOTAL					\$23.40	
UTILIDAD			6%		\$1.40	
SUBTOTAL					\$24.80	
INSP y VIG			0.5%		\$0.12	
ART. 116			1%		\$0.25	
PRECIO UNITARIO					\$25.17	
(* VEINTICINCO PESOS 17/100 M.N. *)						

Mo. C. R. C.

C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ.- REPRESENTANTE LEGAL

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ

Dependencia: Municipio de Pisaflores

Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

Obra: Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria
"Valentín Gómez Farías" con Clave C.C.T. 13DPR0281Z, en la localidad de la Peña

Lugar: La Peña, Pisaflores, Hidalgo

Fecha: 05-ago-2024

Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 07-ago-2024

Fin Obra: 04-nov-2024



AE-01.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida:	A01	Análisis No.:		30		
Análisis:	EF24c0009	M3		5.45		
DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS; INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.						
MANO DE OBRA						
04-0001	CUADRILLA No. 1 (1 PEON)	JOR	\$561.79	0.748500	\$420.50	100.00%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				\$420.50	100.00%
Costo Directo:					\$420.50	
INDIRECTOS			13.99%		\$58.83	
SUBTOTAL					\$479.33	
FINANCIAMIENTO			0.52%		\$2.49	
SUBTOTAL					\$481.82	
UTILIDAD			6%		\$28.91	
SUBTOTAL					\$510.73	
INSP y VIG			0.5%		\$2.55	
ART. 116			1%		\$5.13	
PRECIO UNITARIO					\$518.41	
(* QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 41/100 M.N. *)						

Ma. C. R. C.

C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ.- REPRESENTANTE LEGAL

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ

Dependencia: Municipio de Pisañores

Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

Obra: Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria
"Valentín Gómez Farías" con Clave C.C.T. 13DPR0281Z, en la localidad de la Peña

Lugar: La Peña, Pisañores, Hidalgo

Fecha: 05-ago-2024

Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 07-ago-2024

Fin Obra: 04-nov-2024



AE-01.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida:	A01	Análisis No.:		40		
Análisis:	EF24c0091	M3		61.25		
EXCAVACIÓN A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS; INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE, TRASPALCOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)						
MANO DE OBRA						
04-0001	CUADRILLA No. 1 (1 PEON)	JOR	\$561.79	0.288702	\$162.19	100.00%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				\$162.19	100.00%
Costo Directo:					\$162.19	
INDIRECTOS			13.99%		\$22.69	
SUBTOTAL					\$184.88	
FINANCIAMIENTO			0.52%		\$0.96	
SUBTOTAL					\$185.84	
UTILIDAD			6%		\$11.15	
SUBTOTAL					\$196.99	
INSP y VIG			0.5%		\$0.98	
ART. 116			1%		\$1.98	
PRECIO UNITARIO					\$199.95	
(* CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N. *)						

Ma. C. R. C.

C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ.- REPRESENTANTE LEGAL

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ

Dependencia: Municipio de Pisaflores

Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

Obra: Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria
"Valentín Gómez Farías" con Clave C.C.T. 13DPR0281Z, en la localidad de la Peña

Lugar: La Peña, Pisaflores, Hidalgo

Fecha: 05-ago-2024

Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 07-ago-2024

Fin Obra: 04-nov-2024



AE-O1.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida:	A01	Análisis No.:		50		
Análisis:	EF24c0136		M2	53.22		
PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 DE 6 cm. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA						
MATERIALES						
05-0019	CONCRETO HECHO EN OBRA f'c= 100 Kg/cm2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	\$2,294.93	0.063000	\$144.58	62.23%
SUBTOTAL:	MATERIALES				\$144.58	62.23%
MANO DE OBRA						
04-0009	CUADRILLA No. 9 (1 ALBAÑIL + 1 PEON)	JOR	\$1,202.30	0.073000	\$87.77	37.77%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				\$87.77	37.77%
Costo Directo:					\$232.35	
INDIRECTOS			13.99%		\$32.51	
SUBTOTAL					\$264.86	
FINANCIAMIENTO			0.52%		\$1.38	
SUBTOTAL					\$266.24	
UTILIDAD			6%		\$15.97	
SUBTOTAL					\$282.21	
INSP y VIG			0.5%		\$1.41	
ART. 116			1%		\$2.84	
PRECIO UNITARIO					\$286.46	
(* DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 46/100 M.N. *)						

Ma. C. R.C.

C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ.- REPRESENTANTE LEGAL

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ

Dependencia: Municipio de Pisañores

Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

Obra: Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria "Valentín Gómez Farías" con Clave C.C.T. 13DPR0281Z, en la localidad de la Peña

Lugar: La Peña, Pisañores, Hidalgo

Fecha: 05-ago-2024

Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 07-ago-2024

Fin Obra: 04-nov-2024



AE-01.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida:	A01	Análisis No.:		60		
Análisis:	EF24c0297		KG	675.04		
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 3, f'y= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.						
MATERIALES						
0082-05	ALAMBRE RECOCIDO NO. 18	KG	\$55.00	0.030000	\$1.65	3.89%
0084-01	VARILLA FY=4200 KG/CM2 NO. 3 (3/8")	KG	\$25.00	1.070000	\$26.75	63.13%
SUBTOTAL:	MATERIALES				\$28.40	67.02%
MANO DE OBRA						
04-0014	CUADRILLA No. 14 (1 FERRERO + 1 AYUDANTE DE FERRERO)	JOR	\$1,272.44	0.010979	\$13.97	32.97%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				\$13.97	32.97%
Costo Directo:					\$42.37	
INDIRECTOS			13.99%		\$5.93	
SUBTOTAL					\$48.30	
FINANCIAMIENTO			0.52%		\$0.25	
SUBTOTAL					\$48.55	
UTILIDAD			6%		\$2.91	
SUBTOTAL					\$51.46	
INSP y VIG			0.5%		\$0.26	
ART. 116			1%		\$0.52	
PRECIO UNITARIO					\$52.24	
(* CINCUENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N. *)						

Ma. C. R. C.

C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ.- REPRESENTANTE LEGAL

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ

Dependencia: Municipio de Pisaflores

Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

Obra: Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria "Valentín Gómez Farías" con Clave C.C.T. 13DPR0281Z, en la localidad de la Peña

Lugar: La Peña, Pisaflores, Hidalgo

Fecha: 05-ago-2024

Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 07-ago-2024

Fin Obra: 04-nov-2024



CONSTRUCTORA GR

AE-O1.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida: A01		Análisis No.:	70	1,315.70		
Análisis: EF24c0299		KG				
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 5, f'y= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.						
MATERIALES		KG	\$25.00	1.070000	\$26.75	64.44%
0086-01	VARILLA FY=4200 KG/CM2 NO. 5 (5/8")	KG	\$55.00	0.030000	\$1.65	3.97%
0082-05	ALAMBRE RECOCIDO NO. 18				\$28.40	68.41%
SUBTOTAL: MATERIALES				0.010303	\$13.11	31.58%
MANO DE OBRA		JOR	\$1,272.44			
04-0014	CUADRILLA No. 14 (1 FIERRERO + 1 AYUDANTE DE FIERRERO)				\$13.11	31.58%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA					\$41.51	
Costo Directo:			13.99%		\$5.81	
INDIRECTOS					\$47.32	
SUBTOTAL			0.52%		\$0.25	
FINANCIAMIENTO					\$47.57	
SUBTOTAL			6%		\$2.85	
UTILIDAD					\$50.42	
SUBTOTAL			0.5%		\$0.25	
INSP y VIG			1%		\$0.51	
ART. 116					\$51.18	
PRECIO UNITARIO						
(* CINCUENTA Y UN PESOS 18/100 M.N. *)						

Ma. C. R. C.

C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ.- REPRESENTANTE LEGAL

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ

Dependencia: Municipio de Pisañores

Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

Obra: Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria
"Valentín Gómez Farías" con Clave C.C.T. 13DPR0281Z, en la localidad de la Peña

Lugar: La Peña, Pisañores, Hidalgo

Fecha: 05-ago-2024

Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 07-ago-2024

Fin Obra: 04-nov-2024



CONSTRUCTORAGR

AE-01.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida:	A01	Análisis No.:	80			
Análisis:	EF24c0279	M2		95.4		
CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMÚN; INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.						
MATERIALES						
1900-15	MADERA DE PINO DE 3A. EN POLIN DE 4" X 4"	PT	\$12.60	1.850000	\$23.31	6.52%
1900-05	MADERA DE PINO DE 3A. EN DUELA DE 1" X 4".	PT	\$16.00	2.018000	\$32.29	9.03%
1900-10	MADERA DE PINO DE 3A. EN BARROTE DE 2" X 4"	PT	\$12.00	2.033300	\$24.40	6.82%
0082-05	ALAMBRE RECOCIDO NO. 18	KG	\$55.00	0.200000	\$11.00	3.08%
0950-05	DIESEL	LT	\$23.24	1.000000	\$23.24	6.50%
0100-00	CLAVO DE 2 1/2" A 3 1/2"	KG	\$50.00	0.200000	\$10.00	2.80%
SUBTOTAL:	MATERIALES				\$124.24	34.75%
MANO DE OBRA						
04-0013	CUADRILLA No. 13 (1 CARPINTERO DE OBRA NEGRA + 1 AYUD. DE CARPINTERIA O. N.)	JOR	\$1,254.81	0.186004	\$233.40	65.26%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				\$233.40	65.26%
Costo Directo:					\$357.64	
INDIRECTOS			13.99%		\$50.03	
SUBTOTAL					\$407.67	
FINANCIAMIENTO			0.52%		\$2.12	
SUBTOTAL					\$409.79	
UTILIDAD			6%		\$24.59	
SUBTOTAL					\$434.38	
INSP y VIG			0.5%		\$2.17	
ART. 116			1%		\$4.37	
PRECIO UNITARIO					\$440.92	
(* CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 92/100 M.N. *)						

Ma. C. R. C.

C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ.- REPRESENTANTE LEGAL

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ

Dependencia: Municipio de Pisaflores

Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

Obra: Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria
"Valentín Gómez Farías" con Clave C.C.T. 13DPR0281Z, en la localidad de la Peña

Lugar: La Peña, Pisaflores, Hidalgo

Fecha: 05-ago-2024

Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 07-ago-2024

Fin Obra: 04-nov-2024



AE-01.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida:	A01	Análisis No.:	90			
Análisis:	EF24c0272	M3	18.45			
CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A. 19 mm.; INCLUYE: ELABORACIÓN, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.						
MATERIALES						
05-0022	CONCRETO HECHO EN OBRA f'c= 250 Kg/cm2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	\$2,756.05	1.040000	\$2,866.29	73.93%
0302-05	AGUA	M3	\$100.00	0.060000	\$6.00	0.15%
SUBTOTAL:	MATERIALES				\$2,872.29	74.08%
MANO DE OBRA						
04-0011	CUADRILLA No. 11 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR	\$3,062.97	0.315000	\$964.84	24.89%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				\$964.84	24.89%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
EQVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HOR	\$79.38	0.500000	\$39.69	1.02%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				\$39.69	1.02%
Costo Directo:					\$3,876.82	
INDIRECTOS			13.99%		\$542.37	
SUBTOTAL					\$4,419.19	
FINANCIAMIENTO			0.52%		\$22.98	
SUBTOTAL					\$4,442.17	
UTILIDAD			6%		\$266.53	
SUBTOTAL					\$4,708.70	
INSP y VIG			0.5%		\$23.54	
ART. 116			1%		\$47.32	
PRECIO UNITARIO					\$4,779.56	

(* CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N. *)

Ma. C. R. C.

C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ.- REPRESENTANTE LEGAL

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ

Dependencia: Municipio de Pisaflores

Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

Obra: Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria
"Valentín Gómez Farías" con Clave C.C.T. 13DPR0281Z, en la localidad de la Peña

Lugar: La Peña, Pisaflores, Hidalgo

Fecha: 05-ago-2024

Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 07-ago-2024

Fin Obra: 04-nov-2024



AE-01.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida:	A01	Análisis No.:	100			
Análisis:	EF24c0107	M3		39.94		
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACIÓN; INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.						
MATERIALES						
0302-05	AGUA	M3	\$100.00	0.180000	\$18.00	19.14%
SUBTOTAL:	MATERIALES				\$18.00	19.14%
MANO DE OBRA						
04-0001	CUADRILLA No. 1 (1 PEON)	JOR	\$561.79	0.119173	\$66.95	71.18%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				\$66.95	71.18%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
EQBAILAR	BAILARINA DE 4.5 HP	HOR	\$91.14	0.100000	\$9.11	9.69%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				\$9.11	9.69%
Costo Directo:					\$94.06	
INDIRECTOS			13.99%		\$13.16	
SUBTOTAL					\$107.22	
FINANCIAMIENTO			0.52%		\$0.56	
SUBTOTAL					\$107.78	
UTILIDAD			6%		\$6.47	
SUBTOTAL					\$114.25	
INSP y VIG			0.5%		\$0.57	
ART. 116			1%		\$1.15	
PRECIO UNITARIO					\$115.97	
(* CIENTO QUINCE PESOS 97/100 M.N. *)						

Maria C. R.C.

C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ.- REPRESENTANTE LEGAL

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ

Dependencia: Municipio de Pisaflores

Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

Obra: Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria
"Valentín Gómez Farías" con Clave C.C.T. 13DPR0281Z, en la localidad de la Peña

Lugar: La Peña, Pisaflores, Hidalgo

Fecha: 05-ago-2024

Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 07-ago-2024

Fin Obra: 04-nov-2024



AE-01.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida:	A01	Análisis No.:	110			
Análisis:	AX24c0033	M3		26.76		
ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MANUAL DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)						
MANO DE OBRA						
04-0002	CUADRILLA No. 2 (2 PEONES)	JOR	\$1,026.96	0.150872	\$154.94	91.40%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				\$154.94	91.40%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
EQCAMION	CAMION DE VOLTEO (7M3)	HOR	\$582.78	0.025000	\$14.57	8.60%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				\$14.57	8.60%
Costo Directo:					\$169.51	
INDIRECTOS			13.99%		\$23.71	
SUBTOTAL					\$193.22	
FINANCIAMIENTO			0.52%		\$1.00	
SUBTOTAL					\$194.22	
UTILIDAD			6%		\$11.65	
SUBTOTAL					\$205.87	
INSP y VIG			0.5%		\$1.03	
ART. 116			1%		\$2.07	
PRECIO UNITARIO					\$208.97	
(* DOSCIENTOS OCHO PESOS 97/100 M.N. *)						

Ma. C. R. C.

C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ.- REPRESENTANTE LEGAL

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ

Dependencia: Municipio de Pisaflores

Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

Obra: Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria "Valentín Gómez Farías" con Clave C.C.T. 13DPR0281Z, en la localidad de la Peña

Lugar: La Peña, Pisaflores, Hidalgo

Fecha: 05-ago-2024

Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 07-ago-2024

Fin Obra: 04-nov-2024



CONSTRUCTORAGR

AE-01.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Análisis No.: 120						
Partida: A01		M2		51.52		
Análisis: EF24c0220	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 10 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.					
MATERIALES						
05-0020	CONCRETO HECHO EN OBRA f'c=150 Kg/cm2,	M3	\$2,423.67	0.105000	\$254.49	54.10%
	RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4"	M2	\$12.41	0.400000	\$4.96	1.05%
05-0029	CIMBRA METALICA POR AREA DE CONTACTO A BASE	TON	\$4,000.00	0.001000	\$4.00	0.85%
	DE ANGULO DE 3/16" X 2" Y LAMINA CALIBRE 16				\$263.45	56.00%
0300-03	CEMENTO NORMAL GRIS TIPO I EN SACO					
SUBTOTAL:	MATERIALES			0.172128	\$206.95	43.99%
MANO DE OBRA		JOR	\$1,202.30		\$206.95	43.99%
04-0009	CUADRILLA No. 9 (1 ALBAÑIL + 1 PEON)				\$470.40	
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				\$65.81	
Costo Directo:			13.99%		\$536.21	
INDIRECTOS					\$2.79	
SUBTOTAL			0.52%		\$539.00	
FINANCIAMIENTO					\$32.34	
SUBTOTAL			6%		\$571.34	
UTILIDAD					\$2.86	
SUBTOTAL			0.5%		\$5.74	
INSP y VIG			1%		\$579.94	
ART. 116						
PRECIO UNITARIO						
(* QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 94/100 M.N. *)						

Maria R. C.

C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ.- REPRESENTANTE LEGAL

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ

Dependencia: Municipio de Pisaflores

Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

Obra: Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria
"Valentín Gómez Farías" con Clave C.C.T. 13DPR0281Z, en la localidad de la Peña

Lugar: La Peña, Pisaflores, Hidalgo

Fecha: 05-ago-2024

Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 07-ago-2024

Fin Obra: 04-nov-2024



AE-O1.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida:	A02	Análisis No.:	10			
Análisis:	EF24c0765	M2		3		
RELLENO CON MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN L.P.U. DE 5 cm. DE ESPESOR PARA RECIBIR PLACA BASE DE COLUMNA METÁLICA A CUALQUIER NIVEL; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.						
MATERIALES						
1117-43	MORTERO ESTABILIZADOR (SACO 30KG)	PZA	\$1,200.00	3.200000	\$3,840.00	91.22%
0302-05	AGUA	M3	\$100.00	0.016000	\$1.60	0.04%
05-0027	CIMBRA DE MADERA EN LIMITE LOSA PISO, POR METRO CUADRADO DE PISO (DE 15 CM DE ESPESOR)	M2	\$40.04	1.000000	\$40.04	0.95%
SUBTOTAL:	MATERIALES				\$3,881.64	92.21%
MANO DE OBRA						
04-0009	CUADRILLA No. 9 (1 ALBAÑIL + 1 PEON)	JOR	\$1,202.30	0.272810	\$328.00	7.79%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				\$328.00	7.79%
Costo Directo:					\$4,209.64	
INDIRECTOS			13.99%		\$588.93	
SUBTOTAL					\$4,798.57	
FINANCIAMIENTO			0.52%		\$24.95	
SUBTOTAL					\$4,823.52	
UTILIDAD			6%		\$289.41	
SUBTOTAL					\$5,112.93	
INSP y VIG			0.5%		\$25.56	
ART. 116			1%		\$51.38	
PRECIO UNITARIO					\$5,189.87	

(* CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 87/100 M.N. *)

M. C. R. C.

C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ.- REPRESENTANTE LEGAL

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ

Dependencia: Municipio de Pisaflores

Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

Obra: Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria
"Valentín Gómez Farías" con Clave C.C.T. 13DPR0281Z, en la localidad de la Peña

Lugar: La Peña, Pisaflores, Hidalgo

Fecha: 05-ago-2024

Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 07-ago-2024

Fin Obra: 04-nov-2024



AE-01.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida:	A02	Análisis No.:	20			
Análisis:	EF24c0747		KG	6,689.24		
SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES LIGEROS (HASTA 12 KG/M); INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.						
MATERIALES						
006-01	ACERO ESTRUCTURAL A-36	KG	\$51.35	1.050000	\$53.92	54.52%
	6013 SOLDADURA ELECTRODO 6013 DE 1/8"	KG	\$80.00	0.033000	\$2.64	2.67%
1001-26	SOLDADURA 7013 (1/8")	KG	\$80.00	0.033000	\$2.64	2.67%
1001-64	THINER STANDARD	LT	\$47.20	0.020000	\$0.94	0.95%
1001-65	PINTURA ANTICORROSIVO	LT	\$157.21	0.020000	\$3.14	3.17%
SUBTOTAL:	MATERIALES				\$63.28	63.98%
MANO DE OBRA						
04-0017	CUADRILLA No. 17 (1 HERRERO EN CAMPO + 1 AYUD. DE HERRERO)	JOR	\$1,272.44	0.018500	\$23.54	23.80%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				\$23.54	23.80%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
EQECORTE	EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO	HOR	\$1,000.20	0.001000	\$1.00	1.01%
EQSOLD	MOTO SOLDADORA (DIESEL)	HOR	\$123.72	0.010000	\$1.24	1.25%
EQGRUA	GRUA DE PATIO DE 20. TON	HOR	\$984.36	0.010000	\$9.84	9.95%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				\$12.08	12.21%
Costo Directo:					\$98.90	
INDIRECTOS			13.99%		\$13.84	
SUBTOTAL					\$112.74	
FINANCIAMIENTO			0.52%		\$0.59	
SUBTOTAL					\$113.33	
UTILIDAD			6%		\$6.80	
SUBTOTAL					\$120.13	
INSP y VIG			0.5%		\$0.60	
ART. 116			1%		\$1.21	
PRECIO UNITARIO					\$121.94	
(* CIENTO VEINTIUN PESOS 94/100 M.N. *)						

Ma. C. R. C.

C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ.- REPRESENTANTE LEGAL

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ

Dependencia: Municipio de Pisaflores

Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

Obra: Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria
"Valentín Gómez Farías" con Clave C.C.T. 13DPR0281Z, en la localidad de la Peña

Lugar: La Peña, Pisaflores, Hidalgo

Fecha: 05-ago-2024

Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 07-ago-2024

Fin Obra: 04-nov-2024



AE-O1.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida:	A02	Análisis No.:	30			
Análisis:	EF24c0748	KG		74.52		
SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES MEDIANOS (DE 12 A 60 KG/M); INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.						
MATERIALES						
006-01	ACERO ESTRUCTURAL A-36	KG	\$51.35	1.050000	\$53.92	51.92%
	6013 SOLDADURA ELECTRODO 6013 DE 1/8"	KG	\$80.00	0.033000	\$2.64	2.54%
1001-26	SOLDADURA 7013 (1/8")	KG	\$80.00	0.033000	\$2.64	2.54%
1001-64	THINER STANDARD	LT	\$47.20	0.020000	\$0.94	0.91%
1001-65	PINTURA ANTICORROSIVO	LT	\$157.21	0.020000	\$3.14	3.02%
SUBTOTAL:	MATERIALES				\$63.28	60.93%
MANO DE OBRA						
04-0017	CUADRILLA No. 17 (1 HERRERO EN CAMPO + 1 AYUD. DE HERRERO)	JOR	\$1,272.44	0.022398	\$28.50	27.44%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				\$28.50	27.44%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
EQECORTE	EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO	HOR	\$1,000.20	0.001000	\$1.00	0.96%
EQSOLD	MOTO SOLDADORA (DIESEL)	HOR	\$123.72	0.010000	\$1.24	1.19%
EQGRUA	GRUA DE PATIO DE 20. TON	HOR	\$984.36	0.010000	\$9.84	9.47%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				\$12.08	11.62%
Costo Directo:					\$103.86	
INDIRECTOS			13.99%		\$14.53	
SUBTOTAL					\$118.39	
FINANCIAMIENTO			0.52%		\$0.62	
SUBTOTAL					\$119.01	
UTILIDAD			6%		\$7.14	
SUBTOTAL					\$126.15	
INSP y VIG			0.5%		\$0.63	
ART. 116			1%		\$1.27	
PRECIO UNITARIO					\$128.05	
(* CIENTO VEINTIOCHO PESOS 05/100 M.N. *)						

Ma. L. R. L.

C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ.- REPRESENTANTE LEGAL

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ

Dependencia: Municipio de Pisaflores

Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

Obra: Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria "Valentín Gómez Farías" con Clave C.C.T. 13DPR0281Z, en la localidad de la Peña

Lugar: La Peña, Pisaflores, Hidalgo

Fecha: 05-ago-2024

Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 07-ago-2024

Fin Obra: 04-nov-2024



CONSTRUCTORAGR

AE-01.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida: A02		Unidad	Costo	40		
Análisis: EF24c0749		Unidad	Costo	3,954.37		
SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES PESADOS (DE MAS DE 60 KG/M);						
INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.						
MATERIALES		KG				
006-01	ACERO ESTRUCTURAL A-36	KG	\$51.35	1.050000	\$53.92	46.28%
	6013 SOLDADURA ELECTRODO 6013 DE 1/8"	KG	\$80.00	0.033000	\$2.64	2.27%
1001-26	SOLDADURA 7013 (1/8")	KG	\$80.00	0.033000	\$2.64	2.27%
1001-64	THINER STANDARD	LT	\$47.20	0.020000	\$0.94	0.81%
1001-65	PINTURA ANTICORROSIVO	LT	\$157.21	0.020000	\$3.14	2.70%
SUBTOTAL: MATERIALES					\$63.28	54.33%
MANO DE OBRA		JOR	\$1,272.44	0.032339	\$41.15	35.32%
04-0017	CUADRILLA No. 17 (1 HERRERO EN CAMPO + 1 AYUD. DE HERRERO)				\$41.15	35.32%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						
EQUIPO Y HERRAMIENTA		HOR	\$1,000.20	0.001000	\$1.00	0.86%
EQECORTE	EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO	HOR	\$123.72	0.010000	\$1.24	1.06%
EQSOLD	MOTO SOLDADORA (DIESEL)	HOR	\$984.36	0.010000	\$9.84	8.45%
EQGRUA	GRUA DE PATIO DE 20. TON				\$12.08	10.37%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$116.51	
Costo Directo:			13.99%		\$16.30	
INDIRECTOS					\$132.81	
SUBTOTAL			0.52%		\$0.69	
FINANCIAMIENTO					\$133.50	
SUBTOTAL			6%		\$8.01	
UTILIDAD					\$141.51	
SUBTOTAL			0.5%		\$0.71	
INSP y VIG			1%		\$1.42	
ART. 116					\$143.64	
PRECIO UNITARIO						
(* CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 64/100 M.N. *)						

Ma. C. R. C.

C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ.- REPRESENTANTE LEGAL

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ

Dependencia: Municipio de Pisaflores

Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

Obra: Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria "Valentín Gómez Farías" con Clave C.C.T. 13DPR0281Z, en la localidad de la Peña

Lugar: La Peña, Pisaflores, Hidalgo

Fecha: 05-ago-2024

Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 07-ago-2024

Fin Obra: 04-nov-2024



AE-01.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida:	A02	Análisis No.:	50			
Análisis:	EF24c0755	KG		10,718.13		
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO LIGERAS, MEDIANAS Y PESADAS; INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.						
MATERIALES						
0200-01	PINTURA DE ESMALTE	LT	\$236.21	0.012140	\$2.87	29.53%
1001-64	THINER STANDARD	LT	\$47.20	0.003000	\$0.14	1.44%
0200-00	ANDAMIOS 3 A 6 MTS ALTURA (1 A 3 CPOS)	R/D	\$160.00	0.004000	\$0.64	6.58%
1001-65	PINTURA ANTICORROSIVO	LT	\$157.21	0.005407	\$0.85	8.74%
SUBTOTAL:	MATERIALES				\$4.50	46.29%
MANO DE OBRA						
04-0015	CUADRILLA No. 15 (1 PINTOR + 1 AYUD. DE PINTOR)	JOR	\$1,237.36	0.002384	\$2.95	30.35%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				\$2.95	30.35%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
EQCOMPR-AIRE	COMPRESOR DE AIRE 3 HP 1700 W / 3400 rpm	HOR	\$15.15	0.150000	\$2.27	23.35%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				\$2.27	23.35%
Costo Directo:					\$9.72	
INDIRECTOS			13.99%		\$1.36	
SUBTOTAL					\$11.08	
FINANCIAMIENTO			0.52%		\$0.06	
SUBTOTAL					\$11.14	
UTILIDAD			6%		\$0.67	
SUBTOTAL					\$11.81	
INSP y VIG			0.5%		\$0.06	
ART. 116			1%		\$0.12	
PRECIO UNITARIO					\$11.99	
(* ONCE PESOS 99/100 M.N. *)						

Ma. C. R. C.

C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ.- REPRESENTANTE LEGAL

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ

Dependencia: Municipio de Pisaflores

Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

Obra: Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria
"Valentín Gómez Farías" con Clave C.C.T. 13DPR0281Z, en la localidad de la Peña

Lugar: La Peña, Pisaflores, Hidalgo

Fecha: 05-ago-2024

Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 07-ago-2024

Fin Obra: 04-nov-2024



AE-01.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida:	A03	Análisis No.:		10		
Análisis:	EF24c0757		M2	443.3		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA TERNIUM R-101 PINTRO DURAPLUS CALIBRE 24, HASTA 6.00 m. DE ALTURA; INCLUYE: ELEVACIÓN, ALINEACIÓN, EMPALME, FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.						
MATERIALES						
0200-00	ANDAMIOS 3 A 6 MTS ALTURA (1 A 3 CPOS)	R/D	\$160.00	0.033000	\$5.28	0.94%
1117-52	TORNILLO ¾" (TUERCA, EMPAQUE Y RONDANA)	PZA	\$12.50	0.170000	\$2.13	0.38%
2222-01	LAMINA TERNIUM R-101 PINTRO DURAPLUS CAL. 24	M2	\$452.60	1.050000	\$475.23	85.02%
SUBTOTAL:	MATERIALES				\$482.64	86.34%
MANO DE OBRA						
04-0017	CUADRILLA No. 17 (1 HERRERO EN CAMPO + 1 AYUD. DE HERRERO)	JOR	\$1,272.44	0.060000	\$76.35	13.66%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				\$76.35	13.66%
Costo Directo:					\$558.99	
INDIRECTOS			13.99%		\$78.20	
SUBTOTAL					\$637.19	
FINANCIAMIENTO			0.52%		\$3.31	
SUBTOTAL					\$640.50	
UTILIDAD			6%		\$38.43	
SUBTOTAL					\$678.93	
INSP y VIG			0.5%		\$3.39	
ART. 116			1%		\$6.82	
PRECIO UNITARIO					\$689.14	

(* SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 14/100 M.N. *)

Ma. C. R. C.

C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ.- REPRESENTANTE LEGAL

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ

Dependencia: Municipio de Pisaflores

Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

Obra: Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria "Valentín Gómez Farías" con Clave C.C.T. 13DPR0281Z, en la localidad de la Peña

Lugar: La Peña, Pisaflores, Hidalgo

Fecha: 05-ago-2024

Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 07-ago-2024

Fin Obra: 04-nov-2024



CONSTRUCTORA GR

AE-01.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Análisis No.:				30		
				52		
Partida:	A03		M			
Análisis:	EF24c0770					
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN METÁLICO CONFORMADO POR LAMINA DE ACERO GALVANIZADO PINTADO CALIBRE 22 CON 6 GOLPES Y DESARROLLO DE 92 CM. TOTALES; INCLUYE: FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA CON PIJA TALADRANTE DE 1" CON 5 MICAS DE GALVANIZADO SIN ARANDELA A CADA 50 CM., COLOCACIÓN DE CINTA DE CAUCHO BUTILICIO DE 1/2" DE ANCHO X 3/32" DE ESPESOR EN LA UNIÓN DE LA LENGÜETA DEL CANALÓN CON PANEL, CONSIDERAR QUE LOS TRASLAPES LONGITUDINALES ENTRE CANALONES TENDRÁN DOS CARRERAS DE CINTA DE CAUCHO BUTÍLICO DE 3/8" DE ANCHO X 3/32" DE ESPESOR REFORMADO CON PIJAS DE RECOCIDO DE 1/4" X 7/8" CON ARANDELA GALVANIZADA EPDM Y SELLADOR ADHESIVO A BASE DE POLIURETANO DE 1 SOLO COMPONENTE M-40, ASÍ COMO TAPAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.						
MATERIALES		PZA	\$12.50	4.000000	\$50.00	7.33%
1117-S2	TORNILLO 1/4" (TUERCA, EMPAQUE Y RONDANA)	MI	\$568.10	1.000000	\$568.10	83.33%
9193-01	CANALÓN METÁLICO ACERO GALV PINTADO CAL 22 CON 6 GOLPES, DESARROLLO 92 CM				\$618.10	90.66%
SUBTOTAL:	MATERIALES					
MANO DE OBRA		JOR	\$1,272.44	0.050000	\$63.62	9.33%
04-0017	CUADRILLA No. 17 (1 HERRERO EN CAMPO + 1 AYUD. DE HERRERO)				\$63.62	9.33%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				\$63.62	
Costo Directo:					\$95.37	
INDIRECTOS					\$777.09	
SUBTOTAL					\$4.04	
FINANCIAMIENTO					\$781.13	
SUBTOTAL					\$46.87	
UTILIDAD					\$828.00	
SUBTOTAL					\$4.14	
INSP y VIG					\$8.32	
ART. 116					\$840.46	
PRECIO UNITARIO						
(* OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 46/100 M.N. *)						

Ma. C. R. C.

C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ.- REPRESENTANTE LEGAL

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ

Dependencia: Municipio de Pisaflores

Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

Obra: Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria "Valentín Gómez Farías" con Clave C.C.T. 13DPR0281Z, en la localidad de la Peña

Lugar: La Peña, Pisaflores, Hidalgo

Fecha: 05-ago-2024

Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 07-ago-2024

Fin Obra: 04-nov-2024



CONSTRUCTORAGR

AE-01.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida: A04		Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Análisis: EF24c0447		Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm.), INCLUYE: CODO DE 4" x 90° Y (3.00 m.) DE TUBO DE PVC DE 4", FIJACIÓN CON ABRAZADERAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
MATERIALES		Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
1110-28	TUBERIA PVC (Sanit): 100MM (4") RD-26	MI	\$63.74	3.000000	\$191.22	23.59%
1112-02	CODO sanit. PVC 90°: 51MM (2")	PZA	\$45.00	1.000000	\$45.00	5.55%
1115-01	PEGAMENTO PVC (250 MI)	PZA	\$71.00	0.050000	\$3.55	0.44%
1115-07	SEGUETA DIENTE FINO	PZA	\$14.25	0.050000	\$0.71	0.09%
1115-06	LIMPIADOR PVC (250 MI)	PZA	\$45.00	0.050000	\$2.25	0.28%
1115-59	ABRAZADERA ACERO INOX. 4"	PZA	\$75.00	3.000000	\$225.00	27.76%
SUBTOTAL: MATERIALES					\$467.73	57.71%
MANO DE OBRA		JOR	\$1,237.36	0.277000	\$342.75	42.29%
04-0019	CUADRILLA No. 19 (1 PLOMERO + 1 AYUDANTE DE PLOMERO)				\$342.75	42.29%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA					\$810.48	
Costo Directo:			13.99%		\$113.39	
INDIRECTOS					\$923.87	
SUBTOTAL			0.52%		\$4.80	
FINANCIAMIENTO					\$928.67	
SUBTOTAL			6%		\$55.72	
UTILIDAD					\$984.39	
SUBTOTAL			0.5%		\$4.92	
INSP y VIG			1%		\$9.89	
ART. 116					\$999.20	
PRECIO UNITARIO						
(* NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N. *)						

Ma. E. R. C.

C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ.- REPRESENTANTE LEGAL

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ

Dependencia: Municipio de Pisaflores

Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

Obra: Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria "Valentín Gómez Farías" con Clave C.C.T. 13DPR0281Z, en la localidad de la Peña

Lugar: La Peña, Pisaflores, Hidalgo

Fecha: 05-ago-2024

Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 07-ago-2024

Fin Obra: 04-nov-2024



AE-O1.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida:	A04	Análisis No.:	20			
Análisis:	EF24c0378	M		12		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm.) DE DIÁMETRO, MARCA NORMA; INCLUYE: CEMENTO PARA PVC, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.						
MATERIALES						
1115-06	LIMPIADOR PVC (250 MI)	PZA	\$45.00	0.010000	\$0.45	0.42%
1115-07	SEGUETA DIENTE FINO	PZA	\$14.25	0.010000	\$0.14	0.13%
1115-01	PEGAMENTO PVC (250 MI)	PZA	\$71.00	0.010000	\$0.71	0.66%
1115-02	LIJA 1"	MI	\$6.20	0.010000	\$0.06	0.06%
1110-28	TUBERIA PVC (Sanit): 100MM (4") RD-26	MI	\$63.74	1.050000	\$66.93	62.06%
1112-14	COPE sanit. PVC: 100MM (4")	PZA	\$14.35	0.170000	\$2.44	2.26%
SUBTOTAL:	MATERIALES				\$70.73	65.59%
MANO DE OBRA						
04-0019	CUADRILLA No. 19 (1 PLOMERO + 1 AYUDANTE DE PLOMERO)	JOR	\$1,237.36	0.030000	\$37.12	34.42%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				\$37.12	34.42%
Costo Directo:					\$107.85	
INDIRECTOS			13.99%		\$15.09	
SUBTOTAL					\$122.94	
FINANCIAMIENTO			0.52%		\$0.64	
SUBTOTAL					\$123.58	
UTILIDAD			6%		\$7.41	
SUBTOTAL					\$130.99	
INSP y VIG			0.5%		\$0.65	
ART. 116			1%		\$1.32	
PRECIO UNITARIO					\$132.96	
(* CIENTO TREINTA Y DOS PESQS 96/100 M.N. *)						

Maria del C. R. C.

C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ.- REPRESENTANTE LEGAL

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ

Dependencia: Municipio de Pisaflores

Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

Obra: Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria
"Valentín Gómez Farías" con Clave C.C.T. 13DPR0281Z, en la localidad de la Peña

Lugar: La Peña, Pisaflores, Hidalgo

Fecha: 05-ago-2024

Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 07-ago-2024

Fin Obra: 04-nov-2024



AE-01.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida:	A05	Análisis No.:	10			
Análisis:	EF24c0192	PZA		1		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.						
MATERIALES						
6262-40	ANGULO 1½" x 1/8"	KG	\$22.00	26.300000	\$578.60	13.12%
6262-41	LAMINA CAL. 18	KG	\$30.00	25.080000	\$752.40	17.06%
1001-26	SOLDADURA 7013 (1/8")	KG	\$80.00	1.540000	\$123.20	2.79%
1001-64	THINER STANDARD	LT	\$47.20	1.000000	\$47.20	1.07%
0200-01	PINTURA DE ESMALTE	LT	\$236.21	1.950000	\$460.61	10.44%
1118-30	ROTULO 1.22 M x 1.22 M	PZA	\$2,000.00	1.000000	\$2,000.00	45.34%
05-0022	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250 Kg/cm2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	\$2,756.05	0.048000	\$132.29	3.00%
SUBTOTAL:	MATERIALES				\$4,094.30	92.82%
MANO DE OBRA						
04-0016	CUADRILLA No. 16 (1 HERRERO EN TALLER + 1 AYUD. DE HERRERO)	JOR	\$1,272.44	0.200000	\$254.49	5.77%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				\$254.49	5.77%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
EQSOLD	MOTO SOLDADORA (DIESEL)	HOR	\$123.72	0.500000	\$61.86	1.40%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				\$61.86	1.40%
Costo Directo:					\$4,410.65	
INDIRECTOS			13.99%		\$617.05	
SUBTOTAL					\$5,027.70	
FINANCIAMIENTO			0.52%		\$26.14	
SUBTOTAL					\$5,053.84	
UTILIDAD			6%		\$303.23	
SUBTOTAL					\$5,357.07	
INSP y VIG			0.5%		\$26.79	
ART. 116			1%		\$53.84	
PRECIO UNITARIO					\$5,437.70	

(* CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N. *)

Ma. C. R. C.

C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ.- REPRESENTANTE LEGAL

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ**Dependencia:** Municipio de Pisaflores**Concurso No.** MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043**Obra:** Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria "Valentín Gómez Farías" con Clave C.C.T. 13DPR0281Z, en la localidad de la Peña**Lugar:** La Peña, Pisaflores, Hidalgo**Fecha:** 05-ago-2024**Duración:** 90 días naturales**Inicio Obra:** 07-ago-2024**Fin Obra:** 04-nov-2024**AE-02.- ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS O PRELIMINARES**

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%	
Partida:		Análisis No.:					
Análisis:	04-0001	JOR					
CUADRILLA No. 1 (1 PEON)							
MANO DE OBRA							
01-0000	PEON	JOR	\$451.62	1.000000	\$451.62	80.39%	
02-0000	CABO	JOR	\$938.12	0.100000	\$93.81	16.70%	
SUBTOTAL:					MANO DE OBRA	\$545.43	97.09%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$545.43	0.030000	\$16.36	2.91%	
SUBTOTAL:					EQUIPO Y HERRAMIENTA	\$16.36	2.91%
Costo Directo:						\$561.79	
(* QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 79/100 M.N. *)							

*Ma. C. R. C.***C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ.- REPRESENTANTE LEGAL**

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ**Dependencia:** Municipio de Pisaflores**Concurso No.** MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043**Obra:** Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria "Valentín Gómez Farías" con Clave C.C.T. 13DPR0281Z, en la localidad de la Peña**Lugar:** La Peña, Pisaflores, Hidalgo**Fecha:** 05-ago-2024**Duración:** 90 días naturales**Inicio Obra:** 07-ago-2024**Fin Obra:** 04-nov-2024**AE-OZ.- ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS O PRELIMINARES**

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%	
Partida:		Análisis No.:					
Análisis:	04-0002	JOR					
CUADRILLA No. 2 (2 PEONES)							
MANO DE OBRA							
01-0000	PEON	JOR	\$451.62	2.000000	\$903.24	87.95%	
02-0000	CABO	JOR	\$938.12	0.100000	\$93.81	9.13%	
SUBTOTAL:					MANO DE OBRA	\$997.05	97.08%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$997.05	0.030000	\$29.91	2.91%	
SUBTOTAL:					EQUIPO Y HERRAMIENTA	\$29.91	2.91%
Costo Directo:					\$1,026.96		
(* UN MIL VEINTISEIS PESOS 96/100 M.N. *)							

*Ma. C. R. C.***C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ.- REPRESENTANTE LEGAL**

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ**Dependencia:** Municipio de Pisaflares**Concurso No.** MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043**Obra:** Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria "Valentín Gómez Farías" con Clave C.C.T. 13DPR0281Z, en la localidad de la Peña**Lugar:** La Peña, Pisaflares, Hidalgo**Fecha:** 05-ago-2024**Duración:** 90 días naturales**Inicio Obra:** 07-ago-2024**Fin Obra:** 04-nov-2024**AE-O2.- ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS O PRELIMINARES**

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida:		Análisis No.:				
Análisis:	04-0009	JOR				
CUADRILLA No. 9 (1 ALBAÑIL + 1 PEON)						
MANO DE OBRA						
02-0000	CABO	JOR	\$938.12	0.100000	\$93.81	7.80%
02-0001	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	\$621.85	1.000000	\$621.85	51.72%
01-0000	PEON	JOR	\$451.62	1.000000	\$451.62	37.56%
SUBTOTAL:		MANO DE OBRA			\$1,167.28	97.08%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$1,167.28	0.030000	\$35.02	2.91%
SUBTOTAL:		EQUIPO Y HERRAMIENTA			\$35.02	2.91%
Costo Directo:					\$1,202.30	
(* UN MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 30/100 M.N. *)						

*Ma. C. R. C.***C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ.- REPRESENTANTE LEGAL**

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ**Dependencia:** Municipio de Pisaflores**Concurso No.** MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043**Obra:** Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria "Valentín Gómez Farías" con Clave C.C.T. 13DPRO281Z, en la localidad de la Peña**Lugar:** La Peña, Pisaflores, Hidalgo**Fecha:** 05-ago-2024**Duración:** 90 días naturales**Inicio Obra:** 07-ago-2024**Fin Obra:** 04-nov-2024**AE-O2.- ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS O PRELIMINARES**

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida:		Análisis No.:				
Análisis:	04-0011	JOR				
CUADRILLA No. 11 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)						
MANO DE OBRA						
02-0000	CABO	JOR	\$938.12	0.100000	\$93.81	3.06%
02-0001	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	\$621.85	1.000000	\$621.85	20.30%
01-0000	PEON	JOR	\$451.62	5.000000	\$2,258.10	73.72%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				\$2,973.76	97.08%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$2,973.76	0.030000	\$89.21	2.91%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				\$89.21	2.91%
Costo Directo:					\$3,062.97	

(* TRES MIL SESENTA Y DOS PESOS 97/100 M.N. *)

Ma. C. R. C.

C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ.- REPRESENTANTE LEGAL

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ**Dependencia:** Municipio de Pisaflores**Concurso No.** MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043**Obra:** Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria "Valentín Gómez Farías" con Clave C.C.T. 13DPR0281Z, en la localidad de la Peña**Lugar:** La Peña, Pisaflores, Hidalgo**Fecha:** 05-ago-2024**Duración:** 90 días naturales**Inicio Obra:** 07-ago-2024**Fin Obra:** 04-nov-2024**AE-O2.- ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS O PRELIMINARES**

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%	
Partida:		Análisis No.:					
Análisis:	04-0013	JOR					
CUADRILLA No. 13 (1 CARPINTERO DE OBRA NEGRA + 1 AYUD. DE CARPINTERIA O. N.)							
MANO DE OBRA							
02-0000	CABO	JOR	\$938.12	0.100000	\$93.81	7.48%	
02-0002	CARPINTERO DE OBRA NEGRA	JOR	\$638.93	1.000000	\$638.93	50.92%	
01-0003	AY. CARPINTERO DE OBRA NEGRA	JOR	\$485.52	1.000000	\$485.52	38.69%	
SUBTOTAL:					MANO DE OBRA	\$1,218.26	97.09%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$1,218.26	0.030000	\$36.55	2.91%	
SUBTOTAL:					EQUIPO Y HERRAMIENTA	\$36.55	2.91%
Costo Directo:						\$1,254.81	
(* UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 81/100 M.N. *)							

*Ma. C. R. C.***C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ.- REPRESENTANTE LEGAL**

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ**Dependencia:** Municipio de Pisaflores**Concurso No.** MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043**Obra:** Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria "Valentín Gómez Farías" con Clave C.C.T. 13DPR0281Z, en la localidad de la Peña**Lugar:** La Peña, Pisaflores, Hidalgo**Fecha:** 05-ago-2024**Duración:** 90 días naturales**Inicio Obra:** 07-ago-2024**Fin Obra:** 04-nov-2024**AE-O2.- ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS O PRELIMINARES**

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida:		Análisis No.:				
Análisis:	04-0014	JOR				
CUADRILLA No. 14 (1 FIERRERO + 1 AYUDANTE DE FIERRERO)						
MANO DE OBRA						
02-0000	CABO	JOR	\$938.12	0.100000	\$93.81	7.37%
01-0004	AY. FIERRERO	JOR	\$485.52	1.000000	\$485.52	38.16%
02-0003	FIERRERO	JOR	\$656.05	1.000000	\$656.05	51.56%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				\$1,235.38	97.09%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$1,235.38	0.030000	\$37.06	2.91%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				\$37.06	2.91%
Costo Directo:					\$1,272.44	
(* UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 44/100 M.N. *)						

M. C. R. C.

C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ.- REPRESENTANTE LEGAL

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ

Dependencia: Municipio de Pisaflores

Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

Obra: Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria "Valentín Gómez Farías" con Clave C.C.T. 13DPR0281Z, en la localidad de la Peña

Lugar: La Peña, Pisaflores, Hidalgo

Fecha: 05-ago-2024

Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 07-ago-2024

Fin Obra: 04-nov-2024



CONSTRUCTORAGR

AE-02.- ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS O PRELIMINARES

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida:		Análisis No.: JOR				
Análisis: 04-0015						
CUADRILLA No. 15 (1 PINTOR + 1 AYUD. DE PINTOR)						
MANO DE OBRA						
02-0000	CABO	JOR	\$938.12	0.100000	\$93.81	7.58%
01-0005	AY. PINTOR	JOR	\$468.58	1.000000	\$468.58	37.87%
02-0004	PINTOR	JOR	\$638.93	1.000000	\$638.93	51.64%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA					\$1,201.32	97.09%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$1,201.32	0.030000	\$36.04	2.91%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$36.04	2.91%
Costo Directo:					\$1,237.36	
(* UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N. *)						

Ma. C. R. C.

C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ.- REPRESENTANTE LEGAL

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ

Dependencia: Municipio de Pisaflores

Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

Obra: Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria "Valentín Gómez Farías" con Clave C.C.T. 13DPR0281Z, en la localidad de la Peña

Lugar: La Peña, Pisaflores, Hidalgo

Fecha: 05-ago-2024

Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 07-ago-2024

Fin Obra: 04-nov-2024



CONSTRUCTORA GR

AE-02.- ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS O PRELIMINARES

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida:		Análisis No.:				
Análisis:	04-0017	JOR				
CUADRILLA No. 17 (1 HERRERO EN CAMPO + 1 AYUD. DE HERRERO)						
MANO DE OBRA						
02-0000	CABO	JOR	\$938.12	0.100000	\$93.81	7.37%
01-0006	AY. HERRERO	JOR	\$485.52	1.000000	\$485.52	38.16%
02-0011	HERRERO EN CAMPO	JOR	\$656.05	1.000000	\$656.05	51.56%
SUBTOTAL:		MANO DE OBRA			\$1,235.38	97.09%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$1,235.38	0.030000	\$37.06	2.91%
SUBTOTAL:		EQUIPO Y HERRAMIENTA			\$37.06	2.91%
Costo Directo:					\$1,272.44	
(* UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 44/100 M.N. *)						

Ma. E. R. C.

C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ.- REPRESENTANTE LEGAL

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ**Dependencia:** Municipio de Pisaflores**Concurso No.** MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043**Obra:** Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria "Valentín Gómez Farías" con Clave C.C.T. 13DPR0281Z, en la localidad de la Peña**Lugar:** La Peña, Pisaflores, Hidalgo**Fecha:** 05-ago-2024**Duración:** 90 días naturales**Inicio Obra:** 07-ago-2024**Fin Obra:** 04-nov-2024**AE-02.- ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS O PRELIMINARES**

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida:		Análisis No.:				
Análisis:	04-0019	JOR				
CUADRILLA No. 19 (1 PLOMERO + 1 AYUDANTE DE PLOMERO)						
MANO DE OBRA						
02-0000	CABO	JOR	\$938.12	0.100000	\$93.81	7.58%
01-0010	AY. PLOMERO	JOR	\$468.58	1.000000	\$468.58	37.87%
02-0007	PLOMERO	JOR	\$638.93	1.000000	\$638.93	51.64%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				\$1,201.32	97.09%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$1,201.32	0.030000	\$36.04	2.91%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				\$36.04	2.91%
Costo Directo:					\$1,237.36	

(* UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N. *)

Ma. C. R.C.

C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ.- REPRESENTANTE LEGAL

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ**Dependencia:** Municipio de Pisaflores**Concurso No.** MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043**Obra:** Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria "Valentín Gómez Farías" con Clave C.C.T. 13DPR0281Z, en la localidad de la Peña**Lugar:** La Peña, Pisaflores, Hidalgo**Fecha:** 05-ago-2024**Duración:** 90 días naturales**Inicio Obra:** 07-ago-2024**Fin Obra:** 04-nov-2024**CONSTRUCTORA GR****AE-02.- ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS O PRELIMINARES**

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida:		Análisis No.:				
Análisis:	04-0021	JOR				
CUADRILLA No. 22 (1 AUXILIAR DE TOPOGRAFO + 4 CADENEROS)						
MANO DE OBRA						
02-0000	CABO	JOR	\$938.12	0.100000	\$93.81	3.87%
02-0010	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	JOR	\$451.62	1.000000	\$451.62	18.64%
02-0009	CADENERO	JOR	\$451.62	4.000000	\$1,806.48	74.57%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				\$2,351.91	97.08%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$2,351.91	0.030000	\$70.56	2.91%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				\$70.56	2.91%
Costo Directo:					\$2,422.47	

(* DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 47/100 M.N. *)

Ma. C. R. C.

C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ.- REPRESENTANTE LEGAL

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ**Dependencia:** Municipio de Pisaflores**Concurso No.** MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043**Obra:** Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria "Valentín Gómez Farías" con Clave C.C.T. 13DPR0281Z, en la localidad de la Peña**Lugar:** La Peña, Pisaflores, Hidalgo**Fecha:** 05-ago-2024**Duración:** 90 días naturales**Inicio Obra:** 07-ago-2024**Fin Obra:** 04-nov-2024**CONSTRUCTORAGR****AE-02.- ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS O PRELIMINARES**

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida:		Análisis No.:				
Análisis:	05-0019	M3				
CONCRETO HECHO EN OBRA f'c= 100 Kg/cm2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4"						
MATERIALES						
0300-03	CEMENTO NORMAL GRIS TIPO I EN SACO	TON	\$4,000.00	0.275000	\$1,100.00	47.93%
0302-30	GRAVA ¾"	M3	\$550.00	0.650000	\$357.50	15.58%
0302-05	AGUA	M3	\$100.00	0.250000	\$25.00	1.09%
0302-20	ARENA	M3	\$550.00	0.550000	\$302.50	13.18%
SUBTOTAL:	MATERIALES				\$1,785.00	77.78%
MANO DE OBRA						
04-0011	CUADRILLA No. 11 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR	\$3,062.97	0.150000	\$459.45	20.02%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				\$459.45	20.02%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO, 1 SACO 8HP	HOR	\$95.25	0.530000	\$50.48	2.20%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				\$50.48	2.20%
Costo Directo:					\$2,294.93	

(* DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 93/100 M.N. *)

*M. e. R. e.***C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ.- REPRESENTANTE LEGAL**

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ

Dependencia: Municipio de Pisaflores

Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

Obra: Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria "Valentín Gómez Farías" con Clave C.C.T. 13DPR0281Z, en la localidad de la Peña

Lugar: La Peña, Pisaflores, Hidalgo

Fecha: 05-ago-2024

Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 07-ago-2024

Fin Obra: 04-nov-2024



CONSTRUCTORA GR

AE-02.- ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS O PRELIMINARES

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida:		Análisis No.: M3				
Análisis: 05-0020		CONCRETO HECHO EN OBRA f'c=150 Kg/cm2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4"				
MATERIALES		TON	\$4,000.00	0.327500	\$1,310.00	54.05%
0300-03	CEMENTO NORMAL GRIS TIPO I EN SACO	M3	\$550.00	0.538200	\$296.01	12.21%
0302-20	ARENA	M3	\$550.00	0.652700	\$358.99	14.81%
0302-30	GRAVA ¾"	M3	\$100.00	0.253200	\$25.32	1.04%
0302-05	AGUA				\$1,990.32	82.11%
SUBTOTAL:						
MANO DE OBRA						
04-0011	CUADRILLA No. 11 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR	\$3,062.97	0.125000	\$382.87	15.80%
SUBTOTAL:					\$382.87	15.80%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO, 1 SACO 8HP	HOR	\$95.25	0.530000	\$50.48	2.08%
SUBTOTAL:					\$50.48	2.08%
Costo Directo:					\$2,423.67	
(* DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 67/100 M.N. *)						

Ma. C. R. C.

C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ.- REPRESENTANTE LEGAL

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ

Dependencia: Municipio de Pisaflores
Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043
Obra: Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria "Valentín Gómez Farías" con Clave C.C.T. 13DPR0281Z, en la localidad de la Peña
Lugar: La Peña, Pisaflores, Hidalgo
Fecha: 05-ago-2024
Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 07-ago-2024
Fin Obra: 04-nov-2024

**AE-02.- ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS O PRELIMINARES**

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida:		Análisis No.:				
Análisis:	05-0022	M3				
CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 250 Kg/cm2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4"						
MATERIALES						
0300-03	CEMENTO NORMAL GRIS TIPO I EN SACO	TON	\$4,000.00	0.413000	\$1,652.00	59.94%
0302-20	ARENA	M3	\$550.00	0.537100	\$295.41	10.72%
0302-30	GRAVA ¾"	M3	\$550.00	0.639800	\$351.89	12.77%
0302-05	AGUA	M3	\$100.00	0.234000	\$23.40	0.85%
SUBTOTAL:	MATERIALES				\$2,322.70	84.28%
MANO DE OBRA						
04-0011	CUADRILLA No. 11 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR	\$3,062.97	0.125000	\$382.87	13.89%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				\$382.87	13.89%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO, 1 SACO 8HP	HOR	\$95.25	0.530000	\$50.48	1.83%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				\$50.48	1.83%
Costo Directo:					\$2,756.05	

(* DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N. *)

M. C. R. C.

C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ.- REPRESENTANTE LEGAL

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ**Dependencia:** Municipio de Pisaflores**Concurso No.** MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043**Obra:** Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria "Valentín Gómez Farías" con Clave C.C.T. 13DPR0281Z, en la localidad de la Peña**Lugar:** La Peña, Pisaflores, Hidalgo**Fecha:** 05-ago-2024**Duración:** 90 días naturales**Inicio Obra:** 07-ago-2024**Fin Obra:** 04-nov-2024**AE-02.- ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS O PRELIMINARES**

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida:		Análisis No.:				
Análisis:	05-0027	M2				
CIMBRA DE MADERA EN LIMITE LOSA PISO, POR METRO CUADRADO DE PISO (DE 15 CM DE ESPESOR)						
MATERIALES						
1900-15	MADERA DE PINO DE 3A. EN POLIN DE 4" X 4"	PT	\$12.60	0.500000	\$6.30	15.73%
0082-05	ALAMBRE RECOCIDO NO. 18	KG	\$55.00	0.100000	\$5.50	13.74%
0100-00	CLAVO DE 2 1/2" A 3 1/2"	KG	\$50.00	0.100000	\$5.00	12.49%
0950-05	DIESEL	LT	\$23.24	1.000000	\$23.24	58.04%
SUBTOTAL:					\$40.04	100.00%
Costo Directo:					\$40.04	

(* CUARENTA PESOS 04/100 M.N. *)

*Maria R.C.***C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ.- REPRESENTANTE LEGAL**

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ

Dependencia: Municipio de Pisaflores

Concurso No. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

Obra: Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria "Valentín Gómez Farías" con Clave C.C.T. 13DPR02812, en la localidad de la Peña

Lugar: La Peña, Pisaflores, Hidalgo

Fecha: 05-ago-2024

Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 07-ago-2024

Fin Obra: 04-nov-2024



CONSTRUCTORAGR

AE-O2.- ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS O PRELIMINARES

AE-O2.- ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS O PRELIMINARES						
Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
		Análisis No.:				
Partida:	M2					
Análisis:	05-0029					
CIMBRA METALICA POR AREA DE CONTACTO A BASE DE ANGULO DE 3/16" X 2" Y LAMINA CALIBRE 16						
MATERIALES						
1002-19	ANGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL	KG	\$24.00	0.222680	\$5.34	43.03%
1001-25	LAMINA CAL #16	KG	\$30.00	0.048840	\$1.47	11.85%
1001-26	SOLDADURA 7013 (1/8")	KG	\$80.00	0.004080	\$0.33	2.66%
0085-01	VARILLA FY=4200 KG/CM2 NO. 4 (1/2")	KG	\$25.00	0.007200	\$0.18	1.45%
SUBTOTAL:	MATERIALES				\$7.32	58.99%
MANO DE OBRA						
04-0016	CUADRILLA No. 16 (1 HERRERO EN TALLER + 1 AYUD. DE HERRERO)	JOR	\$1,272.44	0.004000	\$5.09	41.02%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				\$5.09	41.02%
Costo Directo:					\$12.41	
(* DOCE PESOS 41/100 M.N. *)						

Ma. C. R. C.

C. MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ.- REPRESENTANTE LEGAL

AE-00 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA.



ANEXO
AE-00

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN

PISAFLORES, HGO., A 05 DE AGOSTO DEL 2024

C. LIC RICARDO GARCÍA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE PISAFLORES, HGO.
P R E S E N T E.

ME REFIERO AL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚM. MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043, RELATIVA A LOS TRABAJOS DE: **CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z**, UBICADOS EN **LA PEÑA, PISAFLORES, HIDALGO**.

SOBRE EL PARTICULAR, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

- a) POR MI PROPIO DERECHO
- b) COMO REPRESENTANTE LEGAL DE (YONARI HERNÁNDEZ GARAY).

MANIFIESTO A USTED QUE:

OPORTUNAMENTE SE RECOGIERON LAS BASES DE INVITACIÓN CORRESPONDIENTES Y SE HA TOMADO DEBIDA NOTA DE LOS DATOS Y LAS BASES A QUE SE SUJETARÁ DICHA INVITACIÓN Y CONFORME A LAS CUALES SE LLEVARÁ A CABO LA OBRA, SE ACEPTAN ÍNTEGRAMENTE LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN LAS CITADAS BASES, Y PARA TAL EFECTO SE DEVUELVEN DEBIDAMENTE FIRMADAS POR EL SUSCRITO EN 82 FOJAS.

IGUALMENTE EXPONGO QUE SE HAN TOMADO LAS PROVIDENCIAS A QUE SE CONTRAEN LAS BASES DE REFERENCIA.

ASIMISMO, MANIFIESTO QUE ESTA EMPRESA CONOCE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EL PROYECTO, LAS NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES Y DE CALIDAD DE LOS MATERIALES QUE TIENE EN VIGOR ESA SECRETARÍA Y LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES, Y QUE ACEPTO

QUE TALES DOCUMENTOS RIJAN, EN LO CONDUCTENTE, RESPECTO AL PROCEDIMIENTO INDICADA Y DEMÁS ACTOS QUE DE ELLA DERIVEN.

QUE CONOCE LOS PLANOS DEL PROYECTO QUE SE LE PROPORCIONARON, CONFORME A LOS CUALES SE REALIZARÁ LA OBRA.

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR SE PRESENTA LA PROPOSICIÓN RESPECTIVA, LA QUE CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ **2,634,166.28 (DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N.)**, YA INCLUIDO EL IMPORTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), SE ENCUENTRA REQUISITADA E INTEGRADA EN LA FORMA QUE ESTABLECEN LOS PUNTOS NOS. 3.2 Y 3.3 DE LAS BASES DE INVITACIÓN Y QUE COMPRENDE LO SIGUIENTE EN LOS DOCUMENTOS QUE SE EN LISTAN:



3.2.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:

LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEBERÁ ESTAR INTEGRADA EN LA FORMA SIGUIENTE:

AT-00 OFICIO-INVITACIÓN

AT-01 REGISTRO VIGENTE EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CON LA CLASIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A ESTA INVITACIÓN.

AT-02 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL.

PREVER QUE LA INSTALACIÓN PÚBLICA ASEGURE LA ACCESIBILIDAD, EVACUACIÓN Y LIBRE TRÁNSITO SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, PARA TODAS LAS PERSONAS; DEBIENDO CUMPLIR CON LAS NORMAS OFICIALES VIGENTES DE DISEÑO Y DE SEÑALIZACIÓN, EN INSTALACIONES, CIRCULACIONES, SERVICIOS SANITARIOS Y DEMÁS INSTALACIONES ANÁLOGAS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (ART. 22 DE LA LEY, FRACCIÓN II BIS).

AT-03 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

AT-04 RELACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE.

EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR LA CONTRATACIÓN DE POR LO MENOS DOS PROFESIONALES RECIÉN EGRESADOS (DE 0 A 1 AÑO) CUYO PROMEDIO FINAL SEA DE 8.0 EN ADELANTE (PRESENTAR CERTIFICADO PARA COMPROBAR CALIFICACIÓN), DE CUALQUIER INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL SUPERIOR PARA SU PRIMER EMPLEO, LO CUAL SERÁ CON CARGO A GASTOS INDIRECTOS, (CUYOS PERIODOS DE EJECUCIÓN SEAN IGUALES O MAYORES A 120 DÍAS NATURALES)

DE IGUAL FORMA SE DEBERÁ IMPLEMENTAR DE ESTANCIAS PROFESIONALES CON JÓVENES RECIÉN EGRESADOS DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE BACHILLERATOS TECNOLÓGICOS, CUYO PROMEDIO FINAL SEA DE 8.0 Y QUE NO ESTÉN RECIBIENDO NINGUNA OTRA BECA.

AT-05 IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES.

AT-06 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, ASÍ COMO HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO A LAS BASES DE INVITACIÓN.

AT-07 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DE CONTRATO, CONTENIDO DE LAS BASES, LO ACORDADO Y ASENTADO EN EL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. (ESTE ESCRITO DEBERÁ ELABORARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA Y SUSCRITO POR EL APODERADO LEGAL) EL MODELO DEL CONTRATO SE ANEXA A LAS PRESENTES BASES, EL CUAL SE INTEGRARÁ DEBIDAMENTE FIRMADO DE CONOCIMIENTO EN TODAS SUS HOJAS, COMO CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN Y CONOCIMIENTO DE ESTE.

AT-08 DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL EL LICITANTE MANIFIESTA, DE QUE POR SÍ MISMO O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONVOCANTE, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

AT-09 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA, LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA CONVOCANTE HUBIERE PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS.

AT-10 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE, ASÍ COMO EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE. OPCIONAL (EN ESTA INVITACIÓN LA CONVOCANTE NO PROPORCIONARÁ NI MATERIALES NI EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTES).

ANEXO "A" (DOCUMENTACIÓN TÉCNICA)

ASÍ MISMO PRESENTÓ UN SOBRE LLAMADO DOCUMENTACIÓN LEGAL Y FINANCIERA, CONTENIENDO LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL INCISO 4.1 DE LAS BASES DE ESTA INVITACIÓN Y QUE SON:

- A). -COMPROBANTE DE DOMICILIO. - ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE SE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
- B). -DECLARACIÓN ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY.
- C). - DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE EL CAPITAL CONTABLE REQUERIDO, EL CUAL DEBERÁ ACREDITARSE CON:

1. LA ÚLTIMA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR (NORMAL) CON SELLO DIGITAL DEL SAT;
EN CASO DE PRESENTAR COMPLEMENTARIA, DEBERÁ PRESENTAR TAMBIÉN LA NORMAL.
- 2.-ESTADOS FINANCIEROS DE LOS DOS AÑOS ANTERIORES (2019-2020) AUDITADOS Y DICTAMINADOS POR CONTADOR PÚBLICO EXTERNO, LOS CUALES DEBERÁN ESTAR FIRMADOS EN TODAS SUS HOJAS POR EL MISMO, EN EL CASO DE LAS EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN O QUE REANUDEN ACTIVIDADES, PRESENTARÁN LOS ESTADOS FINANCIEROS MÁS RECIENTES.
- 3.- ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.
- 4.- EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS 2018-2019 Y 2019-2020; EN EL CASO DE LAS EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN O QUE REANUDEN ACTIVIDADES, PRESENTARÁN LOS COMPARATIVOS MÁS RECIENTES; Y
- 5.- COPIA DE LA CÉDULA PROFESIONAL Y REIMPRESIÓN DE LA CONSTANCIA DE RENOVACIÓN EN EL SISTEMA DE CONTADORES PÚBLICOS REGISTRADOS ANTE LA A.G.A.F.F. DE LA S.H.C.P. VIGENTE.

EL CONTADOR DE LA A.G.A.F.F. DE LA S.H.C.P. DEBERÁ PRESENTAR LA COPIA DE LA CONSTANCIA DE RENOVACIÓN DEL REGISTRO Y PARA CORROBORAR SU VIGENCIA, DEBERÁ PRESENTAR CONSTANCIA DEL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS VIGENTE REIMPRESIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN LA FECHA DE LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 32 D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y CEDULA PROFESIONAL. LO ANTERIOR CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 52 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y EL 52 Y 53 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EN LAS RMF I.2.13.13 Y 2.13.11 VIGENTES.

D). - IDENTIFICACIÓN

E). - REPRESENTACIÓN LEGAL

3.3.- DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA:

AE-00 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.

AE-01 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS.

AE-02 ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS O PRELIMINARES.

AE-03 TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS. INCLUYENDO PRESTACIONES Y CARGOS PATRONALES DEL LMSS Y DEL INFONAVIT.

AE-03.1 INTEGRACIÓN DEL SEGURO SOCIAL CON IMPORTES.

AE-03.2 FACTOR DE DÍAS PAGADOS Y LABORADOS.

AE-03.3 FACTOR DE SALARIO REAL CON IMPORTES.



AE-04 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

AE-05 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

AE-05.1 INDIRECTO OFICINAS CENTRALES.

AE-05.2 INDIRECTO DE OBRA.

AE-06 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

AE-07 DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.

AE-08 DETERMINACIÓN DE CARGOS ADICIONALES.

AE-09 LISTADO (EXPLOSIÓN) DE INSUMOS.

AE-10 CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

AE-11 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.

AE-12 PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS.

AE-12.1 MANO DE OBRA.

AE-12.2 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

AE-12.3 MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

AE-12.4 PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

AE-13 GARANTÍA DE SERIEDAD

ANEXO "B" (DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA)

ADEMÁS, COMUNICO A USTED QUE MI REPRESENTANTE TÉCNICO EN LA OBRA SERÁ EL C. **OCTAVIO CLEDONIO RESENDIZ**, CON CÉDULA NO. **4726085**, Y REGISTRO NO. **64726085**, EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y QUIEN CONOCE LAS NORMAS DE OBRAS PÚBLICA QUE LA CONVOCANTE TIENE EN VIGOR, EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES, Y QUE TIENE CINCO AÑOS COMO MÍNIMO DE EXPERIENCIA EN OBRAS DE LA ÍNDOLE DE LA QUE SE LLEVARÁ A CABO. SE ANEXA COPIA DE LA CEDULA PROFESIONAL.

ATENTAMENTE



C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY
REPRESENTANTE LEGAL

AE-10 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO.





H CONSTRUCCIONES CH

YONARI HERNANDEZ GARAY
RFC. HEGY900103B33
TEL. (771) 162 3411
yonarih35@gmail.com

ANEXO

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EMPRESA: YONARI HERNÁNDEZ GARAY

AE-10

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.			Fecha de inicio: 7 de agosto de 2024
UBICACIÓN:	LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.			Fecha de termino: 4 de noviembre de 2024
No. DE CONCURSO:	MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043			Periodo de ejecución: 90 Días
FECHA PROPUESTA: 5 de agosto de 2024				

CATÁLOGO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :			IMPORTE	%
				PRECIO UNITARIO				
				P.U.		P.U. CON LETRA		
CONSTRUCCION DE TECHADO								
CAPITULO 01 CIMENTACIÓN								
EF24C0081	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	437.25	\$ 10.47	DIEZ PESOS 47/100 M.N.		\$ 4,578.01	% 0.20
EF24C0029	CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE (5 cm. DE PROFUNDIDAD) INCLUYE MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M	144.80	\$ 29.03	VEINTINUEVE PESOS 3/100 M.N.		\$ 4,203.54	% 0.19
EF24C0009	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	5.45	\$ 684.96	SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N.		\$ 3,733.03	% 0.16
EF24C0091	EXCAVACION EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPAALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	M3	61.25	\$ 208.97	DOSCIENTOS OCHO PESOS 97/100 M.N.		\$ 12,799.41	% 0.56
EF24C0136	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 DE 6 cm. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE:	M2	53.22	\$ 307.92	TRESCIENTOS SIETE PESOS 92/100 M.N.		\$ 16,387.50	% 0.72
				TOTAL			\$ 0.00	

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY
REPRESENTANTE



Handwritten mark or signature



CONSTRUCCIONES CH

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EMPRESA: YONARI HERNÁNDEZ GARAY

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

No. DE CONCURSO: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

YONARI HERNÁNDEZ GARAY
RFC. HEGY900103B33
TEL. (771) 162 3411
yonarih35@gmail.com

ANEXO

AE-10

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.	Fecha de inicio:		7 de agosto de 2024						
		Fecha de término:		4 de noviembre de 2024						
		Periodo de ejecución:		90 Días						
		FECHA PROPUESTA:		5 de agosto de 2024						
UBICACIÓN:	LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.									
No. DE CONCURSO:	MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		PRECIO UNITARIO	P.U.	P.U. CON LETRA	IMPORTE	%
CATÁLOGO DE OBRA										

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY
REPRESENTANTE



CONSTRUCCIONES CH

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EMPRESA: YONARI HERNÁNDEZ GARAY

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

No. DE CONCURSO: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

YONARI HERNÁNDEZ GARAY
RFC. HEGY900103B33
TEL. (771) 162 3411
yonarih35@gmail.com

ANEXO

AE-10

OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.		Fecha de inicio: 7 de agosto de 2024		
				Fecha de término: 4 de noviembre de 2024		
				Periodo de ejecución: 90 Días		
UBICACIÓN:		LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.		FECHA PROPUESTA: 5 de agosto de 2024		
No. DE CONCURSO:		MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043				
		CATÁLOGO DE OBRA				
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 292,240.85
				PRECIO UNITARIO		
				P.U.	P.U. CON LETRA	
						%

Fecha de inicio: 7 de agosto de 2024
Fecha de termino: 4 de noviembre de 2024
Período de ejecución: 90 Días

FECHA PROPUESTA: 5 de agosto de 2024

CATÁLOGO DE OBRA

DE LA OBRA, (MEDIDO COMPACTO)							
EF24C0220	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 10 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, EN LOSAS DE 3.00 x 3.00 m., ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESMIBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T)	M2	51.52	\$ 592.59	QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 59/100 M.N.	\$ 30,530.24	% 1.34
CAPITULO 01 CIMENTACIÓN							
CAPITULO 02 ESTRUCTURA							
EF24C0765	RELLENO CON MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN L.P.U. DE 5 cm. DE ESPESOR PARA RECIBIR PLACA BASE DE COLUMNA METALICA A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES LIGEROS (HASTA 12 KG/M), INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA	M2	3.00	\$ 5,405.42	CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 42/100 M.N.	\$ 16,216.26	% 0.71
EF24C0747		KG	6,689.24	\$ 123.41	CIENTO VEINTITRES PESOS 41/100 M.N.	\$ 825,519.11	% 36.35
EF24C0748		KG	74.52	\$ 132.99	CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.	\$ 9,910.41	% 0.44

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY
REPRESENTANTE



CONSTRUCCIONES CH

YONARI HERNANDEZ GARAY
RFC. HEGY900103B33
TEL. (771) 162 3411
yonarih35@gmail.com

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EMPRESA: YONARI HERNÁNDEZ GARAY

ANEXO

AE-10

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.		Fecha de inicio: 7 de agosto de 2024	4 de noviembre de 2024	90	Días
UBICACIÓN:	LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.		FECHA PROPUESTA: 5 de agosto de 2024			
No. DE CONCURSO:	MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043					

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE	%
				P.U.	PRECIO UNITARIO		
EF24C0749	CON PERFILES MEDIANOS (DE 12 A 60 KG/M), INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES PESADOS (DE MAS DE 60 KG/M), INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO	KG	3,954.37	\$ 147.18	CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N.	\$ 582,004.18	% 25.53
EF24C0755	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO LIGERAS, MEDIANAS Y PESADAS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	KG	10,718.13	\$ 13.59	TRECE PESOS 59/100 M.N.	\$ 145,659.39	% 6.41

Total de	CAPITULO 02 ESTRUCTURA						
EF24C0757	CAPITULO 03 CUBIERTA						
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA TERNIUM R-101 PINTRO DURAPLUS CAL. 24, HASTA 6.00 m DE ALTURA, INCLUYE, ELEVACION, ALINEACION, EMPALME, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	443.30	\$ 695.04	SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 4/100 M.N.	\$ 308,111.23	% 13.57
EF24C0770	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON METALICO CONFORMADO POR LAMINA DE ACERO GALVANIZADO	M	52.00	\$ 881.79	OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 79/100 M.N.	\$ 45,853.08	% 2.02

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY
REPRESENTANTE



4



CONSTRUCCIONES CH

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EMPRESA: YONARI HERNÁNDEZ GARAY

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

No. DE CONCURSO: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

ANEXO

AE-10


Fecha de inicio: 7 de agosto de 2024
Fecha de termino: 4 de noviembre de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días
FECHA PROPUESTA: 5 de agosto de 2024

CATÁLOGO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE	%
				PRECIO UNITARIO			
				P.U	P.U. CON LETRA		
	PINTADO CALIBRE 22 CON 6 GOLPES Y DESARROLLO DE 92 CM. TOTALES. INCLUYE: FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA CON PUA TALADRANTE DE 1" CON 5 MICAS DE GALVANIZADO SIN ARANDELA A CADA 50 CM., COLOCACIÓN DE CINTA DE CAUCHO BUTILICIO DE 1/2" DE ANCHO X 3/32" DE ESPESOR EN LA UNION DE LA LENGUETA DEL CANALON CON PANEL, CONSIDERAR QUE LOS TRASLAPES LONGITUDINALES ENTRE CANALONES TENDRAN DOS CARRERAS DE CINTA DE CAUCHO BUTILICO DE 3/8" DE ANCHO X 3/32" DE ESPESOR REFORMADO CON PIJAS DE RECOCIDO DE 1/4" X 7/8" CON ARANDELA GALVANIZADA EPDM Y SELLADOR ADHESIVO A BASE DE POLIURETANO DE 1 SOLO COMPONENTE M-40, ASI COMO TAPAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.						\$ 12,255,044.76

Total de	CAPITULO 03 CUBIERTA			\$ 353,964.31	15.59%		
EF24C0447	CAPITULO 4 BAJADAS DE AGUA PLUVIAL BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm), INCLUYE: CODO DE 4" x 90° Y (3.00 m) DE TUBO DE PVC DE 4", FIJACION CON ABRAZADERAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00	\$ 1,017.22	UN MIL DIEZ Y SIETE PESOS 22/100 M.N.	\$ 6,103.32	% 0.27
EF24C0378	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm.) DE DIAMETRO, MARCA NORMA O SIMILAR, INCLUYE: LUBRICANTE (LUBRI PVC), MATERIALES, MANO DE	M	12.00	\$ 253.00	DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 0/100 M.N.	\$ 3,036.00	% 0.13

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY
REPRESENTANTE



Handwritten mark or signature



CONSTRUCCIONES CH

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EMPRESA: YONARI HERNÁNDEZ GARAY

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

No. DE CONCURSO: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

YONARI HERNÁNDEZ GARAY
RFC. HEGY900103B33
TEL. (771) 162 3411
yonarih35@gmail.com

ANEXO

AE-10

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.				Fecha de inicio: 7 de agosto de 2024	
					Fecha de termino: 4 de noviembre de 2024	
					Periodo de ejecución: 90	
					Días	
UBICACIÓN:	LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.					
No. DE CONCURSO:	MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043				FECHA PROPUESTA: 5 de agosto de 2024	
CATÁLOGO DE OBRA						
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 2,255,134.00
				PRECIO UNITARIO		
				P.U.	P.U. CON LETRA	
						%

OBRA Y HERRAMIENTA.						
CAPITULO 4 BAJADAS DE AGUA PLUVIAL						
CAPITULO 5 MAMPARA INFORMATIVA						
EF24C0192	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA	PZA	1.00	\$ 5,648.92	CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N.	\$ 5,648.92 % 0.25
Total de				\$ 9,139.32		0.40%

Total de	CAPITULO 5 MAMPARA INFORMATIVA							0.25%
Total de	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO							100.00%

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY
REPRESENTANTE

[Handwritten signature]



YONARI HERNANDEZ GARAY
RFC. HEGY900103B33
TEL. (771) 162 3411
yonarih35@gmail.com

ANEXO

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EMPRESA: YONARI HERNÁNDEZ GARAY

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

No. DE CONCURSO: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

Fecha de inicio: 7 de agosto de 2024
Fecha de termino: 4 de noviembre de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

FECHA PROPUESTA: 5 de agosto de 2024

CATÁLOGO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		PRECIO UNITARIO	P.U. CON LETRA	IMPORTE	%	
				P.U						
TOTAL										\$ 2,270,833.00

IVA 16%

\$ 2,270,833.00

\$ 2,270,833.00

\$ 2,634,166.28

TOTAL DE LA OBRA

(DOS MILLONES SEISCIENTOS
TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO
SESENTA Y SEIS PESOS 28/100
MN)



C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY
REPRESENTANTE

Handwritten mark

AE-11 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS EN FORMA MENSUAL Y A PRECIO DE VENTA DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS.

CON BASE EN ESTE PROGRAMA, EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN PROCEDERÁ A ELABORAR, DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 45 DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DETALLADO Y DEFINITIVO QUE SE APLICARÁ AL CONTRATO DENTRO DEL MARCO DE REFERENCIA PACTADO.





YONARI HERNANDEZ GARAY
RFC. HEGY900103B33
TEL. (771) 162 3411
yonarih35@gmail.com

ANEXO

AE-11

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
LICITANTE: YONARI HERNÁNDEZ GARAY

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.
No. DE CONCURSO: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

FECHA: 5 de agosto de 2024

Fecha de inicio: 7 de agosto de 2024
Fecha de termino: 4 de noviembre de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

PROGRAMA DE OBRA

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%	DEL			
					01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024
EF24C0081	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		\$ 4,578.01	0.20%	31/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	30/11/2024

CONSTRUCCION DE TECHADO
CAPITULO 01 CIMENTACIÓN

EF24C0081 TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

EF24C0029 CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

Acumulados	\$ 8,781.55	% 0.39	\$ 8,781.55
------------	-------------	--------	-------------

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY
REPRESENTANTE



YONARI HERNANDEZ GARAY
RFC. HEGY900103B33
TEL. (771) 162 3411
yonarih35@gmail.com

ANEXO

AE-11

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
LICITANTE: YONARI HERNÁNDEZ GARAY

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

No. DE CONCURSO: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

FECHA: 5 de agosto de 2024

Fecha de inicio: 7 de agosto de 2024
Fecha de termino: 4 de noviembre de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

PROGRAMA DE OBRA

DEL	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024
AL	31/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	30/11/2024

YONARI HERNANDEZ GARAY
RFC. HEGY900103B33
TEL. (771) 162 3411
yonarih35@gmail.com

ANEXO

AE-11

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITANTE: **YONARI HERNÁNDEZ GARAY**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

UBICACIÓN: LA PEÑA. MUNICIPIO DE PISAFLORES. ESTADO DE HIDALGO.

Nº. DE CONCURSO:
MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

FECHA:

5 de agosto de 2024

Fecha de inicio: 7 de agosto de 2024

Fecha de termino:

Periodo de ejecución:

7 de agosto de 2024

4 de noviembre de 2024

90

Días

PROGRAMA DE OBRA

01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024
31/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	30/11/2024

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	% 0.55
		Importe Total	%
		\$ 12,514.58	

EF24C0091	EXCAVACION EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO.	\$ 12,799.41	0.56%	\$ 12,799.41	100.00%
-----------	---	--------------	-------	--------------	---------

EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE DE CEPA. TRASPALCOS.

MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M	M3	61.25

DE PROFUNDIDAD MEDIANO COMPACTO)
INFORME DE OBRAS Y RECONSTRUCCIÓN DE 0,00 A 2,00 M.

DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)

EF24C0136	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f _c = 100	\$ 16,387.50	0.72%	\$ 16,387.50
-----------	---	--------------	-------	--------------

KG/CM2 DE 6 cm. DEESPESOR PROMEDIO, INCLUYE:	100.00%

100

M2 53.22

Acumulados	\$ 41.701,49	% 1,83	\$ 41.701,49
------------	--------------	--------	--------------

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY

REPRESENTANTE





YONARI HERNANDEZ GARAY
RFC. HEGY900103B33
TEL. (771) 162 3411
yonarih35@gmail.com

ANEXO

AE-11

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITANTE: YONARI HERNÁNDEZ GARAY

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

UBICACION: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

No. DE CONCURSO: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

FECHA: 5 de agosto de 2024

Fecha de inicio: 7 de agosto de 2024
Fecha de termino: 4 de noviembre de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

PROGRAMA DE OBRA

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	% 1.83	DEL			
					01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024
				%	31/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	30/11/2024

ELABORACIÓN DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

EF24C0297	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, f'y= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	\$ 37,282.46	1.64%	\$ 37,282.46	100.00%	675.04

Acumulados	\$ 78,983.95	% 3.47	\$ 78,983.95
------------	--------------	--------	--------------

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY
REPRESENTANTE



4



YONARI HERNANDEZ GARAY
RFC. HEGY900103B33
TEL. (771) 162 3411
yonarih35@gmail.com

ANEXO

AE-11

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITANTE: YONARI HERNÁNDEZ GARAY

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

No. DE CONCURSO: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

FECHA: 5 de agosto de 2024

Fecha de inicio: 7 de agosto de 2024
Fecha de termino: 4 de noviembre de 2024
Periodo de ejecución: 90

Días

PROGRAMA DE OBRA

DEL	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024
AL	31/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	30/11/2024

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	% 3.47	%
-------	-------------	-----------------------	---------------	--------	---

EF24C0299 ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 5, f'c= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS

\$ 78,983.95
\$ 69,863.67
100.00%
1,315.70

3.08%
KG

EF24C0279 CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.

\$ 42,107.65
\$ 42,107.65
100.00%
95.40

1.85%
M2

Acumulados	\$ 190,955.27	% 8.40	\$ 190,955.27
------------	---------------	--------	---------------

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY

REPRESENTANTE





DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITANTE: YONARI HERNÁNDEZ GARAY

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

No. DE CONCURSO: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

FECHA:

5 de agosto de 2024

Fecha de inicio:
Fecha de término:
Periodo de ejecución:

7 de agosto de 2024
4 de noviembre de 2024
90

Días

ANEXO

AE-11

YONARI HERNANDEZ GARAY
RFC. HEGY900103B33
TEL. (771) 162 3411
yonarih35@gmail.com

PROGRAMA DE OBRA

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%	DEL	AL	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024
							31/08/2024	31/10/2024	30/11/2024

EF24C0272 CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA Fe= 250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 19 mm., INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.

\$ 89,755.74
100.00%
M3 18.45

EF24C0107 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION. INCLUYE:

\$ 5,417.06
100.00%
M3 39.94

Acumulados	\$ 286,128.07	% 12.59	\$ 286,128.07
------------	---------------	---------	---------------

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY

REPRESENTANTE



Handwritten signature or mark



YONARI HERNANDEZ GARAY
RFC. HEGY900103B33
TEL. (771) 162 3411
yonarih35@gmail.com

ANEXO

AE-11

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITANTE: YONARI HERNÁNDEZ GARAY

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

UBICACION: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

No. DE CONCURSO: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

FECHA:

5 de agosto de 2024

Fecha de inicio: 7 de agosto de 2024

Fecha de termino: 4 de noviembre de 2024

Periodo de ejecución:

90

Días

PROGRAMA DE OBRA

DEL	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024
AL	31/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	30/11/2024

Clave	Acumulados Anteriores	Importe Total	%
-------	-----------------------	---------------	---

INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

AX24C0033	ACARREO A 1er. KM EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	\$ 6,112.79	0.27%	\$ 6,112.79	100.00%	■	26.76
-----------	--	-------------	-------	-------------	---------	---	-------

Acumulados	\$ 292,240.86	% 12.86	\$ 292,240.86
------------	---------------	---------	---------------

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY
REPRESENTANTE



4



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITANTE: YONARI HERNÁNDEZ GARAY

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

No. DE CONCURSO: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

FECHA: 5 de agosto de 2024

Fecha de inicio:

7 de agosto de 2024

Fecha de término:

4 de noviembre de 2024

90

Días

ANEXO

AE-11

YONARI HERNANDEZ GARAY
RFC. HEGY900103B33
TEL. (771) 162 3411
yonarih35@gmail.com

PROGRAMA DE OBRA

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%	%	DEL	AL	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024

\$ 30,530.24

100.00%

M2

51.52

1.34%

\$ 30,530.24

PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA Fc= 150 KG/CM² DE 10 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, EN LOSAS DE 3.00 x 3.00 m., ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, Cimbra METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T)

CAPITULO 02 ESTRUCTURA

Acumulados	\$ 322,771.10	% 14.20	\$ 322,771.10
------------	---------------	---------	---------------

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY

REPRESENTANTE



Handwritten mark or signature



YONARI HERNANDEZ GARAY
RFC. HEGY900103B33
TEL. (771) 162 3411
yonarih35@gmail.com

ANEXO

AE-11

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITANTE: YONARI HERNÁNDEZ GARAY

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

No. DE CONCURSO: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

FECHA: 5 de agosto de 2024

Fecha de inicio: 7 de agosto de 2024
Fecha de término: 4 de noviembre de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

PROGRAMA DE OBRA

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%	DEL	AL			
						01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024
EF24C0765	RELLENO CON MOTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN L.P.U. DE 5 cm. DE ESPESOR PARA RECIBIR PLACA BASE DE COLUMNA METALICA A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA		\$ 322,771.10	% 14.20	AL	31/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	30/11/2024

\$ 16,216.26

0.71%

\$ 16,216.26

100.00%

M2

3.00

EF24C0747	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES LIGEROS (HASTA 12 KG/M), INCLUYE: MONTAJE HASTA	\$ 825,519.11	36.35%	\$ 825,519.11	100.00%	6,689.24
-----------	--	---------------	--------	---------------	---------	----------

Acumulados	\$ 1,164,506.47	% 51.26	\$ 338,987.36	\$ 825,519.11
------------	-----------------	---------	---------------	---------------

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY
REPRESENTANTE



YONARI HERNANDEZ GARAY
RFC. HEGY900103B33
TEL. (771) 162 3411
yonarih35@gmail.com

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
LICITANTE: YONARI HERNÁNDEZ GARAY

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

No. DE CONCURSO: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

FECHA: 5 de agosto de 2024

Fecha de inicio: 7 de agosto de 2024
Fecha de termino: 4 de noviembre de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

ANEXO

AE-11

PROGRAMA DE OBRA

DEL	01/09/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024
AL	31/09/2024	30/09/2024	31/10/2024	30/11/2024

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%
-------	-------------	-----------------------	---------------	---

20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO,
MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO

EF24C0748	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE /CERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES MEDIANOS (DE 12 A 60 KGM), INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO	\$ 9,910.41	0.44%	\$ 9,910.41 100.00% 74.52
-----------	--	-------------	-------	---------------------------------

Acumulados	\$ 1,174,416.88	% 51.70	\$ 338,987.36	\$ 835,429.52
------------	-----------------	---------	---------------	---------------

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY

REPRESENTANTE



DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
LICITANTE: YONARI HERNÁNDEZ GARAY

OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.
No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043**

No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043**

FECHA:

5 de agosto de 2024

Periodo de ejecución:

7 de agosto de 2024
4 de noviembre de 2024

4 de noviembre de 2024

06

PROGRAMA DE OBRA

DEL	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024
AL	31/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	30/11/2024

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	% 51.70	%				
EF24C0749	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES PESADOS (DE MAS DE 60 KG/M), INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO		\$ 582,004.18	25.63%		\$ 266,751.92	\$ 315,252.26	54.17%	
						45.83%			
					KG	1,812.42	2,141.95		
EF24C0755	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO LIGERAS.		\$ 145,659.39	6.41%			\$ 145,659.39	100.00%	
					KG				10,718.13
		Acumulados	\$ 1,902,080.45	% 83.74		\$ 338,987.36	\$ 1,102,181.44		\$ 460,911.65

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY

REPRESENTANTE





YONARI HERNANDEZ GARAY
RFC. HEGY900103B33
TEL. (771) 162 3411
yonarih35@gmail.com

ANEXO

AE-11

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITANTE: YONARI HERNÁNDEZ GARAY

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

UBICACION: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

No. DE CONCURSO: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

FECHA:

5 de agosto de 2024

Fecha de inicio:
Fecha de término:
Periodo de ejecución:

7 de agosto de 2024
4 de noviembre de 2024
90 Días

PROGRAMA DE OBRA

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%	DEL	AL	01/08/2024	31/08/2024	01/09/2024	31/10/2024	01/11/2024	30/11/2024
			\$ 1,902,080.45	% 83.74								
			Importe Total	%								

MEDIANAS Y PESADAS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100. MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

CAPITULO 03 CUBIERTA

EF24C0757 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA TERNILUM R-101 PINTRO DURAPLUS CAL. 24 HASTA 6.00 m DE ALTURA. INCLUYE,

\$ 308,111.23 13.57%

\$ 308,111.23 100.00%


M2

443.30

Acumulados	\$ 2,210,191.68	% 97.31	\$ 338,987.36	\$ 1,102,181.44	\$ 769,022.88
------------	-----------------	---------	---------------	-----------------	---------------

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY

REPRESENTANTE





YONARI HERNANDEZ GARAY
RFC. HEGY900103B33
TEL. (771) 162 3411
yonarih35@gmail.com

ANEXO

AE-11

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
LICITANTE: YONARI HERNÁNDEZ GARAY

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.
No. DE CONCURSO: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

Fecha de inicio: 7 de agosto de 2024
Fecha de término: 4 de noviembre de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

FECHA: 5 de agosto de 2024

PROGRAMA DE OBRA

DEL	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024
AL	31/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	30/11/2024


Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%
-------	-------------	-----------------------	---------------	---

ELEVACION, ALINEACION, EMPALME, FIACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

EF24C0770	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON METALICO CONFORMADO POR LAMINA DE ACERO GALVANIZADO PINTADO CALIBRE 23 CON 6 GOLPES Y DESARROLLO DE 92 CM. TOTALES, INCLUYE FIACION A LA ESTRUCTURA CON PIJA TALADRANTE DE 1" CON 5 MICAS DE GALVANIZADO SIN	\$ 45,853.08	2.02%	\$ 45,853.08
				100.00%
				52.00

Acumulados	\$ 2,256,044.76	% 99.33	\$ 338,987.36	\$ 1,102,181.44	\$ 814,875.96
------------	-----------------	---------	---------------	-----------------	---------------

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY
REPRESENTANTE



Handwritten mark or signature



ANEXO





YONARI HERNANDEZ GARAY
RFC. HEGY900103B33
TEL. (771) 162 3411
yonarih35@gmail.com

ANEXO

AE-11

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITANTE: YONARI HERNÁNDEZ GARAY

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

No. DE CONCURSO: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

FECHA:

5 de agosto de 2024

Fecha de inicio:

7 de agosto de 2024

Fecha de término:

4 de noviembre de 2024

Periodo de ejecución:

90

Días

PROGRAMA DE OBRA

DEL	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024
AL	31/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	30/11/2024

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%
-------	-------------	-----------------------	---------------	---

CAPITULO 4 BAJADAS DE AGUA PLUVIAL

EF24C0447 BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm), INCLUYE CODO DE 4" x 90° Y (3.00 m) DE TUBO DE PVC DE 4", FIJACIÓN CON ABRAZADERAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

\$ 6,103.32

0.27%

\$ 6,103.32

100.00%

PZA

6.00

EF24C0378

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm.) DE DIAMETRO, MARCA NORMA O SIMILAR, INCLUYE:

\$ 3,036.00

0.13%

\$ 1,214.40

40.00%

\$ 1,821.60

60.00%

M

4.80

7.20

Acumulados	\$ 2,265,184.08	% 99.73	\$ 338,987.36	\$ 1,102,181.44	\$ 822,193.68	\$ 1,821.60
------------	-----------------	---------	---------------	-----------------	---------------	-------------

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY

REPRESENTANTE



YONARI HERNANDEZ GARAY
RFC. HEGY900103B33
TEL. (771) 162 3411
yonarih35@gmail.com

ANEXO

AE-11

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITANTE: YONARI HERNÁNDEZ GARAY

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

No. DE CONCURSO: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

FECHA: 5 de agosto de 2024

Fecha de inicio: 7 de agosto de 2024
Fecha de término: 4 de noviembre de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

PROGRAMA DE OBRA

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%	DEL				AL	
					01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	31/08/2024	30/11/2024
			\$ 2,265,184.08	% 99.73						
				%						

LUBRICANTE (LUBRI PVC), MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

CAPITULO 5 MAMPARA INFORMATIVA

EF24C0192	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE: 7" X 2" CON ATIEZADORES FORMANDO UNA	\$ 5,648.92	0.25%	\$ 5,648.92	100.00%	1.00
-----------	--	-------------	-------	-------------	---------	------

Acumulados	\$ 2,270,833.00	% 99.98	\$ 338,987.36	\$ 1,102,181.44	\$ 822,193.88	\$ 7,470.52
------------	-----------------	---------	---------------	-----------------	---------------	-------------

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY

REPRESENTANTE



YONARI HERNANDEZ GARAY
RFC. HEGY900103B33
TEL. (771) 162 3411
yonarih35@gmail.com

ANEXO

AE-11

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITANTE: YONARI HERNÁNDEZ GARAY

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

No. DE CONCURSO: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

FECHA: 5 de agosto de 2024

Fecha de inicio: 7 de agosto de 2024
Fecha de termino: 4 de noviembre de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

PROGRAMA DE OBRA

DEL	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024
AL	31/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	30/11/2024

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	% 99.98	%
-------	-------------	-----------------------	---------------	---------	---

RETÍCULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F C=150 KG/CM2, INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

Acumulados	\$ 2,270,833.00	% 100.00	\$ 338,987.36	\$ 1,102,181.44	\$ 822,193.68	\$ 7,470.52
------------	-----------------	----------	---------------	-----------------	---------------	-------------

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY

REPRESENTANTE

AE-12 PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:

AE-12.1 MANO DE OBRA.



ANEXO

AE-12.1

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITANTE:
YONARI HERNÁNDEZ GARAY

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA. MUNICIPIO DE PISAFLORES.

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043**

Fecha de inicio:	7 de agosto de 2024
Fecha de término:	4 de noviembre de 2024
Periodo de ejecución:	90

Periodo de ejecución:

5 de agosto de 2024

FECHA:

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

No. DE CONCURSO:

No. DE

PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA

01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024
31/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	30/11/2024

Clave	Acumulados Anteriores	\$ 0.00	% 0.00
	Descripción	Importe Total	%

Mano de Obra							
RLMO-001	HERRERO EN TALLER	\$ 204,970.30	% 35.35	\$ 154.76	\$ 154,705.96	\$ 49,190.96	\$ 918.82
				% 0.07	% 75.48	% 24.00	% 0.46
RLMO-002	CADENERO	\$ 2,041.07	% 0.35	\$ 2,041.07			
				% 100.00			
RLMO-003	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	\$ 673.75	% 0.12	\$ 673.75			
				% 100.00			
RLMO-004	OPERADOR DE REVULVEDORA DE L SACO	\$ 1,255.93	% 0.22	\$ 1,251.38			\$ 4.55
				% 99.64			% 0.36
RLMO-005	PEON	\$ 38,349.96	% 6.79	\$ 39,316.82			\$ 33.14
				% 99.92			% 0.08
RLMO-006	AYUDANTE GENERAL	\$ 156.13	% 0.03	\$ 156.13			
				% 100.00			
RLMO-007	AYUDANTE DE CARPINTERO DE OBRA NEGRA	\$ 6,489.68	% 1.12	\$ 6,489.68			
				% 100.00			

Acumulados	\$ 25,936.82	% 43.98	\$ 50,083.59	\$ 154,705.96	\$ 49,190.96	\$ 956.31
------------	--------------	---------	--------------	---------------	--------------	-----------

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY
REPRESENTANTE



CONSTRUCCIONES CH

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITANTE: YONARI HERNÁNDEZ GARAY

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

UBICACION: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

No. DE CONCURSO: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

FECHA:

5 de agosto de 2024

Fecha de inicio:
Fecha de término:
Periodo de ejecución:

7 de agosto de 2024
4 de noviembre de 2024
90

Días

ANEXO

AE-12.1

YONARI HERNANDEZ GARAY
RFC. HEGY900103B33
TEL. (771) 162 3411
yonarih35@gmail.com

PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%	DEL				AL	
					01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	31/08/2024	30/11/2024
RLMO-008	AYUDANTE DE FERRERO		\$ 9,614.67	% 1.66	\$ 9,614.67					
					% 100.00					
RLMO-009	AYUDANTE DE PINTOR		\$ 25,008.53	% 4.31			\$ 25,008.53			
							% 100.00			
RLMO-010	AYUDANTE DE HERRERO		\$ 164,305.32	% 28.34	\$ 114.60	\$ 114,563.45	\$ 48,947.01	\$ 680.26		
					% 0.07	% 69.73	% 29.79	% 0.41		
RLMO-012	AYUDANTE DE PLOMERO		\$ 506.73	% 0.09			\$ 413.28	\$ 93.45		
							% 81.56	% 18.44		
RLMO-013	OFICIAL ALBAÑIL		\$ 10,913.54	% 1.88	\$ 10,913.54					
					% 100.00					
RLMO-014	CARPINTERO DE OBRA NEGRA		\$ 8,763.63	% 1.51	\$ 8,763.63					
					% 100.00					
RLMO-015	FERRERO		\$ 12,983.60	% 2.24	\$ 12,983.60					
					% 100.00					
RLMO-016	PINTOR		\$ 32,519.61	% 5.61			\$ 32,519.61			
							% 100.00			
		Acumulados	\$ 519,552.45	% 89.62	\$ 92,473.63	\$ 269,269.41	\$ 156,079.39	\$ 1,730.02		

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY
REPRESENTANTE



YONARI HERNANDEZ GARAY
RFC. HEGY900103B33
TEL. (771) 162 3411
yonarih35@gmail.com

ANEXO

AE-12.1

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITANTE: YONARI HERNÁNDEZ GARAY

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

No. DE CONCURSO: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

FECHA:

5 de agosto de 2024

Fecha de inicio:

7 de agosto de 2024

Fecha de término:

4 de noviembre de 2024

Periodo de ejecución:

90

Días

PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA

DEL	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024
AL	31/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	30/11/2024

Clave	Acumulados Anteriores	Importe Total	%
RLMO-017		\$ 519,552.45	% 89.62
		\$ 658.92	% 0.11

PLOMERO					\$ 537.40	\$ 121.52
					% 81.56	% 18.44
					\$ 16,280.17	

HERRERO EN CAMPO					% 100.00	
					\$ 13,765.21	\$ 146.81
					% 32.06	% 0.34

CABO					\$ 7,822.92	\$ 21,205.01
					% 18.22	% 49.38
					\$ 434.87	

LABORATORISTA					% 100.00	
					\$ 100,731.42	\$ 290,474.42
					% 100.02	

Total de Mano de Obra


	\$ 579,866.36	\$ 100,731.42	\$ 290,474.42	\$ 186,662.17	\$ 1,998.36
--	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

Acumulados	\$ 579,866.36	% 100.00	\$ 100,731.42	\$ 290,474.42	\$ 186,662.17	\$ 1,998.36
------------	---------------	----------	---------------	---------------	---------------	-------------

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY
REPRESENTANTE

AE-12 PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:

AE-12.2 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS.





YONARI HERNANDEZ GARAY
RFC. HEGY900103B33
TEL. (771) 162 3411
yonarih35@gmail.com

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
LICITANTE: YONARI HERNÁNDEZ GARAY

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

UBICACION: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

No. DE CONCURSO: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

FECHA:

5 de agosto de 2024

Fecha de inicio:
Fecha de término:
Periodo de ejecución:

7 de agosto de 2024
4 de noviembre de 2024

90

Días

AE-12.2

PROGRAMA DE MONTOS EN EL USO DE MAQUINARIA

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores		Importe Total		% 0.00		DEL					
								01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024
AL								31/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	30/11/2024	30/11/2024	30/11/2024
Equipo													
RLQ0-001	VIBRADOR DE CONCRETO			\$ 1,447.22		0.88%		\$ 1,447.22					
								100.00%					
RLQ0-002	BAILARINA COMPACTADORA MOTOR A GASOLINA			\$ 508.20		0.31%		\$ 508.20					
								100.00%					
RLQ0-003	REVOLVEDORA DE CONCRETO 1 SACO			\$ 1,274.07		0.78%		\$ 1,269.88					
								99.67%					
RLQ0-004	SOLDADOR DE ARCO ELECTRIC MILLER MODELO 1250 CD TRANSFORMADOR RECTIFICADOR			\$ 9,447.73		5.75%		\$ 102.37	\$ 7,195.20	\$ 2,150.16		\$ 4.19	0.33%
								1.08%	76.16%	22.76%			
RLQ0-005	CORTADORA DE CONCRETO			\$ 2,678.59		1.63%		\$ 2,678.59					
								100.00%					
RLQ0-006	ESTACION TOTAL MARCA SOKKIA MODELO IM-105,NIVEL IP66			\$ 466.17		0.28%		\$ 466.17					
								100.00%					
		Acumulados		\$ 15,821.98		% 9.63		\$ 6,472.43	\$ 7,195.20	\$ 2,150.16		\$ 4.19	

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY
REPRESENTANTE



YONARI HERNANDEZ GARAY
RFC. HEGY900103B33
TEL. (771) 162 3411
yonarih35@gmail.com

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
LICITANTE: YONARI HERNÁNDEZ GARAY

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.
UBICACION: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

No. DE CONCURSO: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

FECHA:

5 de agosto de 2024

Fecha de inicio:
Fecha de termino:
Periodo de ejecución:

7 de agosto de 2024
4 de noviembre de 2024
90

Días

AE-12.2

PROGRAMA DE MONTOS EN EL USO DE MAQUINARIA

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	DEL		AL	
				01/08/2024	31/08/2024	01/09/2024	31/10/2024
RL00-007	COMPRESOR 80 LIT 4 HP VERTICAL 120 V TRUPER 15656		\$ 15,821.98				
			\$ 18,197.80				
RL00-008	GRUA HIAB 188 CONTROL REMOTO SERIE 45ASDS 8 TON		\$ 541.14				
RL00-009	GRUA TITAN FREIGHTLINER DE 15 TON. MODELO: FLD120SD MOTOR: EATON FULLER 18SPD TEREX		\$ 124,679.10				
RL00-010	CAMION VOLVO 7M3 INTERNACIONA MV-225 EURO V 4X2 MOD. 2021 150 HP		\$ 4,768.42				
RL00-011	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR CAT 420E 2020 CAB EXT 416E 4X4 SERIE AS-GS454511 MOTOR DIESEL 90 H.P.		\$ 175.66				
Total de Equipo				\$ 164,184.10	\$ 99.99	\$ 11,416.51	\$ 103,022.05
						\$ 49,741.35	\$ 4.19
				\$ 164,184.10	% 99.99	\$ 11,416.51	\$ 103,022.05
						\$ 49,741.35	\$ 4.19

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY
REPRESENTANTE



YONARI HERNANDEZ GARAY
RFC. HEGY900103B33
TEL. (771) 162 3411
yonarih35@gmail.com

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
LICITANTE: YONARI HERNÁNDEZ GARAY

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

No. DE CONCURSO: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

FECHA:

5 de agosto de 2024

Fecha de inicio:

7 de agosto de 2024

Fecha de termino:

4 de noviembre de 2024

Periodo de ejecución:

90

Días

AE-12.2

PROGRAMA DE MONTOS EN EL USO DE MAQUINARIA

DEL	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024
AL	31/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	30/11/2024

Clave	Acumulados Anteriores	Importe Total	% 100.00	%
-------	-----------------------	---------------	----------	---

Acumulados	\$ 164,184.10	% 100.00	\$ 11,416.51	\$ 103,022.05	\$ 49,741.35	\$ 4.19
------------	---------------	----------	--------------	---------------	--------------	---------

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY
REPRESENTANTE

AE-12 PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:

AE-12.3 MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.





YONARI HERNANDEZ GARAY
RFC. HEGY900103B33
TEL. (771) 162 3411
yonarih35@gmail.com

ANEXO

AE-12.3

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITANTE: YONARI HERNÁNDEZ GARAY

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

No. DE CONCURSO: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

FECHA: 5 de agosto de 2024

Fecha de inicio: 7 de agosto de 2024
Fecha de termino: 4 de noviembre de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES

DEL	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024
AL	31/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	30/11/2024

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	\$ 0.00	Importe Total	% 0.00	%
Materiales						
RLMT-001	PIJA TALADRANTE DE 1"		\$ 1,566.24		0.15%	\$ 1,566.24 100.00%
RLMT-002	PIJAS DE RECOCIDO DE 1/4" X 7/8" CON ARANDELA GALVANIZADA		\$ 2,912.00		0.27%	\$ 2,912.00 100.00%
RLMT-003	CINTA DE CAUCHO BUTILICO DE 1/2" DE ANCHO X 3/32"		\$ 720.20		0.07%	\$ 720.20 100.00%
RLMT-004	LAMINA DE ACERO GALVANIZADO PINTADO CALIBRE 22		\$ 25,662.00		2.39%	\$ 25,662.00 100.00%
RLMT-005	SELLADOR ADHESIVO A BASE DE POLIURETANO DE 1 SOLO COMPONENTE M-40		\$ 653.12		0.06%	\$ 653.12 100.00%
RLMT-006	ABRAZADERA DE 1" EN ACERO INOXIDABLE		\$ 666.00		0.06%	\$ 666.00 100.00%
RLMT-007	PEGAMENTO PARA PVC		\$ 8.96		0.00%	\$ 8.96 39.97%
		Acumulados	\$ 32,188.52	\$ 3.00		\$ 32,183.14 60.03%
						\$ 5.38

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY
REPRESENTANTE



YONARI HERNANDEZ GARAY
RFC. HEGY900103B33
TEL. (771) 162 3411
yonarih35@gmail.com

ANEXO

AE-12.3

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITANTE: YONARI HERNÁNDEZ GARAY

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

No. DE CONCURSO: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

FECHA:

5 de agosto de 2024

Fecha de inicio:
7 de agosto de 2024
Fecha de termino:
4 de noviembre de 2024
Periodo de ejecución:
90
Días

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%	DEL					
					AL	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	
RLMT-018	VARILLA FY-4200 KG/CM2 NO. 3 (3/8")		\$ 103,113.74	% 9.60		\$ 19,899.17				
			\$ 10,22	1.85%		100.00%				
RLMT-019	VARILLA FY-4200 KG/CM2 NO. 4 (1/2")		\$ 10,22	0.00%		\$ 10,22				
RLMT-020	VARILLA FY-4200 KG/CM2 NO. 5 (5/8")		\$ 39,214.31	3.65%		100.00%				
			\$ 39,214.31			100.00%				
RLMT-021	CLAVO DE 2 1/2" A3 1/2"		\$ 755.82	0.07%		\$ 755.82				
			\$ 755.82			100.00%				
RLMT-022	CEMENTO NORMAL GRIS TIPO I EN SACO		\$ 46,878.75	4.36%		\$ 46,878.75				
			\$ 46,878.75			100.00%				
RLMT-023	CALHIDRA EN SACO		\$ 111.51	0.01%		\$ 111.51				
			\$ 111.51			99.71%				\$ 133.93
RLMT-024	AGUA EN PIPA		\$ 1,858.83	0.17%		\$ 1,858.83				0.29%
			\$ 1,858.83			100.00%				
RLMT-025	ARENA		\$ 8,124.64	0.76%		\$ 8,097.94				\$ 2.64
			\$ 8,124.64			99.86%				0.14%
			\$ 8,124.64			\$ 8,097.94				\$ 26.70
			\$ 8,124.64			99.67%				0.33%
Acumulados			\$ 219,966.99	\$ 20.47		\$ 120,534.35	\$ 19,842.93	\$ 78,192.45	\$ 1,397.26	

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY
REPRESENTANTE



YONARI HERNANDEZ GARAY
RFC. HEGY900103B33
TEL. (771) 162 3411
yonarih35@gmail.com

ANEXO

AE-12.3

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
LICITANTE: YONARI HERNÁNDEZ GARAY

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.
UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.
No. DE CONCURSO: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043
FECHA: 5 de agosto de 2024
Fecha de inicio: 7 de agosto de 2024
Fecha de termino: 4 de noviembre de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%	DEL		AL		%	Monto
					01/08/2024	31/08/2024	01/09/2024	30/09/2024		
RLMT-026	GRAVA		\$ 9,728.21	0.90%	\$ 9,695.83	99.67%				\$ 32.38
RLMT-027	ANDAMIO DE CABALLETE DE MADERA DE PINO DE 3 A		\$ 3,858.53	0.36%			\$ 3,858.53		100.00%	0.33%
RLMT-028	MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ANGULO DE FERROESTRUCTURAL DE 2" X 2"		\$ 2,550.05	0.24%						\$ 2,550.05
RLMT-032	SOLDADURA E-7018 DE 1/8" A 1/4" (3 A 6 MM)		\$ 33,621.31	3.13%	\$ 19.98	0.06%	\$ 26,886.32	79.97%	\$ 6,715.01	19.97%
RLMT-034	MADERA DE PINO DE 3A. EN DUELA DE 1" X 4"		\$ 4,812.93	0.45%	\$ 4,812.93	100.00%				
RLMT-035	MADERA DE PINO DE 3A. EN BARROTE DE 2" X 4"		\$ 4,849.42	0.45%	\$ 4,849.42	100.00%				
RLMT-036	MADERA DE PINO DE 3A. EN POLIN DE 4" X 4"		\$ 4,524.75	0.42%	\$ 4,524.75	100.00%				
Acumulados					\$ 144,437.26		\$ 46,729.25		\$ 88,765.99	\$ 3,979.69

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY
REPRESENTANTE



A



YONARI HERNANDEZ GARAY
RFC. HEGY900103B33
TEL. (771) 162 3411
yonarih35@gmail.com

ANEXO

AE-12.3

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITANTE: YONARI HERNÁNDEZ GARAY

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

No. DE CONCURSO:

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

FECHA:

5 de agosto de 2024

Fecha de inicio:

7 de agosto de 2024

Fecha de término:

4 de noviembre de 2024

Período de ejecución:

90

Días

PROGRAMA DE MONITOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	DEL		01/08/2024	31/08/2024	01/09/2024	30/09/2024	01/10/2024	31/10/2024	01/11/2024	30/11/2024
			AL									

Acumulados	\$ 1,075,205.12	\$ 100.00	\$ 159,009.25	\$ 489,225.66	\$ 422,990.52	\$ 3,979.69
------------	-----------------	-----------	---------------	---------------	---------------	-------------

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY
REPRESENTANTE

A

AE-12 PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:

AE-12.4 PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS,





DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES**
ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
LICITANTE: **YONARI HERNÁNDEZ GARAY**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

No. DE CONCURSO: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043**

FECHA:

5 de agosto de 2024

Fecha de inicio:

7 de agosto de 2024

Fecha de término:

4 de noviembre de 2024

Período de ejecución:

90

Días

ANEXO

AE-12.4

YONARI HERNANDEZ GARAY
RFC. HEGY900103B33
TEL. (771) 162 3411
yonarih35@gmail.com

PROGRAMA DE MONITOS DE LA UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

DEL	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024
AL	31/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	30/11/2024

Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%

Director General

\$ 16,193.20

15.44%

\$ 4,543.02

\$ 5,547.14

\$ 5,547.14

\$ 5,547.14

\$ 555.90

Gerente de la obra

\$ 13,494.34

12.87%

28.05%

34.26%

34.26%

34.26%

34.26%

34.26%

34.26%

34.26%

34.26%

34.26%

34.26%

34.26%

Jefe de proyectos

\$ 10,795.47

10.29%

\$ 3,028.73

\$ 3,698.07

\$ 3,698.07

\$ 3,698.07

\$ 3,698.07

\$ 3,698.07

\$ 3,698.07

\$ 3,698.07

\$ 3,698.07

\$ 3,698.07

\$ 3,698.07

\$ 3,698.07

Acumulados	\$ 40,483.01	38.60%	\$ 11,357.73	\$ 13,867.77	\$ 13,867.77	\$ 1,389.74
------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------	-------------

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY
REPRESENTANTE



YONAKI HERNANDEZ GARAY
RFC. HEGY900103B33
TEL. (771) 162 3411
yonarih35@gmail.com

ANEXO

AE-12.4

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
LICITANTE: YONARI HERNÁNDEZ GARAY

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

No. DE CONCURSO: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

FECHA:

5 de agosto de 2024

Fecha de inicio:

7 de agosto de 2024

Fecha de término:

4 de noviembre de 2024

Período de ejecución:

90

Días

PROGRAMA DE MONITOS DE LA UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

DEL	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024
AL	31/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	30/11/2024

Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%

Secretaría del departamento técnico

\$ 7,196.98

6.86%

\$ 2,019.22

\$ 2,465.35

\$ 2,465.35

\$ 247.06

Superintendente de obra

\$ 36,500.00

34.80%

\$ 10,249.33

\$ 12,501.10

\$ 1,248.47

Contador

\$ 9,895.85

9.44%

\$ 2,776.27

\$ 3,389.93

\$ 339.72

Acumulados	\$ 94,075.84	89.70%	\$ 26,402.55	\$ 32,224.15	\$ 3,224.99
------------	--------------	--------	--------------	--------------	-------------

C. YONARI HERNÁNDEZ GARAY
REPRESENTANTE



ANEXO

AE-12.4

7 de agosto de 2024

4 de noviembre de 2024

90

FECHA:

5 de agosto de 2024

Período de ejecución:

90

Díaz

PROGRAMA DE MONTO DE LA UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

\$ 5 397 73 5 15%



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.

R.F.C. DCH 0002287 T4

AE-00 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA.



ANEXO

AE-00

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN

Pisaflores, Hgo. a 05 de agosto del 2024.

LIC RICARDO GARCÍA TORRES

Presidente Municipal Constitucional

De Pisaflores, Hidalgo.

PRESENTE

Me refiero al procedimiento por invitación a cuando menos tres personas Núm.

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

Relativa a los Trabajos de:

Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria "Valentín Gómez Farías" con Clave C.C.T. 13DPR0281Z

ubicados en:

Localidad: La Peña, Municipio: Pisaflores, Estado: Hidalgo

Sobre el particular, bajo protesta de decir verdad:

a) Por mi propio derecho

Como representante legal de (**DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.**).

Manifiesto a usted que:

Oportunamente se recogieron las Bases de Invitación correspondientes y se ha tomado debida nota de los datos y las bases a que se sujetará dicha invitación y conforme a las cuales se llevará a cabo la obra, se aceptan íntegramente los requisitos contenidos en las citadas Bases, y para tal efecto se devuelven debidamente firmadas por el suscrito en 82 fojas.

Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contraen las Bases de referencia.

Asimismo, manifiesto que esta Empresa conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, su Reglamento, así como el Proyecto, las Normas para Construcción e Instalaciones y de Calidad de los materiales que tiene en vigor esa Secretaría y las especificaciones Particulares, y que acepto

Que tales documentos rijan, en lo conducente, respecto al procedimiento indicada y demás actos que de ella deriven.

AV. INSURGENTES ORIENTE NUM 14, BARRIO DE JESUS IXMIQUILPAN HGO. C.P. 42300

CEL. 772-139-1363 MAIL. simon.gangel@hotmail.com



Que conoce los planos del proyecto que se le proporcionaron, conforme a los cuales se realizará la obra.

De conformidad con lo anterior se presenta la Proposición respectiva, la que con un importe total de \$ 2,622,591.92 (**Dos Millones Seiscientos Veintidós Mil Quinientos Noventa y Un Pesos 92/100 M.N.**), ya incluido el importe del impuesto al valor agregado (I.V.A.), se encuentra requisitada e integrada en la forma que establecen los puntos Nos. 3.2 y 3.3 de las bases de invitación y que comprende lo siguiente en los documentos que se enlistan:

3.2.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:

La documentación técnica deberá estar integrada en la forma siguiente:

AT-00 Oficio-invitación

AT-01 Registro vigente en el Padrón de Contratistas de la Administración Pública Estatal, con la clasificación correspondiente a esta invitación.

AT-02 Descripción de la planeación integral.

Prever que la instalación pública asegure la accesibilidad, evacuación y libre tránsito sin barreras arquitectónicas, para todas las personas; debiendo cumplir con las normas oficiales vigentes de diseño y de señalización, en instalaciones, circulaciones, servicios sanitarios y demás instalaciones análogas para las personas con discapacidad. (Art. 22 de la Ley, fracción II Bis).

AT-03 Relación de maquinaria y equipo de construcción.

AT-04 Relación de los Profesionales Técnicos al servicio del LICITANTE.

El contratista deberá considerar la contratación de por lo menos dos profesionales recién egresados (de 0 a 1 año) cuyo promedio final sea de 8.0 en adelante (presentar certificado para comprobar calificación), de cualquier institución educativa de nivel superior para su primer empleo, lo cual será con cargo a gastos indirectos, (cuyos periodos de ejecución sean iguales o mayores a 120 días naturales)

De igual forma se deberá implementar de estancias profesionales con jóvenes recién egresados de Instituciones de Educación Superior y de Bachilleratos Tecnológicos, cuyo promedio final sea de 8.0 y que no estén recibiendo ninguna otra beca.

AT-05 Identificación de los trabajos realizados por el LICITANTE y su personal, que acrediten la experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones.

AT-06 Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, así como haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a las bases de invitación.

AT-07 Manifestación escrita de conocer el contenido de bases, junta de aclaraciones y modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos.

AT-08 Declaración de integridad.

AT-09 Manifestación escrita de conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que **LA CONVOCANTE** hubiere proporcionado; las leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos

AT-10 Manifestación escrita de conocer y haber considerado en la integración de su propuesta los materiales y equipos de instalación permanente proporcionados por la CONVOCANTE, como el programa de suministro correspondiente. Opcional (en esta invitación la CONVOCANTE no proporcionará ni materiales ni equipos de instalación permanentes).

ANEXO "A" (Documentación Técnica)

Así mismo presentó un sobre llamado documentación Legal y financiera, conteniendo los documentos solicitados en el inciso 4.1 de las bases de esta invitación y que son:



- a). **-COMPROBANTE DE DOMICILIO.** - Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que se deriven de los actos del procedimiento de contratación.
- b). **-Declaración escrita de no encontrarse en alguno de los supuestos que establece el Artículo 59 de la LEY.**
- c). **- Documentación que compruebe el capital contable requerido, el cual deberá acreditarse con:**
1. La última declaración del ejercicio fiscal inmediato anterior (normal) con sello digital del SAT;
En caso de presentar complementaria, deberá presentar también la normal.
 - 2.- Estados financieros de los dos años anteriores (2021-2022) auditados y dictaminados por contador público externo, los cuales deberán estar firmados en todas sus hojas por el mismo, en el caso de las empresas de reciente creación o que reanuden actividades, presentarán los estados financieros más recientes.
 - 3.- El comparativo de razones financieras básicas 2020-2021 y 2021-2022; en el caso de las empresas de reciente creación o que reanuden actividades, presentarán los comparativos más recientes; y
 - 4.- **Copia** de la cédula profesional y reimpresión de la constancia de renovación en el sistema de contadores públicos registrados ante la A.G.A.F.F. de la S.H.C.P. vigente.
El contador de la A.G.A.F.F. de la S.H.C.P. deberá presentar la copia de la constancia de renovación del registro y para corroborar su vigencia, deberá presentar constancia del colegio de contadores públicos vigente reimpresión de cumplimiento de obligaciones fiscales en la fecha de la elaboración de los estados financieros de conformidad con el artículo 32 D del código fiscal de la federación y cedula profesional. Lo anterior con base a lo establecido en el artículo 52 del código fiscal de la federación y el 52 y 53 de su reglamento, así como en las RMF I.2.13.13 Y 2.13.11 vigentes.
- d). **- Identificación**
- e). **- Representación Legal**
- f). **- Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales**

3.3.- DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA:

- AE-00** Carta compromiso de la proposición.
- AE-01** Análisis de precios unitarios de los conceptos.
- AE-02** Análisis de los costos básicos o preliminares.
- AE-03** Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios. Incluyendo prestaciones y cargos patronales del IMSS y del INFONAVIT.
- AE-03.1** Integración del Seguro Social con importes.
- AE-03.2** Factor de Días Pagados y Laborados.
- AE-03.3** Factor de Salario Real con importes.
- AE-04** Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción.
- AE-05** Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos.
- AE-05.1** Indirecto Oficinas Centrales.
- AE-05.2** Indirecto de Obra.
- AE-06** Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento.
- AE-07** Determinación del cargo por utilidad.
- AE-08** Determinación de cargos adicionales.
- AE-09** **Listado** (explosión) de insumos.
- AE-10** Catálogo de conceptos.
- AE-11** Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos.
- AE-12** Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados.
- AE-12.1** Mano de obra.
- AE-12.2** Maquinaria y equipo de construcción.
- AE-12.3** Materiales más significativos y equipos de instalación permanente.



AE-12.4 Personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.

AE -13 Garantía de seriedad

ANEXO "B" (Documentación Económica)

Además, comunico a usted que mi representante técnico en la obra será el **C. Guadalupe Ángel Simón Rangel**, con Cédula No. **1475754**, y registro No. **1475754**, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y quien conoce las Normas de Obras Públicas que la Convocante tiene en vigor, el Proyecto y las Especificaciones Particulares, y que tiene cinco años como mínimo de experiencia en obras de la índole de la que se llevará a cabo. Se anexa copia de la cédula profesional.

Atentamente

Ing. Guadalupe Ángel Simón Rangel
Representante Legal

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.

X



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.

R.F.C. DCH 0002287 T4

CEDULA N° 1475754

TÍTULO REGISTRADO A FOJAS 77
UN MIL SEISCIENTOS
DEL LIBRO UNO

DE REGISTRO DE TÍTULOS PROFESIONALES Y
GRADOS ACADÉMICOS



FIRMA DEL INTERESADO TGN.



SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES

N° 1475754

EN VIRTUD DE QUE GUADALUPE
ANGEL SIMON RANGEL



CUMPLIO CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 5° CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE PROFESIONES Y SU REGLAMENTO SE LE EXPIDE LA PRESENTE

CEDULA

CON EFECTOS DE PATENTE
PARA EJERCER LA PROFESION DE

ING. CIVIL

MEXICO, D.F., A 12 DE OCT DE 1990

EL DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES
ENRIQUE SANCHEZ BRINGAS

YO LICENCIADO ULISES GIOVANI PEDRAZA CASTRO, NOTARIO PÚBLICO ADSCRITO A LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO CINCO, CON EJERCICIO EN ESTE DISTRITO JUDICIAL Y ACTUANDO EN EL PROTOCOLO DE SU TITULAR, LICENCIADO FERNANDO TREJO HERNÁNDEZ, ACTUALMENTE CON LICENCIA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO CUARENTA Y TRES PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA EL ESTADO DE HIDALGO, CERTIFICO: QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES UNA REPRODUCCIÓN FIEL DEL DOCUMENTO ORIGINAL, QUE TUVE A LA VISTA PARA HACER EL COTEJO CORRESPONDIENTE, MISMO QUE DEVOLVÍ A LA PARTE INTERESADA.- DOY FE. -----

IXMIQUILPAN, HIDALGO; 12 DE OCTUBRE DEL 2019

LICENCIADO ULISES GIOVANI PEDRAZA CASTRO
NOTARIO PÚBLICO ADSCRITO





AE-10 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONCURSO N°: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

Fecha: 5 de agosto de 2024

PROCESO

INVITACIÓN A TRES

Fecha de inicio: 7 de agosto de 2024

Fecha de término: 4 de noviembre de 2024

Periodo de ejecución: 90 Días

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior:		CON NÚMERO	IMPORTE EN PESOS	Porcentaje
				PRECIO UNITARIO	CON LETRA			

CONSTRUCCION DE TECHADO

CAPITULO 01 CIMENTACIÓN

EF24C0081	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	437.25	NUEVE PESOS 74/100 M.N.		\$ 9.74	\$ 4,258.82	0.19%
EF24C0029	CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE (5 cm. DE PROFUNDIDAD) INCLUYE MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M	144.80	VEINTINUEVE PESOS 26/100 M.N.		\$ 29.26	\$ 4,236.85	0.19%
EF24C0009	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS, INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL	M3	5.45	SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 17/100 M.N.		\$ 692.17	\$ 3,772.33	0.17%

ING. GUADALUPE ANGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE

Importe Parcial de esta Hoja :	\$ 12,268.00	0.55%
Importe Acumulado :	\$ 12,268.00	0.55%



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONCURSO N°: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

Fecha: 5 de agosto de 2024
PROCESO INVITACIÓN A TRES
Fecha de inicio: 7 de agosto de 2024
Fecha de término: 4 de noviembre de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :			Porcentaje
				CON LETRA	CON NÚMERO	IMPORTE EN PESOS	

EF24C0091	LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA EXCAVACION EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPALCOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	M3	61.25	DOSCIENTOS ONCE PESOS 17/100 M.N.	\$ 211.17	\$ 12,934.16	0.57%
EF24C0136	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 DE 6 cm. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	53.22	TRESCIENTOS NUEVE PESOS 49/100 M.N.	\$ 309.49	\$ 16,471.06	0.73%
EF24C0297	ACERO PARA REFUEZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, fy= 4200 Kg/cm2. INCLUYE	KG	675.04	CINCUENTA Y CUATRO PESOS 86/100 M.N.	\$ 54.86	\$ 37,032.69	1.64%

ING. GUADALUPE ANGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE

Importe Parcial de esta Hoja :	\$ 66,437.91	2.94%
Importe Acumulado :	\$ 78,705.91	3.49%

Handwritten signature



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONCURSO N°: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

Fecha: 5 de agosto de 2024

PROCESO INVITACIÓN A TRES

Fecha de inicio: 7 de agosto de 2024

Fecha de término: 4 de noviembre de 2024

Periodo de ejecución: 90 Días

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :			Porcentaje
				PRECIO UNITARIO	CON LETRA	CON NÚMERO	

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS
ACERO PARA REFUEZO EN CIMENTACION
DIAMETRO # 5, $F_y = 4200 \text{ Kg/cm}^2$, INCLUYE:
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS
CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.
CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA $f'c = 250 \text{ KG/CM}^2$ EN CIMENTACION, T.M.A. 19 mm., INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.

EF24C0299		KG	1,315.70	CINCUENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N.	\$ 52.71	\$ 69,350.55	3.07%
EF24C0279		M2	95.40	CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N.	\$ 443.68	\$ 42,327.07	1.87%
EF24C0272		M3	18.45	CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 14/100 M.N.	\$ 4,878.14	\$ 90,001.68	3.98%

ING. GUADALUPE ÁNGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE

Importe Parcial de esta Hoja :	\$ 201,679.30	8.92%
Importe Acumulado :	\$ 280,385.21	12.41%

A



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONCURSO N°: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

Fecha: 5 de agosto de 2024

PROCESO INVITACIÓN A TRES

Fecha de inicio: 7 de agosto de 2024

Fecha de termino: 4 de noviembre de 2024

Periodo de ejecución: 90 Días

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :			Porcentaje
				CON LETRA	CON NÚMERO	IMPORTE EN PESOS	
EF24C0107	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION. INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	39.94	CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 15/100 M.N.	\$ 141.15	\$ 5,637.53	0.25%
AX24C0033	ACARREO A 1er. KM EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	26.76	CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N.	\$ 195.76	\$ 5,238.54	0.23%
EF24C0220	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA Fc= 150 KG/CM2 DE 10 cm DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, EN LOSAS DE 3.00 x 3.00 m., ACABADO CON VOLANTEADOR EN	M2	51.52	QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 21/100 M.N.	\$ 592.21	\$ 30,510.66	1.35%

ING. GUADALUPE ANGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE

Importe Parcial de esta Hoja :	\$ 41,386.73	1.83%
Importe Acumulado :	\$ 321,771.94	14.24%

A

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONCURSO N.º: **MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043**

CONCURSO N°: MP-D.O.P.-INV-FAISMI/2024-049-043

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR02812 EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

Fecha:	5 de agosto de 2024
PROCESO	INVITACIÓN A TRES
Fecha de inicio:	7 de agosto de 2024
Fecha de término:	4 de noviembre de 2024
Periodo de ejecución:	90 Días

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :	\$ 321,771.94	Porcentaje
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE EN	PESOS
				CON LETRA	CON NÚMERO	

PERIMETRO, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T)

Total de CAPITULO 01 CIMENTACIÓN

CAPITULO 02 ESTRUCTURA

EF24C0765	RELLENO CON MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN L.P.U. DE 5 cm. DE ESPESOR PARA RECIBIR PLACA BASE DE COLUMNA METALICA A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SIMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.00	CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 22/100 M.N.	\$ 5,254.22	\$ 15,762.66	0.70%
EF24C0747	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTEAJE DE	KG	6,689.24	CIENTO VEINTIDOS PESOS 60/100 M.N.	\$ 122.60	\$ 820,100.82	36.27%

ING. GUADALUPE ANGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE

Importe Parcial de esta Hoja :	\$ 835,863.48	36.97%
Importe Acumulado :	\$ 1,157,635.42	51.21%



AB-10

CONCURSO N°: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

CONCURSO N.º:

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0287Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

Fecha: 5 de agosto de 2024

INVITACIÓN A TRES

Fecha de inicio: 7 de agosto de 2024

Fecha de termino: 4 de noviembre de 2024

Periodo de ejecución: 90 Días

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 1,157,635.42	Porcentaje
				PRECIO UNITARIO	CON NÚMERO		
				CON LETRA		IMPORTE EN PESOS	
EF24C0748	ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO						
	ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES						
	LIGEROS (HASTA 12 KG/M), INCLUYE: MONTAJE						
	HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO						
	ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO	KG	74.52		\$ 132.15	\$ 9,847.82	0.44%
	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO						
	ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES MEDIANOS (DE 12 A 60 KG/M), INCLUYE: MONTAJE						
	HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO						
	ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO	KG	3,954.37		\$ 146.43	\$ 579,038.40	25.61%
EF24C0749	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE						

ING. GUADALUPE ANGEL SIMÓN RANGEL
 REPRESENTANTE

Importe Parcial de esta Hoja :	\$ 588,886.22	26.05%
Importe Acumulado :	\$ 1,746,571.64	77.26%

ING. GUADALUPE ANGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONCURSO N°: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPRO281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

Fecha: 5 de agosto de 2024
PROCESO INVITACIÓN A TRES
Fecha de inicio: 7 de agosto de 2024
Fecha de termino: 4 de noviembre de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior:			Porcentaje
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NÚMERO	IMPORTE EN PESOS	
EF74C0755	ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES PESADOS (DE MAS DE 60 KG/M), INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO LIGERAS, MEDIANAS Y PESADAS. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	KG	10,718.13	TRECE PESOS 48/100 M N.	\$ 13.48	\$ 144,480.39	6.39%
Total de				CAPITULO 02 ESTRUCTURA	\$ 1,569,230.09		69.41%

ING. GUADALUPE ANGEL SIMÓN RANGEL

REPRESENTANTE

Importe Parcial de esta Hoja :	\$ 144,480.39	6.39%
Importe Acumulado :	\$ 1,891,002.03	83.65%

Handwritten signature



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONCURSO N°: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

Fecha: 5 de agosto de 2024

PROCESO INVITACIÓN A TRES

Fecha de inicio: 7 de agosto de 2024

Fecha de termino: 4 de noviembre de 2024

Periodo de ejecución: 90 Días

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :			Porcentaje
				PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS	
				CON LETRA	CON NÚMERO		
CAPITULO 03 CUBIERTA							
EF24C0757	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA TERNIUM R-101 PINTRO DURAPIUS CAL. 24, HASTA 6.00 m DE ALTURA: INCLUYE, ELEVACION, ALINEACION, EMPALME, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	443.30	SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N.	\$ 698.32	\$ 309,565.26	13.69%
EF24C0770	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON METALICO CONFORMADO POR LAMINA DE ACERO GALVANIZADO PINTADO CALIBRE 22 CON 6 GOLPES Y DESARROLLO DE 92 CM. TOTALES, INCLUYE: FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA CON PUA TALADRANTE DE 1" CON 5 MICAS DE GALVANIZADO SIN ARANDELA A CADA 50 CM., COLOCACIÓN DE CINTA DE CAUCHO BUTILICIO DE 1/2" DE ANCHO X 3/32" DE ESPESOR EN LA UNION	M	52.00	OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 23/100 M.N.	\$ 876.23	\$ 45,563.96	2.02%

ING. GUADALUPE ANGEL SIMÓN RANGEL

REPRESENTANTE

Importe Parcial de esta Hoja :	\$ 355,129.22	15.71%
Importe Acumulado :	\$ 2,246,131.25	99.36%

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONCURSO N°: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

Fecha: 5 de agosto de 2024

PROCESO INVITACIÓN A TRES

Fecha de inicio: 7 de agosto de 2024

Fecha de termino: 4 de noviembre de 2024

Periodo de ejecución: 90 Días

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		Porcentaje
				PRECIO UNITARIO		
				CON NÚMERO		
				CON LETRA		
					\$ 2,246,131.25	

DE LA LENGUETA DEL CANALON CON PANEL,
CONSIDERAR QUE LOS TRASLAPES LONGITUDINALES
ENTRE CANALONES TENDRAN DOS CARRERAS DE
CINTA DE CAUCHO BUTILICO DE 3/8" DE ANCHO X
3/32" DE ESPESOR RIFORMADO CON PIJAS DE
RECOCIDO DE 1/4" X 7/8" CON ARANDELA
GALVANIZADA EPDM Y SELLADOR ADHESIVO A BASE
DE POLIURETANO DE 1 SOLO COMPONENTE M-40, ASI
COMO TAPAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

Total de CAPITULO 03 CUBIERTA

\$ 355,129.22 15.71%

CAPITULO 4 BAJADAS DE AGUA PLUVIAL

BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC
SANTARIO DE 4" (100 mm), INCLUYE: CODO DE 4" x

PZA 6.00

UN MIL DIEZ PESOS 61/100 M N.

\$ 1,010.61

\$ 6,063.66

0.27%

ING. GUADALUPE ANGEL SIMÓN RANGEL

REPRESENTANTE

Importe Parcial de esta Hoja :

\$ 6,063.66

0.27%

Importe Acumulado :

\$ 2,252,194.91

99.63%



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONCURSO N°: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

Fecha: 5 de agosto de 2024
PROCESO INVITACIÓN A TRES
Fecha de inicio: 7 de agosto de 2024
Fecha de termino: 4 de noviembre de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :			Porcentaje
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NÚMERO	IMPORTE EN PESOS	
EF24C0378	90° Y (3.00 m) DE TUBO DE PVC DE 4", FIJACIÓN CON ABRAZADERAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (103 mm.) DE DIAMETRO, MARCA NORMA O SIMILAR. INCLUYE: LUBRICANTE (LUBRI PVC), MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	12.00	DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 36/100 M.N.	\$ 250.36	\$ 3,004.32	0.13%
Total de CAPITULO 4 BAJADAS DE AGUA PLUVIAL						\$ 9,067.98	0.40%

CAPITULO 5 MAMPARA INFORMATIVA

EF24C0192	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ANGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIEZADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.80 M. SOPORTADO EN	PZA	1.00	CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N.	\$ 5,655.87	\$ 5,655.87	0.25%
-----------	---	-----	------	---	-------------	-------------	-------

ING. GUADALUPE ÁNGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE

Importe Parcial de esta Hoja :	\$ 8,660.19	0.38%
Importe Acumulado :	\$ 2,260,855.10	100.01%

Handwritten signature



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONCURSO N°: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

Fecha: 5 de agosto de 2024
PROCESO INVITACIÓN A TRES
Fecha de inicio: 7 de agosto de 2024
Fecha de termino: 4 de noviembre de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :			Porcentaje
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NÚMERO	IMPORTE EN PESOS	
	POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F C-150 KG/CM2, INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA INSTALACION ELECTRICA					\$ 2,260,855.10	
Total de CAPITULO 5 MAMPARA INFORMATIVA							0.25%
Total de CONSTRUCCION DE TECHADO							100.01%

ING. GUADALUPE ANGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE

Importe Parcial de esta Hoja :	\$ 0.00	0.00%
Importe Acumulado :	\$ 2,260,855.10	100.01%

Handwritten signature



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.

R.F.C. DCH CUCUTETLA

AE-10

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONCURSO N°: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

Fecha: 5 de agosto de 2024
PROCESO INVITACIÓN A TRES
Fecha de inicio: 7 de agosto de 2024
Fecha de termino: 4 de noviembre de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		Porcentaje
				PRECIO UNITARIO		
				CON LETRA	CON NÚMERO	
					IMPORTE EN PESOS	\$ 2,260,855.10

Total del Presupuesto \$ 2,260,855.10
IVA 16.0% \$ 361,736.82
TOTAL \$ 2,622,591.92

ING. GUADALUPE ÁNGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE

Importe Parcial de esta Hoja :	\$ 0.00	0.00%
Importe Acumulado :	\$ 2,260,855.10	100.01%

Handwritten signature



AE-11 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS EN FORMA MENSUAL Y A PRECIO DE VENTA DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS. CON BASE EN ESTE PROGRAMA, EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN PROCEDERÁ A ELABORAR, DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 45 DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DETALLADO Y DEFINITIVO QUE SE APLICARÁ AL CONTRATO DENTRO DEL MARCO DE REFERENCIA PACTADO.

AB-11

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

Fecha:

5 de agosto de 2024

OBRA:

Proceso

INVITACIÓN A TRES

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA

7 de agosto de 2024

"VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE

4 de noviembre de 2024

PISAFLORES.

Periodo de ejecución

06

UBICACIÓN:
LA PEÑA. MUNICIPIO DE PISAFLORES. ESTADO DE HIDALGO.

2

child

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

DEL	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024
AL	31/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	30/11/2024

Clave	Acumulados Anteriores	\$ 0.00	% 0.00
	Descripción	Importe Total	%

CONSTRUCCION DE TECHADO
CAPITULO 01 CIMENTACIÓN

FF74C0081

TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE

ESTRUCTURA DE 400 A 1200 M2 - ESTABLECIENDO

REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL CON EQUIPO

TOPOGRAFICO INCLIVE MANO DE OBRA EQUIPO Y

HERRAMIENTA

	\$ 4,258.82	0.19%
--	-------------	-------

\$ 4,258.82

100.00%

.....

EF24C0029

CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO

HIDRAULICO DE / 5 cm. DE PROFUNDIDAD) INCLUYE

MATERIALES MENORES DE CONSUMO MANO DE OBRA Y

\$ 4,236.85	0.19%
-------------	-------

\$ 4,236.85

100.00%

1

Acumulados	\$ 8,495.67	% 0.38	\$ 8,495.67
------------	-------------	--------	-------------

ING. GUADALUPE ÁNGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE LEGAL



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.

R.F.C. 0284 0007383 74

AE-11

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

CONCURSO N°:

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

Fecha:

Proceso

5 de agosto de 2024

INVITACIÓN A TRES

Fecha de inicio: 7 de agosto de 2024

Fecha de termino: 4 de noviembre de 2024

Periodo de ejecución: 90

Días

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

DEL	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024
AL	31/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	30/11/2024

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	\$ 8,495.67	% 0.38	Importe Total	%
-------	-------------	-----------------------	-------------	--------	---------------	---

HERRAMIENTA

EF24C0069 DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO \$ 3,772.33 0.17% \$ 3,772.33 100.00%

SIMPLE EN FIRMES Y PISOS, INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

EF24C0091 EXCAVACION ENCEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, \$ 12,934.16 0.57% \$ 12,934.16 100.00%

TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPA,

Acumulados	\$ 25,202.16	% 1.12	\$ 25,202.16
------------	--------------	--------	--------------

ING. GUADALUPE ANGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten signature]



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.

REG. MON 200218734

AE-11

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

CONCURSO N°:

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOEN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0287Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

Fecha:

Proceso

INVITACIÓN A TRES

Fecha de inicio: 7 de agosto de 2024

Fecha de termino: 4 de noviembre de 2024

Periodo de ejecución:

90

Días

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

DEL	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024
AL	31/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	30/11/2024

Clave	Acumulados Anteriores	\$ 25,202.16	% 1.12
	Descripción	Importe Total	%

TRASPALCOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD.
(MEDIDO COMPACTO)

EF24C0136	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 DE 6 cm. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	\$ 16,471.06	0.73%	\$ 16,471.06	100.00%
-----------	--	--------------	-------	--------------	---------

EF24C0297	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3,	\$ 37,032.69	1.64%	\$ 37,032.69	100.00%
-----------	--	--------------	-------	--------------	---------

Acumulados	\$ 76,705.91	% 3.49	\$ 76,705.91
------------	--------------	--------	--------------

ING. GUADALUPE ÁNGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE LEGAL

A



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.

R.F.C. 024 3001230784

AE-11

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

CONCURSO N°:

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOEN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

Fecha:

Proceso

5 de agosto de 2024

INVITACIÓN A TRES

7 de agosto de 2024

Fecha de inicio:

4 de noviembre de 2024

Fecha de termino:

Periodo de ejecución:

90

Días

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

DEL	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024
AL	31/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	30/11/2024

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	% 3.49	%
-------	-------------	-----------------------	---------------	--------	---

f_y= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS

EF24C0299 ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 5, \$ 69,350.55 3.07% \$ 69,350.55 100.00%
f_y= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS

EF24C0279 CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE \$ 42,327.07 1.87% \$ 42,327.07 100.00%

Acumulados	\$ 190,383.53	% 8.43	\$ 190,383.53
------------	---------------	--------	---------------

ING. GUADALUPE ANGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

CONCURSO N°:

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

Fecha:

Proceso

5 de agosto de 2024

INVITACIÓN A TRES

7 de agosto de 2024

4 de noviembre de 2024

Periodo de ejecución:

90

Días

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

DEL	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024
AL	31/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	30/11/2024

Clave	Acumulados Anteriores	\$ 190,383.53	% 8.43	Importe Total	%
-------	-----------------------	---------------	--------	---------------	---

3a. ACABADO COMÚN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.

EF24C0272 CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 250 KG/CM2 EN CIMENTACION T.M.A. 19 mm., INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO. \$ 90,001.68 3.98% \$ 90,001.68 100.00%

EF24C0107 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN \$ 5,637.53 0.25% \$ 5,637.53 100.00%

Acumulados	\$ 286,022.74	% 12.66	\$ 286,022.74
------------	---------------	---------	---------------

ING. GUADALUPE ÁNGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE LEGAL

A



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.

R.U.C. 029 0002271

AE-11

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

CONCURSO N°:

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

Fecha:

Proceso

5 de agosto de 2024

INVITACIÓN A TRES

Fecha de inicio: 7 de agosto de 2024

Fecha de termino: 4 de noviembre de 2024

Periodo de ejecución:

90

Días

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

DEL	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024
AL	31/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	30/11/2024

Clave	Acumulados Anteriores	Importe Total	%
-------	-----------------------	---------------	---

CAPAS DE 20 CM EN CEPAS DE CIMENTACION. INCLUYE:
INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA

AX24C0033 ACARREO A 1er KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA \$ 5,238.54 0.23% \$ 5,238.54 100.00%

DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS
SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-
BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO
COMPACTO)

Acumulados	\$ 291,261.28	% 12.89	\$ 291,261.28
------------	---------------	---------	---------------

ING. GUADALUPE ANGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE LEGAL

A



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.

R.F.C. 0209 2012201734

AE-11

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

CONCURSO N°:

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

Fecha:

Proceso

INVITACIÓN A TRES

Fecha de inicio:

Fecha de término:

Periodo de ejecución:

5 de agosto de 2024

7 de agosto de 2024

4 de noviembre de 2024

90

Días

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

DEL	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024
AL	31/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	30/11/2024

Clave	Acumulados Anteriores	\$ 291,261.28	% 12.89
	Descripción	Importe Total	%

EF24C0220 PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO \$ 30,510.66 1.35%

HECHO EN OBRA F= 150 KG/CM2 DE 10 cm. DE ESPESOR,

ACABADO PULIDO RAYADO, EN LOSAS DE 3.00 x 3.00 m.,

ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, INCLUYE.

ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA

ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO,

ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO,

LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA

Y HERRAMIENTA (P.U.O.T)

\$ 30,510.66

100.00%

■

CAPITULO 02 ESTRUCTURA

Acumulados	\$ 321,771.94	% 14.24	\$ 321,771.94
------------	---------------	---------	---------------

ING. GUADALUPE ANGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten signature]



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.

R.F.C. 0006 0000000000

AE-II

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONCURSO N°: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

Fecha: 5 de agosto de 2024

Proceso

INVITACIÓN A TRES

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

7 de agosto de 2024

4 de noviembre de 2024

Período de ejecución: 90 Días

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

DEL	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024
AL	31/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	30/11/2024

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	% 14.24	% 0.70%
-------	-------------	-----------------------	---------------	---------	---------

EF24C0763 RELLENO CON MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN L.P.U. DE 5 cm. DE ESPESOR PARA RECIBIR PLACA BASE DE COLUMNA METALICA A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

\$ 15,762.66
100.00%

EF24C0747 SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES LIGEROS (HASTA 12 KG/M), INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA

\$ 820,100.82
100.00%

Acumulados	\$ 1,157,635.42	% 51.21	\$ 337,534.60	\$ 820,100.82
------------	-----------------	---------	---------------	---------------

ING. GUADALUPE ANGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE LEGAL



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.

R.F.C. DCH 0017210714

AE-II

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

CONCURSO N°:

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

Fecha:

Proceso

5 de agosto de 2024

INVITACIÓN A TRES

Fecha de inicio: 7 de agosto de 2024

Fecha de termino: 4 de noviembre de 2024

Periodo de ejecución:

90

Días

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

DEL	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024
AL	31/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	30/11/2024

Clave	Acumulados Anteriores	Importe Total	% 51.21	%
-------	-----------------------	---------------	---------	---

Y EQUIPO

EF24C0748 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES MEDIANOS (DE 12 A 60 KG/M), INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO \$ 9,847.82 0.44% \$ 9,847.82 100.00%

EF24C0749 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA \$ 579,038.40 25.61% \$ 265,392.60 \$ 313,645.80 45.83% 54.17%

Acumulados	\$ 1,746,521.64	% 77.26	\$ 337,534.60	\$ 1,095,341.24	\$ 313,645.80
------------	-----------------	---------	---------------	-----------------	---------------

ING. GUADALUPE ÁNGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE LEGAL



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.

U.S.C. CCH 020728974

AE-11

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

CONCURSO N°:

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOEN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR028TZ EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

Fecha:

Proceso

5 de agosto de 2024

INVITACIÓN A TRES

Fecha de inicio:

7 de agosto de 2024

Fecha de termino:

4 de noviembre de 2024

Periodo de ejecución:

90

Días

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

DEL	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024
AL	31/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	30/11/2024

Clave	Acumulados Anteriores	\$ 1,746,521.64	% 77.26
	Descripción	Importe Total	%

(TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES PESADOS (DE MAS DE 60 KG/M), INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO

EF24C0755

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO LIGERAS, MEDIANAS Y PESADAS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA

\$ 144,480.39

6.39%

\$ 144,480.39

100.00%

Acumulados	\$ 1,891,002.03	% 83.65	\$ 337,534.60	\$ 1,095,341.24	\$ 458,126.19
------------	-----------------	---------	---------------	-----------------	---------------

ING. GUADALUPE ANGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE LEGAL



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.

R.F.C. DCH 030228716

AF-11

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

CONCURSO N°:

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOEN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

Fecha:

Proceso

5 de agosto de 2024

INVITACIÓN A TRES

7 de agosto de 2024

4 de noviembre de 2024

Periodo de ejecución:

90

Días

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

DEL	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024
AL	31/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	30/11/2024

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	% 83.65	%
-------	-------------	-----------------------	---------------	---------	---

ESMALTE COMEX 100, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

CAPITULO 03 CUBIERTA

EF24C0757

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA TERNIUM R-101
PINTRO DURAPLUS CAL. 24, HASTA 6.00 m DE ALTURA:
INCLUYE, ELEVACION, ALINEACION, EMPALME,
FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

13.69%

\$ 309,565.26

\$ 309,565.26

100.00%

EF24C0770

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON METALICO

2.02%

\$ 45,563.96

\$ 45,563.96

100.00%

Acumulados	\$ 2,246,131.25	% 99.36	\$ 337,534.60	\$ 1,095,341.24	\$ 813,255.41
------------	-----------------	---------	---------------	-----------------	---------------

ING. GUADALUPE ANGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE LEGAL

A



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.

REG. DE COMERCIO

AE-II

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

CONCURSO N°:

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

Fecha:

Proceso

5 de agosto de 2024

INVITACIÓN A TRES

Fecha de inicio: 7 de agosto de 2024

Fecha de termino: 4 de noviembre de 2024

Periodo de ejecución: 90 Días

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

DEL	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024
AL	31/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	30/11/2024

Clave	Acumulados Anteriores	Importe Total	% 99.36	%
-------	-----------------------	---------------	---------	---

DESCRIPCIÓN
CONFORMADO POR LAMINA DE ACERO GALVANIZADO
PINTADO CALIBRE 22 CON 6 GOLPES Y DESARROLLO DE
92 CM. TOTALES INCLUYE: FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA
CON PIFA TALADRANTE DE 1" CON 5 MICAS DE
GALVANIZADO SIN ARANDELA A CADA 50 CM.,
COLOCACIÓN DE CINTA DE CAUCHO BUTILICO DE 1/2" X
DE ANCHO X 3/32" DE ESPESOR EN LA UNIÓN DE LA
LENGUETA DEL CANALON CON PANEL, CONSIDERAR
QUE LOS TRASLAPES LONGITUDINALES ENTRE
CANALONES TENDRAN DOS CARRERAS DE CINTA DE
CAUCHO BUTILICO DE 3/8" DE ANCHO X 3/32" DE
ESPESOR REFORMADO CON PIFAS DE RECOCIDO DE 1/4" X

Acumulados	\$ 2,246,131.25	% 99.36	\$ 337,534.60	\$ 1,095,341.24	\$ 813,255.41
------------	-----------------	---------	---------------	-----------------	---------------

ING. GUADALUPE ANGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE LEGAL

Handwritten signature



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.

EFIC 024 20172714

AE-11

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

CONCURSO N°:

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

Fecha:

Proceso

5 de agosto de 2024

INVITACIÓN A TRES

Fecha de inicio: 7 de agosto de 2024

Fecha de termino: 4 de noviembre de 2024

Periodo de ejecución:

90

Días

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

DEL	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024
AL	31/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	30/11/2024

Clave	Acumulados Anteriores	\$ 2,246,131.25	% 99.36	Importe Total	%
-------	-----------------------	-----------------	---------	---------------	---

7/8" CON ARANIELA GALVANIZADA EPDM Y SELLADOR
ADHESIVO A BASE DE POLIURETANO DE 1 SOLO
COMPONENTE M-40, ASI COMO TAPAS, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CAPITULO 4 BAJADAS DE AGUA PLUVIAL

EF24C047

BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC
SANITARIO DE 4" (100 mm), INCLUYE: CODO DE 4" x 90° Y
(3.00 m) DE TUBO DE PVC DE 4", FIJACION CON
ABRAZADERAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

\$ 6,063.66
100.00%

\$ 6,063.66

0.27%

Acumulados	\$ 2,252,194.91	% 99.63	\$ 337,534.60	\$ 1,095,341.24	\$ 819,319.07
------------	-----------------	---------	---------------	-----------------	---------------

ING. GUADALUPE ANGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE LEGAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

CONCURSO N°:

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

Fecha:

Proceso

5 de agosto de 2024

INVITACIÓN A TRES

7 de agosto de 2024

Fecha de inicio:

4 de noviembre de 2024

Fecha de término:

90

Días

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

DEL	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024
AL	31/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	30/11/2024

Clave	Acumulados Anteriores	\$ 2,252,194.91	% 99.63	Importe Total	%
-------	-----------------------	-----------------	---------	---------------	---

0.13%

EF24C0378 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm.) DE DIAMETRO, MARCA NORMA O SIMILAR, INCLUYE: LUBRICANTE (LUBRI PVC), MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

\$ 1,201.73 40.00%

\$ 1,802.59 60.00%

CAPITULO 5 MAMPARA INFORMATIVA

0.25%

EF24C0192 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ANGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATUEZADORES FORMANDO UNA RETICULA DE

\$ 5,655.87 100.00%

Acumulados	\$ 2,260,855.10	% 100.01	\$ 337,534.60	\$ 1,095,341.24	\$ 820,520.80	\$ 7,458.46
------------	-----------------	----------	---------------	-----------------	---------------	-------------

ING. GUADALUPE ÁNGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE LEGAL

7



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.

R.F.C. 0204 20028716

AE-11

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

CONCURSO N°:

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0287Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES.

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

Fecha:

Proceso

5 de agosto de 2024

INVITACIÓN A TRES

7 de agosto de 2024

4 de noviembre de 2024

Periodo de ejecución:

90

Días

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

DEL	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024
AL	31/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	30/11/2024

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	% 100.01	%
-------	-------------	-----------------------	---------------	----------	---

APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F C= 150 KG/CM2, INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. INSTALACION ELECTRICA.

Acumulados	\$ 2,260,855.10	% 100.01	\$ 337,534.60	\$ 1,095,341.24	\$ 820,520.80	\$ 7,458.46
------------	-----------------	----------	---------------	-----------------	---------------	-------------

ING. GUADALUPE ANGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE LEGAL

(Handwritten signature)



AE-12 PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:

AE-12.1 MANO DE OBRA.

AE-12.1

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Invitación No.

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

Fecha:

5 de agosto de 2024

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA

7 de agosto de 2024

Fecha de termino:

4 de noviembre de 2024

PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA,

4 de noviembre de 2024

Periodo de ejecución:

90 Días

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

LA PEÑA. MUNICIPIO DE PISAFLORES. ESTADO DE HIDALGO.

PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA

Clave	Acumulados Anteriores		DEL		AL	01/08/2024	31/08/2024	01/09/2024	30/09/2024	01/10/2024	31/10/2024	01/11/2024	30/11/2024
	Descripción	Importe Total	\$ 0.00	% 0.00									
Mano de Obra													
002-009	HERRERO EN TALLER		\$ 201,439.99	% 35.30		\$ 152.64		\$ 152,587.35		\$ 48,517.32		\$ 182.68	
002-011	CADENERO		\$ 1,749.94	% 0.31		\$ 1,749.94	% 0.07	% 75.75		% 24.09		% 0.09	
002-012	AUXILIAR DE TOPOGRAFO		\$ 577.42	% 0.10		\$ 577.42	% 100.00						
002-013	OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 SACO		\$ 1,239.32	% 0.22		\$ 1,234.84	% 100.00					\$ 4.48	
MO-001	PEON		\$ 38,892.62	% 6.82		\$ 38,794.56	% 99.64					% 0.36	\$ 98.06
MO-002	AYUDANTE GENERAL		\$ 154.05	% 0.03		\$ 154.05	% 99.75					% 0.25	
MO-004	AYUDANTE DE CARPINTERO DE OBRA NEGRA		\$ 6,403.25	% 1.12		\$ 6,403.25	% 100.00						
			\$ 250,456.59	% 43.90		\$ 49,066.70		\$ 152,587.35		\$ 48,517.32		\$ 285.22	

ING. GUADALUPE ÁNGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE LEGAL

LEGAL



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.

REG. EN EL R.F.C. 01/07/2017

AE-12.1

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

Invitación No.
OBRA:

Fecha: 5 de agosto de 2024

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA

PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPRO281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA,

Fecha de inicio: 7 de agosto de 2024
Fecha de termino: 4 de noviembre de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	DEL		AL	
				01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024
MO-005	AYUDANTE DE FERRERO	\$ 250,456.59	\$ 9,486.61				
			% 1.66				
MO-006	AYUDANTE DE PINTOR	\$ 24,742.53	\$ 24,742.53				
			% 4.34				
MO-008	AYUDANTE DE HERRERO	\$ 161,581.16	\$ 161,581.16				
			% 28.32				
MO-011	AYUDANTE DE PLOMERO	\$ 499.98	\$ 499.98				
			% 0.09				
MO-019	OFICIAL ALBAÑIL	\$ 10,862.15	\$ 10,862.15				
			% 1.90				
MO-024	CARPINTERO DE OBRA NEGRA	\$ 8,643.62	\$ 8,643.62				
			% 1.51				
MO-025	FERRERO	\$ 12,805.80	\$ 12,805.80				
			% 2.24				
MO-026	PINTOR	\$ 32,162.71	\$ 32,162.71				
			% 5.64				
		Acumulados	\$ 511,241.15	\$ 90,878.98	\$ 265,624.99	\$ 153,971.16	\$ 766.02
			% 89.60				

ING. GUADALUPE ÁNGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE LEGAL

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



AE-12.1

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

Invitación No.

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA

PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA,

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

Fecha:

5 de agosto de 2024

Fecha de inicio:

7 de agosto de 2024

Fecha de término:

4 de noviembre de 2024

Periodo de ejecución:

90 Días

PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%	DEL						AL	
					01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	31/08/2024	31/09/2024	31/10/2024	30/11/2024
MO-029	PLOMERO		\$ 511,241.15	% 89.60								
			\$ 649.92	% 0.11								
MO-035	HERRERO EN CAMIO		\$ 16,057.85	% 2.81								
MO-061	CABO		\$ 42,232.51	% 7.40								
MO-108	LABORATORISTA		\$ 428.64	% 0.08								
Total de Mano de Obra					\$ 7,680.95	\$ 20,908.43	\$ 13,572.69	\$ 70.44	\$ 7,680.95	\$ 20,908.43	\$ 13,572.69	\$ 70.44
					% 18.18	% 49.51	% 32.14	% 0.17	% 18.18	% 49.51	% 32.14	% 0.17
					\$ 428.64	\$ 428.64	\$ 428.64	\$ 428.64	\$ 428.64	\$ 428.64	\$ 428.64	\$ 428.64
					% 100.00	% 100.00	% 100.00	% 100.00	% 100.00	% 100.00	% 100.00	% 100.00
					\$ 98,988.57	\$ 286,533.42	\$ 184,131.76	\$ 956.32	\$ 98,988.57	\$ 286,533.42	\$ 184,131.76	\$ 956.32

Acumulados	\$ 570,610.07	% 100.00	\$ 98,988.57	\$ 286,533.42	\$ 184,131.76	\$ 956.32
------------	---------------	----------	--------------	---------------	---------------	-----------

ING. GUADALUPE ÁNGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE LEGAL



AE-12 PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:

AE-12.2 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS.



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.

C.F. 5016 530728714

AE-12.2

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

Invitación No.

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA

PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

Fecha:

5 de agosto de 2024

Fecha de inicio:

7 de agosto de 2024

Fecha de término:

4 de noviembre de 2024

Periodo de ejecución:

90 Días

PROGRAMA DE MONTOS EN EL USO DE MAQUINARIA

Clave	Equipo	Descripción	Acumulados Anteriores		DEL		AL	
			\$ 0.00	% 0.00	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024
EQUIP-001	Vibrador De Concreto Cipsa Mvhl55 3000rpm Motor Honda CON MOTOR A GASOLINA DE 5.5 H.P.		\$ 1,550.71	0.95%	\$ 1,550.71			
					100.00%			
EQUIP-002	Balancina Compactadora Motor A Gasolina Honda Gx160 5.5 Hp OaklandZAPATA COMPACTADORA DE 28*33 CM		\$ 502.54	0.31%	\$ 502.54			
					100.00%			
EQUIP-003	Revolvedora De Concreto Cipsa modelo Ultra 10 Acero Motor Honda 9 hp. Serie 245a 1 SACO		\$ 1,273.44	0.78%	\$ 1,269.27			\$ 4.17
					99.67%			0.33%
EQUIP-004	Soldador de arco electrico miller modelo 1250 CD transformador rectificador.		\$ 9,487.47	5.83%	\$ 102.37	\$ 7,195.20	\$ 2,150.16	\$ 39.74
					1.08%	75.84%	22.66%	0.42%
EQUIP-006	Cortadora De Concreto Para Discos 14 -18 Motor Tonka serie Cco720, 18 hp MOTOR DE GASOLINA, INCLUYE OPERACION		\$ 2,686.55	1.65%	\$ 2,686.55			
					100.00%			
Acumulados			\$ 15,500.71	% 9.52	\$ 6,111.44	\$ 7,195.20	\$ 2,150.16	\$ 43.91

ING. GUADALUPE ÁNGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE LEGAL



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.

R.F.C. 009 0000000 14

AE-12.2

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

5 de agosto de 2024

Fecha:

Invitación No.

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA

PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

Fecha de inicio: 7 de agosto de 2024
Fecha de termino: 4 de noviembre de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

PROGRAMA DE MONTOS EN EL USO DE MAQUINARIA

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	% 9.52	DEL					
					AL	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	
EQUIP-007	Estación total marca Sokkia modelo IM-105, Nivel IP66	\$ 15,500.71	\$ 466.17	0.29%	31/08/2024	\$ 466.17	100.00%			
EQUIP-008	Compresor 80 Lt.4 Hp Vertical 120 V Truper 15656	\$ 18,113.05		11.14%				\$ 18,113.05		
EQUIP-011	Grúa Hiab 188 Control Remoto serie 45asd5 8 ton	\$ 535.06		0.33%				\$ 535.06		
EQUIP-012	Grúa Trián Freightliner De 15 Ton. Modelo: FLD120SD Motor: Eaton Fuller 18SPD Terex	\$ 123,770.35		76.12%			\$ 95,128.40	\$ 28,641.95		
EQUIP-014	Camion Volteo 7m3 Internacional Mv-225 Euro V 4x2 Mod 2021 150 hp	\$ 4,041.33		2.49%				\$ 4,041.33		
EQUIP-018	Retroexcavadora Caterpillar Cat 420e 2020 Cab Ext 416e 4x4 serie as-9s45511 MOTOR DIESEL 90 H.P.	\$ 175.87		0.11%				\$ 175.87		
Total de Equipo		\$ 162,602.54		100.00		\$ 10,794.81	\$ 102,323.60	\$ 49,440.22		\$ 43.91
		Acumulados	\$ 162,602.54	100.00		\$ 10,794.81	\$ 102,323.60	\$ 49,440.22		\$ 43.91

ING. GUADALUPE ÁNGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE LEGAL



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.

R.F.C. 0065 0000001 14

AE-12.2

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

Fecha:

5 de agosto de 2024

Invitación No.

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA

PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

Fecha de inicio:

7 de agosto de 2024

Fecha de termino:

4 de noviembre de 2024

Periodo de ejecución:

90 Días

PROGRAMA DE MONTOS EN EL USO DE MAQUINARIA

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	% 100.00	% 100.00	DEL		AL	
						01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024
						31/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	30/11/2024

Acumulados	\$ 162,602.54	% 100.00	\$ 10,794.81	\$ 102,323.60	\$ 49,440.22	\$ 43.91
------------	---------------	----------	--------------	---------------	--------------	----------

ING. GUADALUPE ÁNGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE LEGAL



AE-12 PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:

AE-12.3 MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.

R.F.C. 000 1000000000

AE-12.3

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

Fecha: 5 de agosto de 2024

Invitación No.

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA

"VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPRO281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

Fecha de inicio: 7 de agosto de 2024
Fecha de termino: 4 de noviembre de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES

		DEL		AL													
		01/08/2024		01/09/2024		01/10/2024		01/11/2024									
		31/08/2024		30/09/2024		31/10/2024		30/11/2024									
Clave		Acumulados Anteriores		Importe Total		% 0.00		% 0.00									
		Descripción															
Materiales																	
MAT-575	PIJA TALADRANTE DE 1"			\$ 1,560.00		0.15%				\$ 1,560.00		100.00%					
MAT-576	PIJAS DE RECOCIDO DE 1/4" X 7/8" CON ARANDELA GALVANIZADA			\$ 2,496.00		0.24%				\$ 2,496.00		100.00%					
MAT-577	CINTA DE CAUCHO BUTILICO DE 1/2" DE ANCHO X 3/32"			\$ 715.00		0.07%				\$ 715.00		100.00%					
MAT-578	LAMINA DE ACERO GALVANIZADO PINTADO CALIBRE 22			\$ 25,662.00		2.43%				\$ 25,662.00		100.00%					
MAT-579	SELLADOR ADHESIVO A BASE DE POLIURETANO DE 1 SOLO COMPONENTE M-40			\$ 653.12		0.06%				\$ 653.12		100.00%					
MATE-4097	ABRAZADERA DE 4" EN ACERO INOXIDABLE			\$ 666.00		0.06%				\$ 666.00		100.00%					
MATE-1002	PEGAMENTO PARA PVC			\$ 8.96		0.00%				\$ 8.96		39.97%					
										\$ 5.38		60.03%					
				\$ 31,761.08		\$ 3.01				\$ 31,755.70		\$ 5.38					

ING. GUADALUPE ÁNGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE LEGAL



AE-12.3

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

5 de agosto de 2024

Fecha:

Invitación No.

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA

"VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO

UBICACIÓN:
LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

7 de agosto de 2024

4 de noviembre de 2024

90 Días

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES

Clave	Acumulados Anteriores		% 3.01	DEL	
	Descripción	Importe Total		AL	
				01/08/2024	01/11/2024
MATE-1066	TUBO DE P.V.C DE 100 MM	\$ 4,798.80	0.45%		
MATE-1065	PINTURA ESMALTE COMEX 100	\$ 23,421.26	2.21%	\$ 3,593.52 74.88%	\$ 1,205.28 25.12%
MATE-1067	THINNER	\$ 6,823.33	0.64%	\$ 2,492.73 100.00%	\$ 44.23
MATE-1069	PRIMARIO ANTICORROSIVO	\$ 6,900.00	0.65%	\$ 6,865.50 99.50%	\$ 34.50
MATE-1070	PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA	\$ 18,278.01	1.73%	\$ 15,556.56 85.11%	\$ 247.50
MATE-1159	QUIMECRETE	\$ 522.08	0.05%	\$ 522.08 100.00%	\$ 1.35%
MATE-1197	TORNILLO DE 1/4" CON TUERCA Y RONDANA	\$ 5,319.60	0.50%	\$ 5,319.60 100.00%	
MATE-124	ALAMBRE RECOCIDO NO. 18	\$ 3,322.29	0.31%	\$ 3,322.29 100.00%	\$ 1,536.89

ING. GUADALUPE ÁNGEL SIMÓN RANGEL

**ING. GABRIELE
RAPPARELLA
RAPPARELLA LEGAL**



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.

0123 0000 0000 0000

AE-12.3

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

Fecha: 5 de agosto de 2024

Fecha:

Invitación No.
OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA
"VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO

Fecha de inicio: 7 de agosto de 2024
Fecha de termino: 4 de noviembre de 2024
Periodo de ejecución: 90 Dias

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	% 9.55	DEL					
					01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	31/10/2024	30/11/2024
MATE-125	VARILLA FY-4200 KG/CM2 NO. 3 (3/8")	\$ 19,501.91	\$ 19,501.91	1.84%	\$ 19,501.91					
MATE-126	VARILLA FY-4200 KG/CM2 NO. 4 (1/2")	\$ 10.02	\$ 10.02	0.00%	100.00%					
MATE-128	VARILLA FY-4200 KG/CM2 NO. 5 (5/8")	\$ 38,365.81	\$ 38,365.81	3.63%	100.00%					
MATE-134	CLAVO DE 2 1/2" A 3 1/2"	\$ 736.44	\$ 736.44	0.07%	100.00%					
MATE-158	CEMENTO NORMAL GRIS TIPO I EN SACO	\$ 46,299.68	\$ 46,299.68	4.38%	100.00%					
MATE-161	CALHIDRA EN SACO	\$ 111.51	\$ 111.51	0.01%	99.71%			\$ 131.96		0.29%
MATE-163	AGUA EN PIPA	\$ 2,212.92	\$ 2,212.92	0.21%	100.00%					
MATE-164	ARENA	\$ 8,124.58	\$ 8,124.58	0.77%	99.86%			\$ 3.14		0.14%
					\$ 8,097.95			\$ 26.63		0.33%
					99.67%					
		Acumulados	\$ 216,509.32	\$ 20.46	\$ 119,045.51	\$ 19,842.93	\$ 75,922.26	\$ 1,698.62		

ING. GUADALUPE ÁNGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE LEGAL

A

[Signature]



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.

0111 55 55 55 55 55

AE-12.3

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

Fecha: 5 de agosto de 2024

Fecha:

Invitación No.

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA

"VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DP0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

Fecha de inicio: 7 de agosto de 2024
Fecha de termino: 4 de noviembre de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	% 20.46	DEL			
					01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024
MATE-165	GRAVA		\$ 9,728.13	0.92%	\$ 9,695.83			\$ 32.30
MATE-169	ANDAMIO DE CABALLETE DE MADERA DE PINO DE 3A		\$ 2,143.63	0.20%	99.67%		\$ 2,143.63	0.33%
MATE-3002	PEGOTE DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.22 * 1.22		\$ 1,855.00	0.18%			100.00%	\$ 1,855.00
MATE-485	SOLDADURA E-3018 DE 1/8" A 1/4" (3 A 6 MM.)		\$ 33,649.81	3.18%	\$ 19.98	\$ 26,886.32	\$ 6,715.01	100.00%
MATE-488	CARRETE DE HILO DE PLASTICO PARA TRAZO CALIBRE 10		\$ 69.96	0.01%	0.06%	79.90%	19.96%	\$ 28.50
MATE-507	MADERA DE PINO DE 3A. EN DUELA DE 1" X 4"		\$ 4,812.93	0.45%	\$ 69.96			0.08%
MATE-508	MADERA DE PINO DE 3A. EN BARROTE DE 2" X 4"		\$ 4,952.17	0.47%	100.00%			
MATE-509	MADERA DE PINO DE 3A. EN POLIN DE 4" X 4"		\$ 4,524.75	0.43%	\$ 4,952.17			
					100.00%			
					\$ 4,524.75			
					100.00%			
		Acumulados	\$ 278,245.70	\$ 26.30	\$ 143,121.13	\$ 46,729.25	\$ 84,780.90	\$ 3,614.42

ING. GUADALUPE ÁNGEL SIMÓN RANGEL

REPRESENTANTE LEGAL



AE-12.3

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

Fecha: 5 de agosto de 2024

Invitación No.

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA

"VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPRO281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

Fecha de inicio: 7 de agosto de 2024
Fecha de termino: 4 de noviembre de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES

Clave	Descripción	DEL		AL	
		01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024
MATE-668	DESMOLDANTE PARA CIMBRA				
			Acumulados Anteriores		
			\$ 278,245.70		
			Importe Total		
			\$ 1,476.00		
			%		
			26.30		
			0.14%		
MATE-800	LAMINA TERNUM R-101 PINTRO DURAPLUS CAL. 24				
			\$ 216,441.22		
			20.45%		
MATE-826	MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN NO METALICO PARA ANCLAJES Y RELLENO MARCA RETEX, SACO DE 30 Kgs CON UN RENDIMIENTO DE 520 cm²				
			\$ 10,725.00		
			1.01%		
MATE-832	LAMINA CAL. # 16				
			\$ 1,706.66		
			0.16%		
MATE-837	ANGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL				
			\$ 1,389.60		
			0.13%		
MATE-849	ACERO A-36 PARA ESTRUCTURA				
			\$ 547,700.38		
			51.76%		
MATE-957	CODO DE P.V.C DE 90 x 100 MM				
			\$ 522.00		
			0.05%		
Total de Materiales					
			Acumulados		
			\$ 1,058,206.56		
			\$ 100.00		
			\$ 157,076.39		
			\$ 478,657.21		
			\$ 417,516.54		
			\$ 4,956.42		

ING. GUADALUPE ÁNGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE LEGAL



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.

R.F.C. DCH 000127715

AE-12.3

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

Fecha: 5 de agosto de 2024

Invitación No.

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA

"VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

Fecha de inicio: 7 de agosto de 2024
Fecha de término: 4 de noviembre de 2024
Periodo de ejecución: 90 Días

PROGRAMA DE MONTOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES

Clave	DEL		AL		Acumulados Anteriores	Descripción	Importe Total	%	%
	01/08/2024	31/08/2024	01/09/2024	31/10/2024					
					\$ 1,058,206.56			100.00	

Acumulados	\$ 1,058,206.56	\$ 100.00	\$ 157,076.39	\$ 478,657.21	\$ 417,516.54	\$ 4,956.42
------------	-----------------	-----------	---------------	---------------	---------------	-------------

ING. GUADALUPE ÁNGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE LEGAL



AE-12 PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO DE:

AE-12.4 PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.

R.F.C. DCH 02072017 14

AE-12.4

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONCURSO N°: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA
"VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE
PISAFLORES.

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

Fecha: 5 de agosto de 2024

Proceso: INVITACIÓN A TRES

Fecha de inicio: 7 de agosto de 2024

Fecha de termino: 4 de noviembre de 2024

Periodo de ejecución: 90 Días

PROGRAMA DE MONTOS DE LA UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

	DEL		01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024
	AL		31/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	30/11/2024
Director General	Acumulados Anteriores	\$ 0.00	% 0.00			
	Importe Total	\$ 13,987.06	14.64%			
Gerente de la obra		\$ 3,927.68	\$ 4,790.18	\$ 4,790.18	\$ 479.02	
		28.08%	34.25%	34.25%	3.42%	
Jefe de proyectos		\$ 3,273.18	\$ 3,991.76	\$ 3,991.76	\$ 399.18	
		28.08%	34.25%	34.25%	3.42%	
		\$ 2,618.53	\$ 3,193.42	\$ 3,193.42	\$ 319.34	
		28.08%	34.25%	34.25%	3.42%	
Acumulados		\$ 34,967.65	36.60%	\$ 11,975.36	\$ 11,975.36	\$ 1,197.54

ING. GUADALUPE ANGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE LEGAL



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.

R.F.C. 0001200794

AE-12.4

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONCURSO N°: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

Fecha: 5 de agosto de 2024

Proceso: INVITACIÓN A TRES

Fecha de inicio: 7 de agosto de 2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA

Fecha de término: 4 de noviembre de 2024

Período de ejecución: 90

Días

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

PROGRAMA DE MONTOS DE LA UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

DEL	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024
AL	31/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	30/11/2024

Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%
-------------	-----------------------	---------------	---

Secretaria del departamento técnico

\$ 6,216.47 6.51%

\$ 1,745.74 \$ 2,128.92 \$ 2,128.92 \$ 212.89

28.08% 34.25% 34.25% 3.42%

Superintendente de obra

\$ 36,500.00 38.20%

\$ 10,249.33 \$ 12,501.10 \$ 12,501.10 \$ 1,248.47

28.08% 34.25% 34.25% 3.42%

Contador

\$ 8,547.65 8.95%

\$ 2,400.24 \$ 2,927.34 \$ 2,927.34 \$ 292.73

28.08% 34.25% 34.25% 3.42%

Acumulados	\$ 86,231.77	90.26%	\$ 24,214.70	\$ 29,532.72	\$ 2,951.63
------------	--------------	--------	--------------	--------------	-------------

ING. GUADALUPE ÁNGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE LEGAL



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.

REGISTRADO EN EL SE

AE-12.4

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONCURSO N°: MP-D.O.P.-INV-FAISM/2024-049-043

Fecha: 5 de agosto de 2024

OBRA:

INVITACIÓN A TRES

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA

7 de agosto de 2024

"VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE C.C.T. 13DPR0281Z EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE

Fecha de inicio:

4 de noviembre de 2024

PISAFLORES.

Fecha de termino:

90

Periodo de ejecución:

Días

UBICACIÓN: LA PEÑA, MUNICIPIO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO.

PROGRAMA DE MONTOS DE LA UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

DEL	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024
AL	31/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	30/11/2024

Descripción	Acumulados Anteriores	\$ 86,231.77	% 90.26
	Importe Total		%

Mensajero \$ 4,662.35 4.88%

\$ 1,309.17 \$ 1,596.75 \$ 1,596.75 \$ 159.68

28.08% 34.25% 34.25% 3.42%

Persona de limpieza

\$ 4,662.35 4.88%

\$ 1,309.17 \$ 1,596.75 \$ 1,596.75 \$ 159.68

28.08% 34.25% 34.25% 3.42%

Acumulados	\$ 95,556.47	100.00%	\$ 26,833.04	\$ 32,726.22	\$ 32,726.22	\$ 3,270.99
------------	--------------	---------	--------------	--------------	--------------	-------------

ING. GUADALUPE ÁNGEL SIMÓN RANGEL
REPRESENTANTE LEGAL