



Pachuca de Soto, Hidalgo, 20 de marzo de 2024

**HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-008**

**Lic. Ricardo García Torres**

**Presidente Municipal Suplente de**

**Pisaflores, Hidalgo**

**Presente**

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2024; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 1,453,045.79 (Un millón cuatrocientos cincuenta y tres mil cuarenta y cinco pesos 79/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2024, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): MP-D.O.P.-2024-124

ATENTAMENTE

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /  
BLibEVcYJHsZoKof9jmlPX0Q7FpghU11X4olb8nQFO9WHHCNnOVks5zT/c+RqThQh/3JVHTUmenPFoo  
pbYUjEXjgd8/1ctjOTAYcdVSOQg1nprS6XovfbQ714N5SRbIFRzaoTM6ZMEvFVxHw9O0b3Ih8X1  
fXkaJl9gAJu4SLd3jnzL2LbJjT1JoDmDQskQ2Y5oeOAM3+D3e+GTxuOooUfF34L1WVRNGM0BaA  
JF4xrlOpnUWpSQ0xOkYTOITOOTl4x/D6SqNyM/HXmS0+RC6dWLuleujF0uZ9Hg578OoWg3Xl8kf1u  
2FDXxtWLUze6wbIZIMcuRqhAegxUMA==  
RAVE650514LW4 22/03/2024 11:47:31 a. m.

ACUSE DE RECIBIDO

GATR770207QP2- RICARDO GARCIA TORRES  
GmPKIQqtXebEShb6udUp4ExHWqEblGmqbks4FVtg4n2FXKmbelY96ZmEGlkG2naV3XVcHiczTyHqQ4A  
FUnxx3QwmUfHqQpSapAWOfJ2wUDZCURLJSPgcM3/eb5dy48GP3uolxzA91UbtCel7IXuLUTUxX  
ikgnXZFijZndn1GOqL4DIUvbA2N8NHOpVdnUyilXlBGXM9xBUw7yq1xNW4cz3DFmNk8No6dVTq8  
WR9OvIvceEthk4OCGWbqAvq+T48HlaV9aROK49yuRB4ZVUwvyMH1PCEnHPibYZxxrfFSk6c7VJ55  
2MMcBOJMVdH7Dygl3nSn4plbuQISw==  
GATR770207QP2 26/03/2024 10:26:13 p. m.



00921202-C085-753681



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-008

MUNICIPIO:

Pisaflores

ZONA PRIORITARIA:

Sierra Gorda

HOJA No.:

1

REGIÓN:

16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA:

Pisaflores

FECHA:

20 de marzo de 2024

FONDO:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
SI2 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2024/FAISM049014	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico por la Ermita en la Localidad de La Florida	Marzo 2024 Junio 2024	La Florida	\$601,018.91	\$601,018.91	\$601,018.91	\$0.00	Metro Cuadrado	475.00	74	C
SI2 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2024/FAISM049015	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico por El Risco en la Localidad de Puerto Oscuro	Marzo 2024 Junio 2024	Puerto Oscuro	\$852,026.88	\$852,026.88	\$852,026.88	\$0.00	Metro Cuadrado	400.00	73	C
TOTAL:						\$1,453,045.79	\$1,453,045.79	\$0.00				



00893630-C085-733985

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

Ec+fvuolJJkYo57d7RMQgn4/bk/7ukOHrs21gHcCWt9nnKGr2xO4z5SeHyePmxZAJuiJ1C1wVvk/Qae8YzuTXdewwMmQBsBA8UJ8B1mxi/oV6ylCji1WPhaidtav2XLJUdk1KLmQVcm4YHCqwTFULsvmzisf1/nsCf8Xy+4E8klBjKEltXscmvNxS.JAFR/tC1iMvOOFF34Xs7w3kexSfqA1OFu7vK5D90kFLexf45NAdy3CYuv2kbtNiGthCfhJF+1vYxPXgjqWZqEVw+oN5pC9IK9yBGVp6yTuQQNBhauXhIRLnisfldzINbsxiwJPq3Q2vXezAt49flW4oY2fA==SOGC640908PE3 20/03/2024 03:44:48 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-008

MUNICIPIO:

Pisaflores

ZONA PRIORITARIA:

Sierra Gorda

FECHA:

20 de marzo de 2024

REGIÓN:

16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA:

Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
2024/FAISM049014	<div><div>Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico por la Ermita en la Localidad de La Florida</div><div>COSTO</div><div>\$601,018.91</div></div> <div>TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</div> <div>EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)</div> <div>009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.</div> <div>009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 3) PARA 95%</div> <div>PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</div>



00893628-C085-733965

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

zDWEIRav7j2l97UGzEuk3VHTwu3bbjxbgEdGnT1wiiS18R0xjYV5ilcDHjE6L29NpxcGnzCIXJ4S2ogp  
mnSIQAYBmIAw8l3w1fdzpCMfXB+dCP78p646OBx6fY1mU5FRDntZwq9cBBEgyO3cAGqAVD08fDA  
GAidQaXdECwz5Orc7VlWurCiVGrCAEFxcin1ex/ra4VVOMqUn+J/QUGUxaldUi8RTR+yVsKsKEtaz  
hGSYL1K3J+YoLXAoFqj29aEBTmVpaokKTFowV9GwndHmnW8PdK9O64yyBaOPYqsdEV2XMPokgU5  
8hfW1dztcRJ5QBOUg/OU1G0YKk4kmjQ==  
SOGC640908PE3 20/03/2024 03:44:46 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-008

MUNICIPIO:

Pisaflores

ZONA PRIORITARIA:

Sierra Gorda

FECHA:

20 de marzo de 2024

REGIÓN:

16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA:

Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<div>CUNETA DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO (0.70 X 0.30 M.), REVESTIDA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F´C= 150 KG/CM2., DE 10 CM., DE ESPESOR. EN CUADROS DE 3.00 M. CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA.<div>95.00M2</div></div> <div>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F´C= 150 KG/CM2; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.<div>1.00PZA</div></div> <div>2024/FAISM049015</div> <div>Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico por El Risco en la Localidad de Puerto Oscuro</div> <div>COSTO</div> <div>\$852,026.88</div>



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

zDWEIRav7j2l97UGzEuk3VHTwu3bbjxbgEdGnT1wiiSl8R0xjYV5ilcDHjE6L29NpxcGnzCIXJ4S2ogp  
mnSIQAYBmIAw8l3w1fdzpCMfXB+dCP78p646OBx6fY1mU5FRDntZwq9cBBEgyO3cAGqAVD08fDA  
GAidQaXdECwz5Orc7VlWurCiVGrCAEFxcin1ex/ra4VVOmQUn+J/QUGUxaldUi8RTr+yVsKskETaz  
hGSYL1K3J+YoLXAoFqj29aEBTmVpaokKTFowV9GwndHmnW8PdK9O64yyBaOPYqsdEV2XMPokgU5  
8hfW1dztRj5QBOUg/OU1G0YKk4kmjQ==  
SOGC640908PE3 20/03/2024 03:44:46 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-008

MUNICIPIO:

Pisaflores

ZONA PRIORITARIA:

Sierra Gorda

FECHA:

20 de marzo de 2024

REGIÓN:

16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA:

Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<div>DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CONCRETO SIMPLE; INCLUYE: SEPARACIÓN DEL MATERIAL APROVECHABLE, ACARREO DEL MATERIAL A 1a. ESTACIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.11.40M3</div> <div>TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.400.00M2</div> <div>EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)60.00M3</div> <div>009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 3) PARA 95%60.00M3</div> <div>009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.12.00M3</div> <div>PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.400.00M2</div>



00893628-C085-733965

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL  
zDWEIRav7j2l97UGzEuk3VHTwu3bbjxbgEdGnT1wiiS18R0xjYV5lcDHJE6L29NpxcGnzCIXJ4S2ogp  
mnSIQAYBmIAw8l3w1fdzpCMfXB+dCP78p646OBx6fY1mU5FRDntZwq9cBBEgyO3cAGgAVD08fDA  
GAidQaXdECwz5Orc7VlWurCiVGrCAEFxcin1ex/ra4VVOmQUn+J/QUGUxaldUi8RTr+yVsKskETaz  
hGSYL1K3J+YoLXAoFqj29aEBTmVpaokKTFowV9GwndHmnW8PdK9O64yyBaOPYqsdEV2XMPokgU5  
8hfW1dztcRJ5QBOUg/OU1G0YKk4kmjQ==  
SOGC640908PE3 20/03/2024 03:44:46 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-008

MUNICIPIO:

Pisaflores

ZONA PRIORITARIA:

Sierra Gorda

FECHA:

20 de marzo de 2024

REGIÓN:

16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA:

Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<div>CUNETA DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO (0.70 X 0.30 M.), REVESTIDA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F´C= 150 KG/CM2., DE 10 CM., DE ESPESOR. EN CUADROS DE 3.00 M. CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA.100.00M2</div> <div>ADQUISICIÓN DE MATERIAL TEPETATE PARA RELLENO, PROVENIENTE DE BANCO "LOS GARAY" (L.A.B.), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL BONIGU, MUNICIPIO DE PISAFLORES, HGO., INCLUYE: CARGA.29.10M3</div> <div>ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)29.10M3</div> <div>ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)273.54M3-KM</div> <div>047-D.03 MATERIAL PARA DRENES, QUE CUBRAN LAS CARAS POSTERIORES DE MUROS: A) CON PIEDRA DE PEPENA3.19M3</div> <div>DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA; INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.26.25M3</div>



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

zDWEIRav7j2l97UGzEuk3VHTwu3bbjxbgEdGnT1wiiS18R0xjYV51cDHjE6L29NpxcGnzCIXJ4S2ogp  
mnSIQAYBmIAw8l3w1fdzpCMfXB+dCP78p646OBx6fY1mU5FRDntZwq9cBBEgyO3cAGqAVD08fDA  
GAidQaXdECwz5Orc7VlWurCiVGrCAEFxcin1ex/ra4VVOMqUn+J/QUGUxaldUi8RTr+yVsKskETaz  
hGSYL1K3J+YoLXAoFqg29aEBTmVpaokKTfowV9GwndHmnW8PdK9O64yyBaOPYqsdEV2XMPokgU5  
8hfW1dztcRJ5QBOUg/OU1G0YKk4kmjQ==  
SOGC640908PE3 20/03/2024 03:44:46 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-008

MUNICIPIO:

Pisaflores

ZONA PRIORITARIA:

Sierra Gorda

FECHA:

20 de marzo de 2024

REGIÓN:

16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA:

Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<div>RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR; INCLUYE: 29.10 M3 INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)</div> <div>PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR 33.00 M2 PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</div> <div>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 04" (10 CM.) DE DIÁMETRO 4.90 M ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:3 PARA SU JUNTEO; INCLUYE: CONEXIÓN, FLETE, PRUEBA DE HERMETICIDAD, ACARREOS, JUNTEO, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</div> <div>EXCAVACIÓN A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS; INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y 24.75 M3 FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)</div> <div>TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, 33.00 M2 ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</div> <div>CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 25.50 M3 1:3; INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</div>



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

zDWEIRav7J2l97UGzEuk3VHTwu3bbjxbgEdGnT1wiiS18R0xjYV5ilcDHJE6L29NpxcGnzCIXJ4S2ogp  
mnSIQAYBmIAw8I3w1fdzpCMfXB+dCP78p646OBx6fY1mU5FRDnitZwq9cBBEgyO3cAGqAVD08fDA  
GAidQaXdECwz5Orc7ViWurCiVGrCAEFxcin1ex/ra4VVOMqUn+J/QUGUxaldUi8RTr+yVsKskETaz  
hGSYL1K3J+YoLXAoFqj29aEBTmVpaokKTfFowV9GwndHmnW8PdK9O64yyBaOPYqsdEV2XMPokgU5  
8hfW1dztcRJ5QBOUg/OU1G0YKk4kmjQ==  
SOGC640908PE3 20/03/2024 03:44:46 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-008

MUNICIPIO:

Pisaflores

ZONA PRIORITARIA:

Sierra Gorda

FECHA:

20 de marzo de 2024

REGIÓN:

16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA:

Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<div>MURO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO COMÚN ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3; INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 50.40M3</div> <div>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 1.00PZA</div>



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

zDWEIRav7j2l97UGzEuk3VHTwu3bbjxbgEdGnT1wiiSl8R0xjYV5ilcDHjE6L29NpxcGnzCIXJ4S2ogp  
mnSIQAYBmIAw8l3w1fdzpCMfXB+dCP78p646OBx6fY1mU5FRDntZwq9cBBEgyO3cAGqAVD08fDA  
GAidQaXdECwz5Orc7VfWurCiVGrCAEFxcin1ex/ra4VVOMqUn+J/QUGUxaldUi8RTr+yVsKsETaz  
hGSYL1K3J+YoLXAoFqj29aEBTmVpaokKTfFovV9GwndHmnW8PdK9O64yyBaOPYqsdEV2XMPokgU5  
8hfW1dztcRJ5QBOUg/OU1G0YKk4kmjQ==  
SOGC640908PE3 20/03/2024 03:44:46 p. m.