



Pachuca de Soto, Hidalgo, 2 de julio de 2024

HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-034

Lic. Ricardo García Torres

Presidente Municipal Suplente de

Pisaflores, Hidalgo

Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2024; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 2,564,920.68 (Dos millones quinientos sesenta y cuatro mil novecientos veinte pesos 68/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2024, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): MP-D.O.P.-2024-355

ATENTAMENTE

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /

NnqntzIFCQ8tYloIXpRILnEexH9mZbsIM3pNVrKepDm51cboqaXotQBAI/KNSAne3zulWTmKIMJBQaAL
s/nRAI9z4IDr3S3GdoD2t1Z4IzPpZ43twQgsbXc/R5jRY/xsHRj6/1slnqhe9UM5OmoBC+a+kQ1
g6VZddgh2HsORg7KjilOeCOTItp9lEmEVO4+gydKsIAdmz.JbG4UMePnyioX5V24ZxhecUPRFYOA/
2i/4zhtCDxnlwpebYL7K+rRJzI7trpsipv2sGOv35xKDbUn4AzrO+SHCwqSPCI8OMVc0wtF1tcsv
TyfbCA2CNCMeSSmpbDLc+oohL8btEqQ=
RAVE650514LW4 05/07/2024 12:30:24 p. m.

JOSÉ AUGUSTO OLVERA ESPARZA /

shq7HitXthvXsKwgA2HZ9DaJuHKnIO41fIEEGko1z/la9vDRe/4jhlmiKdQYDjw3GDtybFF/dZajm9
TVkh57X4gUs3FE2K9/ngdrTryuq7F1IGSB8LTS8L2TwY3W9GH9WPXvGyfe7s2OakDnX2p4ygbSE
SvD1B3KXUJafawOIhHn0g2vWnBAINEUK5Y1uFJexPnL8OmE0DeZchIJZJDAEJ7IibG3GhDEwCCD
EjaXvNRvMRs7fjpk+K3ek+nhAnkrGmwWthUkeyvire/pKH0w6vsw1B9sQ/BlgF/+TEWRX/whr1vKGE
BOEAXFH875UkneW53zc0D3QhhR8RUeg==
OEAA860923LA 05/07/2024 11:13:47 a. m.

ACUSE DE RECIBIDO

GATR770207QP2- RICARDO GARCIA TORRES

NkazEj/cjM+OsRDsFOvMoDiCzdrlUkdCXMZmLufgXoqMpf5bCrRbWlYCEaloeSTL5ilfurrRhVh+sb/
x6VGfCp3ZyIaEibChLkS+9kYlemUKVvINubgzH6Uzh6Xia9lp8l6inhY0LnSGCq9Fw42w9541ZFg
DeFk3reMsEGzgozd8W1YyFoFG7XetqBxH2vqN6eddXgt3mRk5HcksGJ0wJOYTPEhUKD4XR6QJW
KRPAPAEHLAMn1KZACHa0T3RWf7mk05pPLK0QB92fBKQ/WUW1w+w4zgVwrtUW9pPfb969m1VMvCMK
QQUgzejb75Z0Bt+vYdk9B1dhJufuYw==
GATR770207QP2 08/07/2024 11:30:00 a. m.



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-034

MUNICIPIO:

Pisaflores

ZONA PRIORITARIA:

Sierra Gorda

HOJA No.:

1

REGIÓN:

16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA:

Pisaflores

FECHA:

02 de julio de 2024

FONDO:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
WT1 Infraestructura Educativa 10 Educación Básica	2024/FAISM049043	Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria "Valentin Gómez Farías" con Clave C.C.T. 13DPR0281Z en la Localidad de La Peña.	Julio 2024 Septiembre 2024	La Peña	\$2,564,920.68	\$2,564,920.68	\$2,564,920.68	\$0.00	Metro Cuadrado	443.30	90	C

TOTAL:

\$2,564,920.68

\$2,564,920.68

\$0.00



01037979-A085-852488

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION

Ssg1Dr74GavLFX8gC57UVNOlnLEyefwpgwyldlpYvis4MzfQZLdcV4+JsHzJCJgK9ya+4M9u43Vo
jsY2TExgf49klqXieHOkaev3amTb+5flpz9NcXj+jzaK0ul875iGxIAkjuVhOhPznzR6xZ9Q377pm
pt/alN6XbDFHeGQY0aVm2plSiBS7uUKs8jEqEimKTAk1AqirZkiFPI+WpwknZXPpcp6bOF1n6lBj
4cVkfFeoFRoK9hD8+SzOMMJ/d8C+oDnHjKYRPFgMWYjhYCaXnNaDEOd8pwmzfrs58JkiaI6Bwzl7Vh
hxTJCPi9RHAXEYecOB3rRmg57Y4xzVQ==
GUHS841119G88 02/07/2024 08:48:37 p. m.

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

s7uNI06FzXOQ7h3oTpHXiP8IZ560nfe7X1aZ2ln/9h0dA2yByKy7GwZ3W33Rp3BTIM82ciUecNonwf/i
mX8N8ZD5qin9r9eFvws0RzksXsYuev4u9nD1s1BiG2/2d4thKWofWmBkKorcR0EwBo0VGmmJYZQDQY
XzDVc357ipplB9u/Xz2UdDdAPxqzNS5rs3M4VEDvQLP514i9INus9he/GWuhspuAW0QuwDC8jkhyS
/ribVf0AubTHzqhLJQ+spvstfKA2YIzvWyi5PfibK8irhd0dL/5ZsdIQgBYH46ePBk9Zfob0+iU0I
hO0Hxisnm8HddR8RkRK4NMahobkktPQ==
SOGC640908PE3 02/07/2024 03:54:44 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-034

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 02 de julio de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
2024/FAISM049043	<div><div>Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria “Valentín Gómez Farías” con Clave C.C.T. 13DPR0281Z en la Localidad de La Peña.</div><div><div></div><div>COSTO</div><div>\$2,564,920.68</div></div><div><div>TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</div><div>437.25M2</div></div><div><div>CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE (5 cm. DE PROFUNDIDAD); INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</div><div>144.80M</div></div><div><div>DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS; INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</div><div>5.45M3</div></div><div><div>EXCAVACIÓN A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS; INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)</div><div>61.25M3</div></div><div><div>PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 100 KG/CM2 DE 6 cm. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</div><div>53.22M2</div></div><div><div>ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.</div><div>675.04KG</div></div></div>



01037978-A085-852488

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
CxtUVBr08sOxRYawXhCWbNxG1coSL28NzM+vLVGadPOxMg7wbZAO002VbXwNKTCdt+GxUsj2ge/GLFUyX
eRqYRJFR9UNP4UCLAGUKVwt1pT6EYVBod2y0X9lsw1VuOPYmFEM9vk1ejdbGBUvnlu3np4UKd1LYV
WU6uQHmpxwZecAsslgE7WJMHk2dl1+uVMxg38qfpHqKlg1RUzfvlkIAzQNg+7YY83+lmSHli9u/ry2
pXWnPe5fYN5cSRlkcU0wmnrFzPYrsvPt7cUbCq08Q+cbEVcN09sl4vvCnf9piDxK4aTcf2BKLt7er
2xW3g22eG/hVgmBENins5h+okeuKnuA==
GUHS841119G88 02/07/2024 08:48:37 p. m.

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
wrg6ih2wz1bk+gVHk+RBRwuZzXDFpGOqBskLbO1W7Cc5OHm00qa94Wk79jLCBMPIIDceRxyfb9R6CNKm
KsuNq5eu6Yxt7bEILsfO70rZpRiL1n5v10QnypzLsxbMGq6C74D3OP7Opj1KeD4glLNCpSKlscgZ
i1HuWnQlwwvuzVMjT1x/FpJlR/3G7bPMLd0WvaToXILTxyXFXFD84BiluLJmx4jiH16T8n1vAIRXozxu
aEH17jCZ9lfnJvmtT/Cv6VEcNSBob8wg4TJgrfGV6VpBQKusKhIWjpXNYs+MLK1ogSG0yyiaYLI
Syhq59/ODIVgECM7CcTddOmFCO1R+QQ==
SOGC640908PE3 02/07/2024 03:54:42 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-034

MUNICIPIO:

Pisaflores

ZONA PRIORITARIA:

Sierra Gorda

FECHA:

02 de julio de 2024

REGIÓN:

16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA:

Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<div>ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 5, fy= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.1,315.70KG</div> <div>CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMÚN; INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.95.40M2</div> <div>CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A. 19 mm.; INCLUYE: ELABORACIÓN, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.18.45M3</div> <div>RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACIÓN; INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.39.94M3</div> <div>ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MANUAL DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)26.76M3</div> <div>PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 150 KG/CM2 DE 10 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.51.52M2</div>



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
CxtUVBr08sOxRYawXhCWBNxG1coSL28NzM+vLVGadPOxMg7wbZAQ002VbXwNKTCdt+GxUsj2ge/GLFUyX
eRqYRJFR9UNP4UCLAGUKVwt1pT6EYVBod2y0X9lsw1VuOPYmFEM9vk1ejdbGBUvnlu3np4UKd1LYV
WU6uQHmpxwZecAsslgE7WJMHk2dl1+uVMxg38qfpHqKlg1RUzfvlAZQNg+7YY83+lmSHli9u/ry2
pXWnPe5fYN5cSRlku0wmnrFzPYrsvPt7cUbCq08Q+cbEVcN09sl4vvCnf9piDxK4aTcf2BKLt7er
2xW3g22eG/hVgmBENins5h+okeuKnuA==
GUHS841119G88 02/07/2024 08:48:37 p. m.

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
wrg6ih2wz1bk+gVHk+RBRwuZzXDFpGOqBskLbO1W7Cc5OHm00qa94Wk79jLCBMPIIDceRxyfb9R6CNKm
KsuNq5eu6Yxt7bEILsfO70rZprIL1n5v10QnyplZsxbMGq6C74D3OP7Op11KeD4glLNCpSKlscgZ
i1HuWnQlwwvuzVMjIT1x/FpJr/3G7bPMLd0WvaTqXILTxyXFXFD84BiluLJmx4jH16T8n1vAIRXozxu
aEH17jtCZ9lfnJvmt7/Cv6VEcNSBob8wg4TJgrfGV6VpBQKusKhlWjpXNYs+MLK1ogSG0yyiaYLI
Syhq59/ODIVgECM7CcTddOmCO1R+QQ==
SOGC640908PE3 02/07/2024 03:54:42 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-034

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 02 de julio de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<div>RELLENO CON MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN L.P.U. DE 5 cm. DE ESPESOR PARA RECIBIR PLACA BASE DE COLUMNA METÁLICA A CUALQUIER NIVEL; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.<div>3.00M2</div></div> <div>SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES LIGEROS (HASTA 12 KG/M); INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.<div>6,689.24KG</div></div> <div>SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES MEDIANOS (DE 12 A 60 KG/M); INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.<div>74.52KG</div></div> <div>SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES PESADOS (DE MAS DE 60 KG/M); INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.<div>3,954.37KG</div></div> <div>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO LIGERAS, MEDIANAS Y PESADAS; INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.<div>10,718.13KG</div></div>



01037978-A085-852488

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
CxtUVBr08sOxRYawXhCWBNxG1coSL28NzM+vLVGadPOxMg7wbZAQ002VbXwNKTCDt+GxUsj2ge/GLFUyX
eRqYRJFR9UNP4UCLAGUKVwt1pT6EYVBod2y0X9lsw1VuOPYmFEM9vK1ejdbGBUvnlu3np4UKd1LYV
WU6uQHmpxwZecAsslgE7WJMHk2dl1+uVMxg38qfpHbKlg1RUzfvklAzQNg+7YY83+lmSHli9u/ry2
pXWnPe5fYN5cSRlku0wmnrFzPYrsvPt7cUbCq08Q+cbEvCn09s4vvCnf9piDxK4aTcf2BKL7Tfer
2xW3g22eG/hVgmBENins5h+okeuKnuA==
GUHS841119G88 02/07/2024 08:48:37 p. m.

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
wrg6ih2wz1bk+gVHk+RBRwuZzXDFpGQqBskLbO1W7Cc5OHm00qa94Wk79jLCBMPliDceRxyfb9R6CNkm
KsuNq5eu6Yxt7bEILsfO70rZprIL1n5v10QnyplZsxbMGq6C74D3OP7Opj1KeD4glLNCpSKlscgZ
i1HuWnQlwwvuzVMjIT1x/FpJR/3G7bPMLd0WvaToXILTxyXXFD84BiluLJmx4jiH16T8n1vAIRXozxu
aEH17jCZ9lfnJvmtIT/Cv6VEcNSBob8wg4TJgrfGV6VpBQKusKhlWjpXNYs+MLK1ogSG0yyiaYLI
Syhq59/ODIVgECM7CcTddOmCO1R+QQ==
SOGC640908PE3 02/07/2024 03:54:42 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-034

MUNICIPIO: Pisaflores ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda FECHA: 02 de julio de 2024

REGIÓN: 16 Jacala INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<div>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA TERNIUM R-101 PINTRO DURAPLUS CALIBRE 24, HASTA 6.00 m. DE ALTURA; INCLUYE: ELEVACIÓN, ALINEACIÓN, EMPALME, FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 443.30 M2</div> <div>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN METÁLICO CONFORMADO POR LAMINA DE ACERO GALVANIZADO PINTADO CALIBRE 22 CON 6 GOLPES Y DESARROLLO DE 92 CM. TOTALES; INCLUYE: FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA CON PIJA TALADRANTE DE 1" CON 5 MICAS DE GALVANIZADO SIN ARANDELA A CADA 50 CM., COLOCACIÓN DE CINTA DE CAUCHO BUTILICIO DE 1/2" DE ANCHO X 3/32" DE ESPESOR EN LA UNIÓN DE LA LENGÜETA DEL CANALÓN CON PANEL, CONSIDERAR QUE LOS TRASLAPES LONGITUDINALES ENTRE CANALONES TENDRÁN DOS CARRERAS DE CINTA DE CAUCHO BUTÍLICO DE 3/8" DE ANCHO X 3/32" DE ESPESOR REFORMADO CON PIJAS DE RECOCIDO DE 1/4" X 7/8" CON ARANDELA GALVANIZADA EPDM Y SELLADOR ADHESIVO A BASE DE POLIURETANO DE 1 SOLO COMPONENTE M-40, ASÍ COMO TAPAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 52.00 M</div> <div>BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm.), INCLUYE: CODO DE 4" x 90° Y (3.00 m.) DE TUBO DE PVC DE 4", FIJACIÓN CON ABRAZADERAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 6.00 PZA</div> <div>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm.) DE DIÁMETRO, MARCA NORMA; INCLUYE: CEMENTO PARA PVC, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 12.00 M</div>



01037978-A085-852488

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
CxUVBr08sOxRYawXhCWBNxG1coSL28NzM+vLVGadPOxMg7wbZAQ002VbXwNKTCDt+GxUsj2ge/GLFUyX
eRqYRJFR9UNP4UCLAGUKVwt1pT6EYVBod2y0Xlsw1VuOPYmFEM9vK1ejdbGBUvnl3np4UKd1LYV
WU6uQHmpxwZecAsslgE7WJMHk2dl1+uVMxg38qfpHqKlg1RUzfvlAzQNg+7YY83+ImSHli9u/ry2
pXWnPe5fYN5cSRlku0wmnrFzPYrsvPt7cUbCq08Q+cbEVcN09sl4vvCnf9piDxK4aTcf2BKL7Ter
2xW3g22eG/hVgmBENins5h+okeuKnuA==
GUHS841119G88 02/07/2024 08:48:37 p. m.

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
wrg6ih2wz1bk+gVHk+RBRwuZzXDFpGOqBskLbO1W7Cc5OHm00ga94Wk79jLCBMPIIDceRxyfb9R6CNKm
KsuNq5eu6Yxt7bEILsfO70rZprIL1n5v10QnypzLsxbMGq6C74D3OP7Opj1KeD4glNCpSKlscgZ
i1HuWnQlwwvuzVMjIT1x/FpJR/3G7bPMLd0WvaTqXILTxyXXFD84BiluLJmx4jiH16T8n1vAIRXozxu
aEH17jCZ9lfnJvmtR/Cv6VEcNSBob8wg4TJgrfGV6VpBQKusKhlWjpXNYs+MLK1ogSG0yjaYLI
Syhq59/ODIVgECM7CcTddOmCO1R+QQ==
SOGC640908PE3 02/07/2024 03:54:42 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-034

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 02 de julio de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<div>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.</div> <div>1.00PZA</div>



01037978-A085-852488

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION

CxUVBr08sOxRYawXhCWBNxG1coSL28NzM+vLVGadPOxMg7wbZAQ002VbXwNKTCdt+GxUsj2ge/GLFUyX
eRqYRJFR9UNP4UCLAGUKVwt1pT6EYVBod2y0X9lsw1VuOPYmFEM9vK1ejdbGBUvnlu3np4UKd1LYV
WU6uQHmpxwZecAsslgE7WJMHk2dl1+uVMxg38qfpHbKLg1RUzfvlkIAzQNg+7YY83+lmSHli9u/ry2
pXWnPe5fYN5cSRlkc0wmnrFzPYrsvPt7cUbCq08Q+cbEVcN09s4vvCnf9piDxK4aTcf2BKL7er
2xW3g22eG/hVqmBENins5h+okeuKnuA==
GUHS841119G88 02/07/2024 08:48:37 p. m.

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

wrg6ih2wz1bk+gVHk+RBRwuZzXDFpGOqBskLbO1W7Cc5OHm00qa94Wk79jLCBMPIIDceRxyfb9R6CNKm
KsuNq5eu6Yxt7bEILsfO70rZprIL1n5v10QnypzLsxbMGq6C74D3OP7Opj1KeD4glLNCpSKlscgZ
i1HuWnQlwwvuzVMjIT1x/FpLR/3G7bPMLd0WvaTqXILTxyXXFD84BiluLJmx4jiH16T8n1vAIRXozxu
aEH17jCZ9lfnJvmt7/Cv6VEcNSBob8wg4TJgrfGV6VpBQKusKhlWjpXNYs+MLK1ogSG0yyiaYLI
Syhq59/0DIVgECM7CcTddOmCO1R+QQ==
SOGC640908PE3 02/07/2024 03:54:42 p. m.