



Pachuca de Soto, Hidalgo, 4 de abril de 2024

**HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-014**

**Lic. Ricardo García Torres**

**Presidente Municipal Suplente de**

**Pisaflores, Hidalgo**

**Presente**

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2024; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 499,147.13 (Cuatrocientos noventa y nueve mil ciento cuarenta y siete pesos 13/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2024, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): MP-D.O.P.-2024-172

ATENTAMENTE

**MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /**

AF8N4dkjOAsCa8QEDUikG00kirkxWOZ3iaguottIQ6vYf50qdh3eDdAmjNiJ9kq+FpCtIX6s10CpwyWxJ  
ria2R3v31j1Ggsudm9lCbTe47fU9qzDvCwqt6s6X+R/gvZqdBbo9o4aeVMXauuA4i+Hnb7hwaHIC  
QMalqIR6d4Xs9KN1jTwZerronF6JvjgRBxPoxlBNQpwhKQ+OQpcthQ6DRr6YQgCuxY3Y/Ghx1CQ3  
BgaelEe2eeZiadFil1zDhEQvDPYQdzQ5fXpF0eOrsNxg37yi4XibKD9NHdnQKq9eq9sEkT0Wo5T2  
sXeknuH3eLGSwCAYHZYLPwjntc320Q=  
RAVE650514LW4 05/04/2024 06:43:37 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

**GATR770207QP2- RICARDO GARCIA TORRES**

OYRJ2+OPgOXwa9jkoG+Ijpw6z5fXqrtC0BqxyoLQZYdLV5DM3Oa1SeaxVLPFaug9FEno1ZK3JlbM  
ZG6zqrqgMklstUA0gVNeRaqaA96393aCrtkSmjEILYAc+CteWMMvNTmv9XuY2OHmwBmOe4iQsp9Uko  
O9LJyhtZaCWqfPKmeE5O4f4XlnJ4mkAJ6+sJwDCofW/6G5mq3FsDKv+phaYtvqllMW4Hhgg8Us  
TrgUumDpmsUjnjPK0x7JancRN4I7CwfBk1Zf8zTozmzFCXjs0oFdH7XgOd6zHUIgt7norRFCmqY  
B9M2y/UBvE81wVhM4C45ykiDwhNPg=  
GATR770207QP2 09/04/2024 09:13:22 a. m.



00932481-C085-763189



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-014

MUNICIPIO:

Pisaflores

ZONA PRIORITARIA:

Sierra Gorda

HOJA No.:

1

REGIÓN:

16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA:

Pisaflores

FECHA:

04 de abril de 2024

FONDO:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
541 Agua Potable 20 Zona Rural	2024/FAISM049023	Rehabilitación de Red de Agua Potable en la Localidad de El Durazno.	Abril 2024 Junio 2024	El Durazno	\$499,147.13	\$499,147.13	\$499,147.13	\$0.00	Metro Lineal	500.00	44	C
TOTAL:						\$499,147.13	\$499,147.13	\$0.00				



00927682-C085-758827

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

OL8rBaIESXJFYaFCRs0erLFxMsShsb7gUNwcg9HFztYmM5OfnQBW09hzP23rRM2i5FA/2TtcradLOKn  
xPsQfYHGISzeL/kl6gFr1N1MSDpZJl8YsqgbrvhExaLcl3K0nXUc8563j+FoYsAKIUeMPu3KqeGQY  
tIVPbz8ioxcN3MjIOB4XyYr97BwQsk0+andlUlyScW1ALQANJ4CBUV119pdNAX1HSKD3n/bbmj4t  
0+Pd7RvhXWmDdfQQ0FG1q/M3Hbh1a4aTrnFTP0zNgYx7JSCS9NWXSWkSNwPiSomaJKhl54HCwvybt  
Xnb1wLpMr76EcUT0ldyNgURL/jJbZTg==  
SOGC640908PE3 04/04/2024 03:46:38 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-014

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 04 de abril de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
2024/FAISM049023	<div><div>Rehabilitación de Red de Agua Potable en la Localidad de El Durazno.</div><div><div></div><div>COSTO</div><div>\$499,147.13</div></div><div><div>TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</div><div>400.00M2</div></div><div><div>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 EN INSTALACIONES HIDRÁULICAS, INCLUYE: ACARREO HASTA EL SITIO DE SU INSTALACIÓN, MANEJO, ENDEREZADO, TRAZO, PRESENTACIÓN, ACOPLAMIENTO Y PRUEBAS, INCLUYENDO CORTES Y ROSCADO, MERMAS Y DESPERDICIOS. TUBERÍA DE Fo. Go. DE 2" DE DIÁMETRO.</div><div>210.00M</div></div><div><div>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE LISO GALVANIZADO DE 2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</div><div>29.00PZA</div></div><div><div>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN GALVANIZADO DE 2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</div><div>5.00PZA</div></div><div><div>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 EN INSTALACIONES HIDRÁULICAS, INCLUYE: ACARREO HASTA EL SITIO DE SU INSTALACIÓN, MANEJO, ENDEREZADO, TRAZO, PRESENTACIÓN, ACOPLAMIENTO Y PRUEBAS, INCLUYENDO CORTES Y ROSCADO, MERMAS Y DESPERDICIOS. TUBERÍA DE Fo. Go. DE 1 1/2" DE DIÁMETRO.</div><div>290.00M</div></div></div>



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL  
dvHKDeLn6/llzWrKdW3SZvAESy/Gv4N/yuTDhtMpDyRuJQm4xP7weQBm1N0/fONuFMSPTsZerlz4v5x  
rTTAqPsMwGCWZFoYmG4f9+CSQBwJnxPg5P6JODU4/KU7+yP3okBbgPIRJYyPvu7Lxm551mj2COzLH  
mBHowutlGFuqk2EkM8OnQ2X3M1xu34qS8CKc24putmMS7aBtHmUoc3QZ/llJXb3jvpSYg4oq0k23  
hVaTtpf82lVcU00XP/8J7Gxkmg72gJE+4p80hINz6Tv0OYYbm7a3lsxYKbv/BH1AzTVZq7l3D8CFz  
fyQFT7aZXVWbxOQkwi7ll7T86Dgadlw==  
SOGC640908PE3 04/04/2024 03:46:36 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-014

MUNICIPIO:

Pisaflores

ZONA PRIORITARIA:

Sierra Gorda

FECHA:

04 de abril de 2024

REGIÓN:

16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA:

Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<div><div>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE LISO GALVANIZADO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</div><div>40.00PZA</div></div> <div><div>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN GALVANIZADO DE 1 1/2 DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</div><div>6.00PZA</div></div> <div><div>EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)</div><div>1.08M3</div></div> <div><div>CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUE DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE f´c= 150 Kg/cm2 DE 0.30 x 0.30 x 0.40 m., INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO ACABADO APARENTE EN CIMENTACIÓN CON TRIPLAY DE PINO DE 16 mm., MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</div><div>80.00PZA</div></div> <div><div>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA (FIELTRO) DE CELULOSA COMPRIMIDA IMPREGNADA CON ASFALTOS TRATADOS FESTER FESTERFELT 15, PARA COLOCARSE EN EL ÁREA DE CONTACTO ENTRE EL CONCRETO Y LA TUBERÍA, EL ROLLO VIENE CON UNA PRESENTACIÓN DE 60 cm. DE ANCHO Y 20 cm. DE LARGO; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREOS.</div><div>18.84M2</div></div> <div><div>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA ROSCADA DE 1 1/2" (37.5 MM) DE DIÁMETRO, CLASE 125 (HASTA 125 PSI); INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</div><div>3.00PZA</div></div>



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

dvHKDeLn6/llzWrKdW3SZvAESy/Gv4N/yuTDhtMpDyRuJQm4xP7weQBm1N0/ONuFMSPTsZerlz4v5x  
rTTAqPsMwGCWZFoYmG4f9+CSQBwJnxPg5P6JODU4/KU7+yP3okBbgPIRJYyPvu7Lxm551mj2COzLH  
mBHowutlGFuqk2EkM8OnQ2X3M1xu34qS8CKc24tputmMS7aBtHmUoc3QZ/lljXb3jvpSYg4oq0k23  
hVaTTpf82lVcU00XP/8J7Gxkmg72gJE+4p80hlnZ6Tv0OYYbm7a3lsxYKbv/BH1AzTVZq7i3D8CFz  
fyQFT7aZXVWbxOQkwi7ll7T86Dgadlw==  
SOGC640908PE3 04/04/2024 03:46:36 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-014

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 04 de abril de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<div>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING GALVANIZADO DE 2" A 1 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.3.00PZA</div> <div>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CAPA GALVANIZADO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.2.00PZA</div> <div>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 4" X 1.10 M.; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, COLOCACIÓN, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.1.00PZA</div> <div>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, HASTA 300 mm. (12"), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.80.00KG</div> <div>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ GALVANIZADA DE 2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.1.00PZA</div> <div>CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS TIPO 2 DE 1.00 x 0.90 M. MEDIDAS INTERIORES PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: PLANTILLA DE TABIQUE, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, MURO DE TABIQUE, CIMBRA, DALA DE CONCRETO ARMADO, SIN INCLUIR MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO FUNDIDO.1.00PZA</div>



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL  
dvHKDeLn6/llzWrKdW3SZvAESy/Gv4N/yuTDhtMpDyRuJQm4xP7weQBm1N0/ONuFMSPTsZerlz4v5x  
rTTAqPsMwGCWZFoYmG4f9+CSQBwJnxPg5PJODU4/KU7+yP3okBbgPIRJYyPvu7Lxm551mj2COzLH  
mBHowutlGFuqk2EkM8OnQ2X3M1xu34qS8CKc24ptumMS7aBtHmUoc3QZ/llJXb3jvpSYg4oq0k23  
hVaTTpf82lVcU00XP/8J7Gxkmg72gJE+4p80hINz6Tv0OYYbm7a3lsxYKbv/BH1AzTVZq7i3D8CFz  
fyQFT7aZXVWbxOQkwI7lI7T86Dgadlw==  
SOGC640908PE3 04/04/2024 03:46:36 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-014

MUNICIPIO:

Pisaflores

ZONA PRIORITARIA:

Sierra Gorda

FECHA:

04 de abril de 2024

REGIÓN:

16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA:

Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<div>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.</div> <div>1.00PZA</div>



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

dvHKDeLn6/llzWrKdW3SZvAESy/Gv4N/yuTDhtMpDyRuJQm4xP7weQBm1N0/fONuFMSPTsZerlz4v5x  
rTTAqPsMwGCWZFoYmG4f9+CSQBwJnxPg5P6JODU4/KU7+yP3okBbgPIRJYyPvu7Lxm551mj2COzLH  
mBHowutlGFuqk2EkM8OnQ2X3M1xu34qS8CKc24ptumMS7aBtHmUoc3QZ/llJXb3jvpSYg4oq0kZ3  
hVaTTpf82lVcU00XP/8J7Gxkmg72gJE+4p80hINz6Tv0OYYbm7a3lsxYKbv/BH1AzTVZq7i3D8CFz  
fyQFT7aZXVWbxOQkwI7lI7T86Dgadlw==  
SOGC640908PE3 04/04/2024 03:46:36 p. m.