



Pachuca de Soto, Hidalgo, 5 de junio de 2024

HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-029

Lic. Ricardo García Torres

Presidente Municipal Suplente de

Pisaflores, Hidalgo

Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2024; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 784,525.01 (Setecientos ochenta y cuatro mil quinientos veinticinco pesos 01/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2024, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): MP-D.O.P.-2024-282

ATENTAMENTE

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /

CE1Y6jgeGLVuokX48zBoMmY5oTs0tzhcbmrT3NC2qd68blg0/Nle8i5laGMMVTLFonEuSy0SvyeZ7Xw
WCK3K3sQsh3FTE3w3wuWTEGxK3JUNUKhp9USh6rioZLRCWw/Riv2uBISCNGB6bWIDjE66x0MP1A9
XmVXwwQObWOnEqst1SrIz92uG8M5LNg1oKfJC79la5c3yHULPyxhE60AMeVOPKmaJLH1X6Y2zi
/Je/Zg8gYP8hQX69LQhtcPrCQRQoqtwoeSkTICVa7zdsvdBlkp8ujKClidYfy/rkiDPHtyqSvH1
x+xeWlWdY7Vd1C9fR3uGFXP8CvcC2/ZQ==
RAVE650514LW4 10/06/2024 02:52:44 p. m.

JOSÉ AUGUSTO OLVERA ESPARZA /

L8JaixiPqTLXkXp/vi7M13/y2rS86A5i7UrZc5+k+HgVSBsL+LTxR8V'sN0fJWmlycWihjU+5BALN
uWwZNI8u8k1HN1KshbU1ItaTqZYgOCBeqh8VNxhAboMqu0AzbUmYaSxbEgIr4y0Z5w8VQksW2ggoN
isAeFXeficad0hPFWbUOodfwdPHe0LmrDZDGqVlFIIX2cy1jd1UuDoHfPooA1KPXy/4PvZm0Kh
BNdHui+im/GazVQztSEyNICR8H+TLJIKoGlrcc9EJ6Tlx9HNOSAsxel1Vo4RsrFZXEYOAINdxu6
t/4aNZQQJR1NzbbCcsGaUakGm9S34Dg==
OEAE860923L9A 06/06/2024 09:06:37 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

GATR770207QP2- RICARDO GARCIA TORRES

LRtpQFaoGeRZlNR0Ns8BzIqxd+0itCURprVY+MpisFWnvN3AFAZL+805CoMwJl4LEJ8TeKwULLJSe
Xl0n/WHgDJERZTeEcykqgeQDw/933R04x/sha/DV2KgBDlpcBuXR+S7P4aYnh/9LhFkANuRLMENA
U2NG3uQo64eLdyPSIEo9lsOFF6sPQZ/ldp5lk6+MW8cp7awbMp7QjaoQXQPybfaAnZ3gD2/8
W0vN4EYprjYWRbMZJlU6PIE6279h0S0sME+eiJaYQvzeFB9j6ZyYNUDoVHLbOle6Fmbh4+3/fCC+
BRJRC7xygss7eB+frCEDmTKY9ems3zw==
GATR770207QP2 11/06/2024 12:44:30 p. m.



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-029

MUNICIPIO: Pisaflores

REGIÓN: 16 Jacala

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

HOJA No.: 1

FECHA: 05 de junio de 2024

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S12 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2024/FAISM049041	Construcción de Pavimento Hidráulico de Calle Rumbo al Panteón en la Localidad de La Escondida de San Rafael	Junio 2024 Septiembre 2024	Escondida de San Rafael	\$784,525.01	\$784,525.01	\$784,525.01	\$0.00	Metro Cuadrado	480.00	448	C
TOTAL:						\$784,525.01	\$784,525.01	\$0.00				



01002465-A085-823252

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION

PdLnfsyn4+Z/cz77xq7wlvqhOfhNeQItEIG+JScgg3TtB/dASKLMu48Y09bLx+/nio8ZPwaoBdqR+v+j1
5KaTLRc+ZWLI+o8Lc1G+3Yuz/elAson7mtpaP4gMvuACj3k0PhNayu4jB9fZIPA1t7Y3A7iypVdv
kb/9g3dRAvz+rVFKaSuryiACLDg5g2w5x5uMARhbOKHm41d5+spRFEiQFBG4F9i8WSmuatIsK35Ea
V1jLmclUEMacyQrB6Tn5YWDpmO+UBNtcdp+/mpq7lu5pITHX0pFFg10lceL3AtjoOvkejgwC2gqAJ
Ph1iw8rkZ0WCigg0/Qv4dHg4z/py7Q==
GUHS841119G88 05/06/2024 08:07:54 p. m.

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

bqJRMCLrKWEYKL0wlnSngC70042W2rqHJpaLGUTFzlWHCNHoTrBawTr9JIBJdGqTa1P6XB8xo2Jop22
U6js63m8IZ4fwlclHLe+qk2uaAJTINzvvHE8lwfgSmhj+lxh3HhWFOYPkaAOwAAV3p17R3bWyWqil
JXx1cHEolChRD+3uWhLYqeFyChF2CGjolyypNGTOc5NF4RGcyC0i7dzyjHv8O2YuK+tugWpdiaBz
o8fBy5BBInXaXnZ936F6zHIMonTQvwYWI37p4D/1dk3WJsGKFEd/iL8wIVFudbt04FDwEmRTI7AsmD
geuvcmHIYgCiPrgobPD1DiANurhvZFA==
SOGC640908PE3 05/06/2024 01:42:14 p. m.

ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-029

MUNICIPIO:

Pisaflores

ZONA PRIORITARIA:

Sierra Gorda

HOJA No.:

1

REGIÓN:

16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA:

Pisaflores

FECHA:

05 de junio de 2024

FONDO:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
SI2 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2024/FAISM049041	Construcción de Pavimento Hidráulico de Calle Rumbo al Panteón en la Localidad de La Escondida de San Rafael	Junio 2024 Septiembre 2024	Escondida de San Rafael	\$784,525.01	\$784,525.01	\$784,525.01	\$0.00	Metro Cuadrado	480.00	448	C
TOTAL:						\$784,525.01	\$784,525.01	\$0.00				

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

bqJRmCLrkWEYKLowInSngC70042W2rqHJpaLGUTFzIWHCNHoTrBawTr9JIBJdGqTa1P6XB8xo2Jop22
U6js63m8IZ4fwlcHLe+qk2uaAJTINzvvHE8lwifgSmhj+lxh3HhWFOYPkaAOwAAV3p17R3bWYwqil
JXx1cHEoLChRD+3uWhLYqeFyChF2CGjolyypNGTOc5NF4RGcyC0i7dzyjHVb8O2YuK+tugWpdiaBz
o8fBy5BBInXaXnZ936F6zHIMonTQvwYWI37p4D/1dk3WJsGKFEd/L8wIVFudbt04FDwEmRTi7AsmD
geuvmHIYgCiPrgobPD1DiANurhVZFA==
SOGC640908PE3 05/06/2024 01:42:14 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-029

MUNICIPIO:

Pisaflores

ZONA PRIORITARIA:

Sierra Gorda

FECHA:

05 de junio de 2024

REGIÓN:

16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA:

Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024		
2024/FAISM049041	Construcción de Pavimento Hidráulico de Calle Rumbo al Panteón en la Localidad de La Escondida de San Rafael	COSTO \$784,525.01	
	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	495.50	M2
	DESPALME A MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS	480.00	M2
	EXCAVACIÓN A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS; INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	8.53	M3
	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	15.50	M2
	CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5; INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	7.30	M3
	MURO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5; INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	13.60	M3
	009-D.03 EXCAVACIONES: B) EN AMPLIACIÓN DE CORTES: 2) EN MATERIAL B	74.88	M3
	009-D.03 EXCAVACIONES: B) EN AMPLIACIÓN DE CORTES: 3) EN MATERIAL C	18.72	M3



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
CqTD8Y+yunJcaCZOZH9IY11EV9kdP6y9l+qHLJm2IDL19Sp+fVsxV/AcmqjK/o4Ust1J33fVeYxY0aZO
73Ko19kU/Go/ksExbTR4enFs4O17mkGwDmhl6qEZFuWEdDj6v6XOLRE8manMDUMmulal0vuq8O4p68
5EvGIZUjxDm1Xbslgeq/AOzigPOp5xVZ5FAoV3OgzmPK/C6S/gx6h3MBZXwzBvuujn+x3mqU/bbB
xx2BfDQkLcKl5oaWwMeKMHkOCZh36kv1AjTZJX+ht91Ui/JyVYnJqgErs1+B7XICM3bZn9dnSxn
XD9VWJJ1dYd+BVBrHg58x140+kVj6Q==
GUHS841119G88 05/06/2024 08:07:50 p. m.

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
0DmSz5TnoxRpSRjmcvgmk322/0Yum5TmxvPU9aYWPDrD44/TtdyU2koH9YFzNoVriaHbvUkguVdfwLi0
DGPYy/zLemoJC7XZi0ZsUZTONnDfcdQzviwUxGcAUstToJFJ77Thn6ZF8g0+RZJ0+p0mA+IBqRGqo2
erzz+zwTa6RMh+6NA8xfsYhRJV61dJrF0AwfIOwWYnj6KskuN+ntmHLe+z/Ta0ZABuwmsH3fR3Ys
KLPkQsD5fkt6PZUdyIR2Ucf+D6Uu7GMmfZC/OP17ZnUAond2+yAx35nizreKf+8W85i34wL+P8wL
Lq8+Z4Glb/zrVnk5RdvAUS0XoKd38mQ==
SOGC640908PE3 05/06/2024 01:42:13 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-029

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 05 de junio de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<div>ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)96.00M3</div> <div>ADQUISICIÓN DE MATERIAL TEPETATE PARA RELLENO, PROVENIENTE DE BANCO "LOS GARAY" (L.A.B.), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL BONIGU, MUNICIPIO DE PISAFLORES, HGO., INCLUYE: CARGA.96.00M3</div> <div>ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)96.00M3</div> <div>ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)902.40M3-KM</div> <div>009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 2) PARA 90%96.00M3</div> <div>009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.19.20M3</div> <div>RELLENO COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR; INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)96.00M3</div>



01002464-A085-823252

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
CqTD8Y+yunJcaCZOfh9IY11EV9kdP6y9l+qHLJm2IDL19Sp+fvsvV/AcmqjK/o4Ust1J33fVeYxY0aZO73Ko19kUGo/ksExbTR4enFs4O17mkGwDmhl6qEZFuWEdDj6v6XOLRE8manMDUMmulal0vuq8O4p685EvGIZUjxDm1Xbslgeq/AOzigPOp5xVZ5FAoV3OgzmPKt/C6S/gx6h3MBZXwzBvuujn+X3mqU/bbBxX2BfDQkLcKt5oaWwMeKMHkOCZhX36kv1AjtZJX+ht91Ui/JyVYKjYnQgErs1+B7XICM3bZN9dnSxnXD9VWJJ1dYd+BVBrfHg58x140+kVj6Q==
GUHS841119G88 05/06/2024 08:07:50 p. m.

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
0DmSz5TnoxRpSRjmcvgmk322/0Yum5TmxvPU9aYWPDrD44/TtdyU2koH9YFzNoVriaHbvUkguVdfwLi0DGPYy/zLemoJC7XZi0ZsUZTONnDfcdQzviwUxGcAUstJfJ77Thn6ZF8g0+RZJ0+p0mA+IbqRGqo2erzz+zwTa6RMh+6NA8xfsYhRJV61dJrF0AwfIOwWYnj6KskuN+ntmHLe+z/Ta0ZABuwmsH3fR3YsKLPkQsD5fkt6PZUdyIR2Ucf+D6Uu7GMmfZC/OP17ZnUAond2+yAx35rizreKf+8W85i34wL+P8wLlq8+Z4Glb/zrVnk5RdvAUS0XoKd38mQ==
SOGC640908PE3 05/06/2024 01:42:13 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-029

MUNICIPIO:

Pisaflores

ZONA PRIORITARIA:

Sierra Gorda

FECHA:

05 de junio de 2024

REGIÓN:

16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA:

Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<div><div>GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCIÓN DE 15 x 20 x 25 cm., SIN ARMAR; INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMBRA METÁLICA, ACABADO ESCOBILLADO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, LIMPIEZA FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</div><div>120.00M</div></div> <div><div>PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</div><div>480.00M2</div></div> <div><div>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</div><div>1.00PZA</div></div>



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION

CqTD8Y+yunJcaCZOfh9lY11EV9kdP6y9l+qHLJm2fDL19Sp+fvsvV/AcmqjK/o4Ust1J33fVeYxY0oZO73Ko19kUgGo/ksExbTR4enFs4O17mkGwDmhl6qEZFuWEdDj6v6XOLRE8manMDUMmulal0vuq8O4p685EvGlZUjxDm1Xbslgeq/AOzigPOp5xVZ5FAoV3OgmpKf/C6S/gx6h3MBZXwzZbvujn+3mqU/bbBxX2BfDQkLcKl5oaWwMeKMHkOCZhX36kv1AjtZJX+htl91Ui/JyVKYnJQgErs1+B7XICM3bZn9dnSxnXD9VWJJ1dYd+BVBrHg58x140+kVj6Q==GUHS841119G88 05/06/2024 08:07:50 p. m.

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

0DmSz5TnoxRpSRjmcvgmk322/0Yum5TmxvPU9aYWPDrD44/TtdyU2koH9YFzNoVriaHbvUkguVdfwLi0DGPYy/zLemoJC7XZi0ZsUZTONnDfcdQzviwUxGcAUstToJfJ77Thn6ZF8g0+RZJ0+p0mA+IBqRGqo2erzz+zwTa6RMh+6NA8xfsYhRJV61dJrF0AwfIOWWYnj6KskuN+ntmHLe+z/Ta0ZABuwmsH3fR3YsKLPkQsD5fkt6PZUdYIR2Ucf+D6Uu7GMmfZC/OP17ZnUAond2+yAx3SrizreKf+8W85i34wL+P8wLlq8+Z4Glb/zrVnk5RdvAUS0XoKd38mQ==SOGC640908PE3 05/06/2024 01:42:13 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-029

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 05 de junio de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024



01002464-A085-823252

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION

CqTD8Y+yunJcaCZOfh9lY11EV9kdP6y9l+qHLJm2IDL19Sp+fvsv/AcmqjK/o4Ust1J33fVeYxY0oZO
73Ko19kUgo/ksExbTR4enFs4O17mkGwDmhL6qEZFuWEdDj6v6XOLRE8manMDUMmulal0vuq8O4p68
5EvGIZUjxDm1Xbslgeq/AOzigPOp5xVZ5FAoV3OgzmPKt/C6S/gx6h3MBZXwzZbvujn+x3mqU/bbB
xX2BfDQkLcKi5oaWwMeKMHkOCZhX36kv1AjTZJX+ht91Ui/JyVKYnQgErs1+B7XICM3bZN9dnSxn
XD9VWJJ1dYd+BVBfHfHg58x140+kVj6Q==
GUHS841119G88 05/06/2024 08:07:50 p. m.

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

0DmSz5TnoxRpSRjmcvgmk322/0Yum5TmxvPU9aYWPDrD44/TtdyU2koH9YFzNoVriaHbvUkguVdfwLi0
DGPYy/zLemoJC7XZi0ZsUZTONnDfcdQzviwUxGcAUstojfJ77Thn6ZF8g0+RZJ0+p0mA+IbqRGqo2
erzz+zwTa6RMh+6NA8xfsYhRJV61dJrF0AwfIOwWYnj6KskuN+ntmHLe+z/Ta0ZABuwmsH3fR3Ys
KLPrKQsD5fkf6PZUdYiR2Ucf+D6Uu7GMmFZC/OP17ZnUAond2+yAx35nizreKf+8W85i34wL+P8wL
Lq8+Z4Glb/zrVnk5RdvAUS0XoKd38mQ==
SOGC640908PE3 05/06/2024 01:42:13 p. m.

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-029

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

Página 1 de 4

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024		
2024/FAISM049041	Construcción de Pavimento Hidráulico de Calle Rumbo al Panteón en la Localidad de La Escondida de San Rafael	COSTO \$784,525.01	
	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	495.50	M2
	DESPALME A MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS	480.00	M2
	EXCAVACIÓN A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS; INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	8.53	M3
	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	15.50	M2
	CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5; INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	7.30	M3
	MURO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5; INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	13.60	M3
	009-D.03 EXCAVACIONES: B) EN AMPLIACIÓN DE CORTES: 2) EN MATERIAL B	74.88	M3
	009-D.03 EXCAVACIONES: B) EN AMPLIACIÓN DE CORTES: 3) EN MATERIAL C	18.72	M3

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 0Dm5YzLemoRpRsjmcmvgm322/0Yd5TmxvUjGauYWPDr44/TtdY2koH9YfZn0/vriaHbkgUvdfw/L0
 DGpPYxTznoJC7XZl02sUzT0Ndfcd05vixPcUa5aTJrJ77tHn62F8go+rZJJo+p0m+abiQRGqo2
 ecrz+zwTa8Rmh+6nA8x5HrJV612drJr6AoIOWYynjgKskukn+ntnmHLe+zTaoZABuwmsH3fR3s
 kLPzKqSd5fk6PZUdYrJ2cfu6dY7GmmlZC/0P17ZnUaond2+yAx35nreKf+8W85134rL+Pwbl
 Lqg+24G6l9rZv/nk5d5vAU50Xko38m3qc
 54264c0908PE3 05/06/2014 01:42:13 p. m.

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-029

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

Página 2 de 4

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024		
	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	96.00	M3
	ADQUISICIÓN DE MATERIAL TEPETATE PARA RELLENO, PROVENIENTE DE BANCO "LOS GARAY" (L.A.B.), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL BONIGU, MUNICIPIO DE PISAFLORES, HGO., INCLUYE: CARGA.	96.00	M3
	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	96.00	M3
	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	902.40	M3-KM
	009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 2) PARA 90%	96.00	M3
	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	19.20	M3
	RELLENO COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR; INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	96.00	M3

0D5S2z15ToxRpSRjRjZ222/0Yms5TumPvU8aWYpPD4Td4TdyU2k0h8FZJ0NoVriahBjGvQvdfvL10
DGPgyYzLemCk7XZiOZ5UJTOnGdKZvqiuXvGcAUtoJF777777762F8g0rY2Jo4p0m+ABgRGo2
erzz++zTa6f6rh+6NA8xfsYhRJV61dJ1GfMfOwWYnj6KskuN+ntmHL+e+2TaOZABuwmsH3fR3Y3
Lk1PRKQsD5K6m6pYdIRU2d+D6U1U7GMfMfCOP1/2P1ZnUaOnd+2+Yx35nizreKf+8W8534uL+P8wl
Lq8+ZAG6CpZrVnk5RdvAUSOXokD38mQ==
S0G640908PE3 05/06/2024 01:42:13 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-029

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 05 de junio de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<div><div>GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCIÓN DE 15 x 20 x 25 cm., SIN ARMAR; INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMBRA METÁLICA, ACABADO ESCOBILLADO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, LIMPIEZA FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</div><div>120.00M</div></div> <div><div>PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</div><div>480.00M2</div></div> <div><div>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</div><div>1.00PZA</div></div>

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-029

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 05 de junio de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024