



Pachuca de Soto, Hidalgo, 16 de mayo de 2024

**HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-025**

**Lic. Ricardo García Torres**  
**Presidente Municipal Suplente de**  
**Pisaflores, Hidalgo**  
**Presente**

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2024; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 2,787,168.12 (Dos millones setecientos ochenta y siete mil ciento sesenta y ocho pesos 12/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2024, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): MP-D.O.P.-2024-250

ATENTAMENTE

**MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /**

JpzG/lpls0+nFPDMO+01XaHq/LolPcoa5SdNly+weIAPfJohFKNcm75Ry/WJdgqDlahjvN9PW91F9IRZ  
mNO+4wRO1J0rGYInk+zkThdYMX1/RWEUc0F477pDcsKDDbb1OFK6oHNQVb6zH98l1vVnZxTzbU  
tOkmKkvSoc+P2vHm3v72Wdp7bDz7YbDRTsWNsF7zrsCuVYL0anCVV5/WmusuleswehnJ7H00u37EE  
MU8fn/mvcojKD5qweMyDH8j2XUkxYbqD8pulmy9nzC8h/oUbfE36nitymQJzAvOyqGgo+7cpVlx  
cbWw8noSURRAt2RoWwV/1DcWmWsaVgA==  
RAVE650514LW4 20/05/2024 02:40:41 p. m.

**JOSÉ AUGUSTO OLVERA ESPARZA /**

G9wEgyUfInl8rEnQHTU3GWhny4ZhiVlllUJ5rOsQUGNW7zMUJfPpRpmF15g7oYQL6G/o5GBS86HA193  
/RO3IMX6TFYefWUJZLP03UxzUTNCP7n6eAU7gWTRQHY5ylgl0lpPhamtZpzLIBM5IFzlsbEEgEk  
lIdJBV3Tgk0p+9M1TB1+eUJ4+ww5imVou8EhG5jzRlb8uqch1AXhut4CMFuWM01VembyARnkk  
QatMH/7PFI/NtPisw7UtlKI/PBPAj9vzXFysAL5ZCsaW0FVUrLN+Z3tyrTVs74pSDOf5c6x4Q/  
aqJl+NU5i4aKirEFf/INxG/BqICA/v==  
OEEA860923L9A 17/05/2024 02:22:39 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

**GATR770207QP2- RICARDO GARCIA TORRES**

axeDNNvo6cElka1s9OkBnbgQ43U0G/LLpiibX61jO3RMzJ6xD+ns0idCG0EFLHAXWxN7xGRz6cyisfe  
h88qqeT+Dxj0zjXwz6V/MtxdaQGSsnUeweGAvy01ajRh5lp4Gv2f9CXijzDaJSDvUxDMzjYXxv/  
NlIdgU+X6hQ44fi/aLZp/HT4WSPEXwN1JshKSWtoowR/aBc4JlaOkui4vuOGIC4TLDe2LKHsz4b//  
Bw3ggMnUkkCfOIltbzJZDr7maTWkjpG0tOnf/LEI/186x73Q5e17cLdTUVmMvwB8+QV2X7HexIZO4  
cVqQCzSY2NI2odEYXmMDglMAwTmqtoQ==  
GATR770207QP2 20/05/2024 03:11:24 p. m.



00980246-C085-804021



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-025

MUNICIPIO:

Pisaflores

ZONA PRIORITARIA:

Sierra Gorda

HOJA No.:

1

REGIÓN:

16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA:

Pisaflores

FECHA:

16 de mayo de 2024

FONDO:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S11 Mejoramiento Urbano 50 Espacios Públicos y de Recreación	2024/FAISM049038	Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Telesecundaria 77, en la Localidad de El Rayo con CCT 13DTV0427C	Mayo 2024 Julio 2024	El Rayo	\$2,787,168.12	\$2,787,168.12	\$2,787,168.12	\$0.00	Metro Cuadrado	589.00	80	C
TOTAL:						\$2,787,168.12	\$2,787,168.12	\$0.00				

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

Sv3qNpT1NyRfoatax4kLysnHnyrkeCAVaoTGZDupsgOAA39AYsoRc7mPUfqJUzbB151apGOEpyaqOO8o  
yhWBKfL OoPV0Bb4LSKJDNokpLc9/oNm9SdwNwo/18pwNceWr11OnP62hUEwSVpdfVnLu6clOQZ9t7  
OUDfFuy+5cqZSrTgMQZ24Y50A2mYUto9pbD9BeTual7d+FCPlhzw/fwpwm9pQ1YQINToTbCwjXvWY  
3qolwJ8ceDkx1YuxfR1YgSbSkiuKbjw0ixgJmDTqeNtmhTgxeYGDYLzFbXonqG6AgcqG4M5zziH8X  
BZrfXjJGwAoh1gZwviv8KUXbGt7xCgg==  
SOGC640908PE3 16/05/2024 02:51:30 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-025

MUNICIPIO:

Pisaflores

ZONA PRIORITARIA:

Sierra Gorda

FECHA:

16 de mayo de 2024

REGIÓN:

16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA:

Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024		
2024/FAISM049038	Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Telesecundaria 77, en la Localidad de El Rayo con CCT 13DTV0427C	COSTO	\$2,787,168.12
	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	510.00	M2
	CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE ( 5 cm. DE PROFUNDIDAD ); INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	169.76	M
	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS; INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	6.20	M3
	EXCAVACIÓN A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS; INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	75.99	M3
	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	61.99	M2
	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	443.56	KG

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

OqZJvFUBRr+35bonD64pVIOU6RD3kKJfspYRc4B2ySjysSr155P6DqUJgQEw6+nYLw4iz56Gr9Q7KUpa  
hKM77E8Byhrp/wCFTe+bOu03YHQJcKndSMpZhcdxXD8q2TEI3321JRWLPMRm3PI4QzeSAcFdHRhWQ  
Vzvz3/4hiXfqP9OnrW545LKLIO+dXbutRtgavAS/WkinNpfzd0DK7/qHmqOf6F6LY3llwLLEHV  
vLeB/HCVFKBOx7VjV0C0xwA1sB5tFN7LmlV9y41Zi3ABQKhiQRW7gGhkRzrq7juPS4U852OPDgl  
/mMVVqGuOcYmghZiOtyA0rRnME5DuTA==  
SOGC640908PE3 16/05/2024 02:51:28 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-025

MUNICIPIO: Pisaflores

REGIÓN: 16 Jacala

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

FECHA: 16 de mayo de 2024

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<div>ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 4, fy= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.843.91KG</div> <div>ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 5, fy= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.558.72KG</div> <div>ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 6, fy= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.529.20KG</div> <div>CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMÚN; INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.93.88M2</div> <div>CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A. 19 mm.; INCLUYE: ELABORACIÓN, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.19.33M3</div> <div>RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACIÓN; INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.53.56M3</div> <div>ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MANUAL DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)28.63M3</div>



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-025

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 16 de mayo de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<div><div>PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 150 KG/CM2 DE 10 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</div><div>40.89M2</div></div> <div><div>ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIÁMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.</div><div>655.03KG</div></div> <div><div>ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIÁMETRO # 6, fy= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.</div><div>1,159.20KG</div></div> <div><div>CIMBRA DE COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16 mm; INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS.</div><div>115.92M2</div></div> <div><div>CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 MM. INCLUYE: COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO.</div><div>13.04M3</div></div> <div><div>RELLENO CON MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN L.P.U. DE 5 cm. DE ESPESOR PARA RECIBIR PLACA BASE DE COLUMNA METÁLICA A CUALQUIER NIVEL; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</div><div>2.84M2</div></div>

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

OqZJvFUBRr+35bonD64pVIOU6RD3kKJfspYRc4B2ySjysSr155P6DqUJgOEw6+nYLw4iz56Gr9Q7KUpa  
hKM77E8Byhrp/wCFTe+bOu03YHQJcKndSMpZhcdxXD8q2TEI3321JRWLPMRm3PI4QzeSAcFdHRhWQ  
Vzvz3/+hiXfqP9OnrW545KLIQ+dXbutRtggavAS/WkinNpfzd0DK7/qHmqOf6F6LY3llwLLEHV  
vLeB/HCVFKBOx7VjJV0C0xwA1sB5tFN7LmlV9y41Zi3ABQKHiQRW7gGhkRzrq7juPS4U852OPDgl  
/mMVVqGuOcYmghZjOtyA0rRnME5DuTA==  
SOGC640908PE3 16/05/2024 02:51:28 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-025

MUNICIPIO: Pisaflores

REGIÓN: 16 Jacala

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

FECHA: 16 de mayo de 2024

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<div><div>SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES LIGEROS (HASTA 12 KG/M); INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.</div><div>10,365.78KG</div></div> <div><div>SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES MEDIANOS (DE 12 A 60 KG/M); INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.</div><div>203.45KG</div></div> <div><div>SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES PESADOS (DE MAS DE 60 KG/M); INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.</div><div>531.62KG</div></div> <div><div>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO LIGERAS, MEDIANAS Y PESADAS; INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</div><div>11,100.85KG</div></div> <div><div>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA TERNIUM R-101 PINTRO DURAPLUS CALIBRE 26, HASTA 6.00 m. DE ALTURA; INCLUYE: ELEVACIÓN, ALINEACIÓN, EMPALME, FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</div><div>589.00M2</div></div>

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

OqZJvFUBRr+35bonD64pVIOU6RD3kKJfspYRc4B2ySjysSr155P6DqUJgQEw6+nYLw4iz56Gr9Q7KUpa  
hKM77E8Byhrp/wCFte+bOu03YHQJcKndSMpZhcdxXD8q2TEI3321JRWLPMRm3PI4QzeSAcFdHRhWQ  
Vzvz3/+hiXfqP9OnrW545KLIQ+dXbutRiggavASj/WkinNpfzd0DK7/qHmqOf6F6LY3llwLLEHV  
vLeB/HCVFKBOx7VjJV0C0xwA1sB5tFN7LmlV9y41Zi3ABQKHiQRW7gGhkRzrq7juPS4U852OPDgl  
/mMVVqGuOcYmghZjOtyA0rRnME5DuTA==  
SOGC640908PE3 16/05/2024 02:51:28 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-025

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 16 de mayo de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<div>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN METÁLICO CONFORMADO POR LAMINA DE ACERO GALVANIZADO PINTADO CALIBRE 22 CON 6 GOLPES Y DESARROLLO DE 92 CM. TOTALES; INCLUYE: FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA CON PIJA TALADRANTE DE 1" CON 5 MICAS DE GALVANIZADO SIN ARANDELA A CADA 50 CM., COLOCACIÓN DE CINTA DE CAUCHO BUTILICIO DE 1/2" DE ANCHO X 3/32" DE ESPESOR EN LA UNIÓN DE LA LENGÜETA DEL CANALÓN CON PANEL, CONSIDERAR QUE LOS TRASLAPES LONGITUDINALES ENTRE CANALONES TENDRÁN DOS CARRERAS DE CINTA DE CAUCHO BUTÍLICO DE 3/8" DE ANCHO X 3/32" DE ESPESOR REFORMADO CON PIJAS DE RECOCIDO DE 1/4" X 7/8" CON ARANDELA GALVANIZADA EPDM Y SELLADOR ADHESIVO A BASE DE POLIURETANO DE 1 SOLO COMPONENTE M-40, ASÍ COMO TAPAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.<div>62.00M</div></div> <div>BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm.), INCLUYE: CODO DE 4" x 90° Y (3.00 m.) DE TUBO DE PVC DE 4", FIJACIÓN CON ABRAZADERAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.<div>8.00PZA</div></div> <div>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm.) DE DIÁMETRO, MARCA NORMA; INCLUYE: CEMENTO PARA PVC, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.<div>12.00M</div></div>

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

OqZJvFUBRr+35bonD64pVIOU6RD3kKJfspYRc4B2ySjysSr155P6DqUJgQEW6+nYLw4iz56Gr9Q7KUpa  
hKM77E8Byhrp/wCFte+bOu03YHQJcKndSMpZhcdxXD8q2TEI3321JRWLPMRm3PI4QzeSAcFdHRHWQ  
Vzvz3/+hiXfqP9OnrW545LKLlQ+dXbutRtggavAS/WkinNpfzd0DK7/qHmqOf6F6LY3llwLLEHV  
vLeB/HCVFKBOx7VjJV0C0xwA1sB5tFN7LmlV9y41Zi3ABQKHiQRW7gGhkRzrq7juPS4U852OPDgl  
/mMVVqGuOcYmghZjOtyA0rRnME5DuTA==  
SOGC640908PE3 16/05/2024 02:51:28 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-025

MUNICIPIO:

Pisaflores

ZONA PRIORITARIA:

Sierra Gorda

FECHA:

16 de mayo de 2024

REGIÓN:

16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA:

Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<div>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA</div> <div>A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO</div> <div>ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE APROXIMADAMENTE</div> <div>0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90</div> <div>M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON</div> <div>EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2; INCLUYE: PRIMER</div> <div>ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO,</div> <div>TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE</div> <div>OBRA.</div> <div>1.00PZA</div>

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

OqZJvfUBRr+35bonD64pVIOU6RD3kKJfspYRc4B2ySjysSr155P6DqUJgQEw6+nYLw4iz56Gr9Q7KUpa

hKM77E8Byhrp/wCFTe+bOu03YHQJcKndSMpZhcdxXD8q2TEI3321JRWLPMRm3PI4QzeSAcFdHRhWQ

Vzvz3/+hi/XfqP9OnrW545LKLlQ+dXbutRtggavAS/WkinNpfzd0DK7/qHmqOf6F6LY3llwLLEHV

vLeB/HCVFKBOx7VjJV0C0xwA1sB5tFN7LmlV9y41Zi3ABQKhiQRW7gGhkRzrq7juPS4U852OPDgl

/mMVVqGuOcYmghZjOtyA0rRnME5DuTA==

SOGC640908PE3 16/05/2024 02:51:28 p. m.