

OFICIO DE VALIDACIÓN



Pachuca de Soto, Hidalgo, 15 de mayo de 2024

HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-022

Lic. Ricardo García Torres

Presidente Municipal Suplente de

Pisaflores, Hidalgo

Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2024; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 473,083.41 (Cuatrocientos setenta y tres mil ochenta y tres pesos 41/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2024, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): MP-D.O.P.-2024-249

ATENTAMENTE

MARIA ESTHER RAMIREZ VARGAS /
SvedPDRzAD+m0oEKg37QF2bS4iO/ZPAmzNo8N1Uo8woUTT7kZrOK1LWz8foatOKf6FhfiSaJESOKX
qYQFXHsDStGBH1ui2j1ZQJxU3mbIWgth3aMZSxjzR8t1SBx8D9nReWHD7ghVHSU0vJOXA2Lqg
34Yc1M0ir2q+EBg47z7fn0A3JialxBF2/XQz2G0tbyhmnC4mJtH88uBdcRjfmj9f4949SikupWNU
+bAvPP5a+787PMc8u4LkMGKpVn8McmvS1tRvKawczEpobVe4yWukl8V78dH6d5FjetmQzbe6
tML7Ho0Tk4qPTb718GDeVrjo2jF5GA==
RAVE650514LW4 20/05/2024 02:40:40 p. m.

JOSÉ AUGUSTO OLVERA ESPARZA /
fL97o8wFFusfAJKWKkAuaOzUtz5OUR7yHfHUMvQLUz0WgKjVPjioHT47auz2KYeqtr86Gq7jI
5d6fgWICH8WsJ4o7CazKbP7yue28OdRcuCzCA48o3thYEA5PqzFuZ57ry7xz1ox03NH8UG+Cw7
qwsHlV4QcT2FzCWYRqB3JdS6UHTPGkajUkRmQnkh6PMAHirazaHj18m6t0r8pHoiAnxQXhQ18gE
5ZW6SaeB+YUoleRyVtSEZIC528nkZwZX794q61K8CmvO05ChgBstpzZ/cBkJsx7jcka1e6fM
igXt+vjZmCq+64d4X1g0r18E7qfpg==
OEAE89023L9A 16/05/2024 03:07:38 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

GATR770207QP2- RICARDO GARCIA TORRES
ZaotFEYyBaCmi9cBnNk4X6yufc8VWAZsqvuy+7+7MeUpsAQDX25IZJ1mls/fRawkEwfJdaFhXZl6Vb
wqoyzQH85FYXQPCOXmz4gITjYgVxoQ0Yeb1AJdcXV4NdOsIRctUkXhXJlmAYHgt3a8JNb60JR
h7kzV4vIMvnx7JhgcMaUPT11Yy1EvBF8VmpElaMqykz6b6+dcPvehVWIPymFox2H/qwbehXCil
r6lqXNzUJBokpYwByYvVoGLnCvRHLLEQFslbIA1zQQ0qWmGyuP/INQJLpZmlpuRbWm66V6t
uROFoA/QHEykXINxJb4wYnZ8f4LA==
GATR770207QP2 20/05/2024 08:40:26 p. m.



00980795-C085-804449



RECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-022

MUNICIPIO: Pisaflores ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda HOJA No.: 1
REGIÓN: 16 Jacala INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores FECHA: 15 de mayo de 2024
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F. INI F. TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
521 Vivienda 20 Zona Rural	2024/FAISM049034	Construcción de Cuartos para Dormitorio en la Localidad de Tripuente.	Mayo 2024. Julio 2024	Tripuente	\$473,083.41	\$473,083.41	\$473,083.41	\$0.00	Cuarto	3.00	3	C
TOTAL:						\$473,083.41	\$473,083.41	\$0.00				

CARLOS SOTO GARCIA, DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
JLTLAYEFXDC2xM08vHd/CaP3JZz4OQJ2m2aawGul71s3da19W5Co0Tol+wfBeartUby1
JKZ7Vics5xofFALIMRZYsEdomUjseQnW9rDkckdmRV6TLDeKscl CJUMMomsLui2H+Sp
HIVS7H55Vat0+7LDfSDWFE0FzafDEGPx9BDRqMyc9HXYZ0YMaacCao01E7IpbP1Stew8hg
G1HY2Im62ILN+REKSkl.FKZs2PREW77eocdMFHXB4x7b2DaweR6BbJKLGr89TPRO/C31DU0P
monpcOnOaYb2Am+bxZD27tphzOh83JA==
SOGC640908PE3 15/05/2024 03:01:59 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-022

MUNICIPIO: Pisaflores
REGIÓN: 16 Jacala

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda
INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

FECHA: 15 de mayo de 2024

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	COSTO
2024/FAISM049034	<p>Construcción de Cuartos para Dormitorio en la Localidad de Tripuente.</p> <p>TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p> <p>EXCAVACIÓN A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS; INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>CIMENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6; INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR; INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON ALAMBRÓN # 2, fy= 2530 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS.</p>	<p>56.79 M2</p> <p>30.80 M3</p> <p>33.20 M2</p> <p>14.06 M3</p> <p>15.08 M3</p> <p>35.44 KG</p> <p>\$473,083.41</p>

CARLOS SOTO GARCIA / DIRECTOR TECNICO MUNICIPAL
YZUSSELVI7aridatascIK+NgQifFmYVLKQNLum0FO7++40TCdTr9Q3vUPyKfGdaEaichNahHH
lpp-4m5xZMUjMnd4RpKALIT07radhwjwCmEGskCQze4-qXvXizrUJB8XNZQ2a8BcTeu
EFMYXw+oDOQULjhd-w3HsTL48VIMdCyoVulkemacQcGHuUzGnmYPlukDY7qGQDDYBoAKl6SmUt
MEWqLU2IVYJEs5wXUxGHkaV5QahXo-HKQsEXvDPEh9dLusTdsK2H8mzrKAY6gADprshp
RluNPLFNSJ777xcUFAEX8nSycOBqW==
SOG640908PE3 15/05/2024 03:01:56 p. m.

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-022

Página 2 de 6

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024		
	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	106.16	KG
	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMÚN; INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	18.96	M2
	CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A. 19 mm; INCLUYE: ELABORACIÓN, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	1.30	M3
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRÓN # 2, fy= 2,530 Kg/cm2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	65.80	KG
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIÁMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	553.17	KG
	SUMINISTRO Y HABILITADO CON ARMEX 10 X 15 cm; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	3.60	M
	CIMBRA DE CONTACTO ACABADO COMÚN EN CADENAS Y CASTILLOS; INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	36.52	M2

CARLOS SOTO GARCIA / DIRECTOR TECNICO MUNICIPAL
YZVSMV SV17mflnyqas: KUJ-NQoPfYVYKQNDLmNDFoV7+--A0TQqT-X8Q3jVfPynKGoEaEaCNaHHf
U7d-14mEeZUMUUmgaRpkA2U77mxh6pYqNCoE5p9KQze44XAAZYv7UBBAXN-02q2aB6T5u
EFMWX+02QYUJXhG+wd3HoTLa8VUmQpYKjKpEoG4H4ZgNn71PluKdQ71qGQ3VgBoA4K6SmtU
MEWxqJZUJY1E5sWuXhG+wd3HoTLa8VUmQpYKjKpEoG4H4ZgNn71PluKdQ71qGQ3VgBoA4K6SmtU
RuNP1.FN3J77n4cUfAE3X8nS5Y0cbwq+
SOGC640508P'E3 15/05/2024 03:01:36 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-022

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 15 de mayo de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	
No. OBRA O ACCIÓN	
	CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA $f'c = 150 \text{ KG/CM}^2$ EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 mm.; INCLUYE: COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO. 1.35 M3
	CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA $f'c = 200 \text{ KG/CM}^2$ EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 mm.; INCLUYE: COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO 6.12 M3
	CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 mm; INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS). 52.02 M2
	MURO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO 12 x 20 x 40 cm. DE 12 cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMÚN HASTA UNA ALTURA DE 3.00 m; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 92.15 M2
	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6. A PLOMO Y REGLA ACABADO CON LLANA DE MADERA DE 2 cm. DE ESPESOR; INCLUYE: REMATES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 211.88 M2
	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILANDO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6. A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 32.25 M

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
YZVSWLSV17mlyanlaacIKANQOFnTVUKSONULmdFOVt-A07CedTvaQ3uJPmkGdaEaChHhHf
YzVSWLSV17mlyanlaacIKANQOFnTVUKSONULmdFOVt-A07CedTvaQ3uJPmkGdaEaChHhHf
ERAVYVdQOLmDpAkdHcTLavYmQOYUkKmpCQdGHuZgNmYPluKDY7GQCDVBAuKf6SmUt
MEWqL2IVYJESswXUkGhKvYfGdHXo-1KqQSEXvDPElqH4LusT45K2H5SmzKvYgA0pshp
RUnPLFN3J77HsJFAEXBnSYc0Baw--
SCGC640908PE3 15/05/2024 03:01:56 p. m.



ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-022

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	51.28	M2
	FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA $f'_c = 150 \text{ KG/CM}^2$ DE 10 cm. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA CON SOQUET DE PORCELANA Y FOCO DE 5 WATTS LED; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	6.00	PZA
	SALIDA PARA CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX POLARIZADO DE 15 AMP. MARCA LEVITON CON CAJA LAMINA Y (6.00 m.) DE POLIDUCTO REFORZADO DE 1/2"; INCLUYE: CONTACTO Y TAPA, (16.00 m.) DE CABLE THW DEL # 12 MARCA CONDUMEX, (3.00 m.) DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 12 PARA SISTEMA DE TIERRAS Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	9.00	SAL
	SALIDA PARA ALUMBRADO; INCLUYE: TENDIDO DE POLIDUCTO REFORZADO DE 1/2", BOTE INTEGRAL DE 10 A 12 cm., (12.00 m.) DE CABLE THW DEL # 12 Y (3.00 m.) DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 12, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	6.00	SAL
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QOD2 SQUARE D; INCLUYE: (5.00 m.) DE CABLE THW DEL # 12, (2.50 m.) DE POLIDUCTO REFORZADO DE 1/2", MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	3.00	PZA
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR SENCILLO DE 127 V. MARCA LEVITON ; INCLUYE: (3.20 m) DE POLIDUCTO REFORZADO DE 1/2", (6.80 m) DE CABLE THW DEL #12, PLACA DE UNA UNIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	6.00	SAL



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-022

MUNICIPIO: Pisaflores
REGIÓN: 16 Jacala

ZONA PRIORITARIA: Sierra Corda
INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

FECHA: 15 de mayo de 2024

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1x15 A 1x50 AMP., TIPO QO; INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	3.00 PZA
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA COMEX, LÍNEA VINIMEX LAVABLE EN MUROS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJOS TERMINADOS; INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	273.41 M2
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA A BASE DE PERFIL TUBULAR CALIBRE 18 CON TABLERO DE LAMINA CALIBRE 20 TIPO CAJA EN TODA LA PUERTA; INCLUYE: MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CERRADURA DE SOBREPONER MARCA PHILLIPS MODELO 715, UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	6.27 M2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE FIERRO Y PERFILES TUBULARES Z, T Y L DE 55 x 25 mm, LAMINA CALIBRE 18; INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, BISAGRAS Y ANCLAJE, VIDRIO TRASLUCIDO DE 4 mm. DE ESPESOR, MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	5.40 M2



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-022

MUNICIPIO: Pácora
REGIÓN: 16 Jacala

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

INSTANCIA EJECUTORA: Pácora

FECHA: 15 de mayo de 2024

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	
No. OBRA O ACCIÓN	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F'c=150 KG/CM2; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
	1.00 PZA

CARLOS SOTO GARCIA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
YZVSWL5V17mlyanalec1KJ+NgOnFmYVUKONILmndFOV7+AA0TCqTxbQ3VUPYnKGDiaEaichNahHH
lqP+IdmEaZMUUMInqdpRpKAUT07rax8wpWcnEGakGQze4+qXaYizUUBBNXZQ2aBcTEU
EFMVXw+oDQyOLitD+wdHsTLelVnMoOyoYulKempGqGkuYgNnYPluKDY7gQGDVBoAKI6Smlt
MEvIqLJ2VYVJESwZuXGhkY5QelHXo+IKKpSEXvDPErqdLusT605k2H8mzxKAY6gADpshp
RluNPLFN3J77htcUFAEXanSYcOBqW==
SOGC640808PE3 15/05/2024 03:01:56 p. m.