



Pachuca de Soto, Hidalgo, 8 de marzo de 2024

HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-003

Lic. Ricardo García Torres

Presidente Municipal Suplente de

Pisaflores, Hidalgo

Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2024; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 1,213,606.08 (Un millón doscientos trece mil seiscientos seis pesos 08/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2024, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): MP-D.O.P.-2024-093



00875327-0085-721636

ATENTAMENTE

MARIA ESTHER RAMIREZ VARGAS /
GHlaFA4QK03RNFhKhEo+Mdgmb01Q/DUpHSZX7Gg/TPf8NQ6QAHC4QvWe1xTr11/j09lFqzMGJHG12s
sAOtuVPetyziNV4C8ZkoMs335mTL6xme4A2WUW8+UDWTNI5qfst7EvdN+I2bi486XK9Towcw4E0DJ
WTJOSE8bBssc/uv6B53GJxalbmMwGlc6pl1GjTzZHDtwB2bmSZom8WkLFB99NIDN62Mymj39oc4Q
bTCpMWg3MxZx4FIQT+aUYekty3uVTb/xGBW0sRMquD0N6c2eogeGf8dDfuZ8RwR+H0FgKpKOID3
0gp/RZGa73FDvT/zA88M/HPZVVPUIUSA==
RAVE650514LW4 11/03/2024 07:41:16 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

GATR770207QP2- RICARDO GARCIA TORRES
eKNzQI7TqYNRcPG2cVE6FRL+ZJW8yLOPTLDwCE+oTaBs4ABIFSk0ns+2kU8ecLX37BTkXXIACCP/ED
0U3QTva03R3wI5KVyb2aqh6WDLFWcoJhd5UPDzygw268fKxMiz33QnkcVPggJENLhL3GHksCFaokS
KmQrwgVz6T55IAT0QizTYCE5AMgRxfZ5Mzdf/Unh6ninY8HsZQZAJLqI78xBioHoIRSKLW1a
jSVY1FAaPhDubb6OT2JHwOSMUK1vH4IRUDZvj1KkFrT01g/pwAvsKyW44717aj2Gp+IR1LvH9sh
W9axbPATKdQ11/AEQKXpVswGidG+34g==
GATR770207QP2 12/03/2024 10:01:44 a. m.



RECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-003

MUNICIPIO:

Pisaflores

RECIÓN:

16 Jacala

ZONA PRIORITARIA:

Sierra Corda

INSTANCIA EJECUTORA:

Pisaflores

FONDO:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

HOJA No.:

1

FECHA:

08 de marzo de 2024

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F. INI F. TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
ST2 Pavimentación en Carreteras Populares 10. Concreto Hidráulico	2024/FAISMCA9004	Construcción de pavimento hidráulico en acceso a la Localidad El Álamo.	Marzo 2024 Junio 2024	El Álamo	\$592,785.10	\$592,785.10	\$592,785.10	\$0.00	Metro Cuadrado	480.00	111	C
ST2 Pavimentación en Carreteras Populares 10. Concreto Hidráulico	2024/FAISMCA9005	Construcción de pavimento hidráulico en acceso a la Localidad Cerro de Guadalupe.	Marzo 2024 Junio 2024	Cerro de Guadalupe	\$630,820.98	\$630,820.98	\$630,820.98	\$0.00	Metro Cuadrado	520.00	149	C
TOTAL:						\$1,213,606.08	\$1,213,606.08	\$0.00				



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
HkUCRRITVNV0ZJB4EYKQW0D4dUyAbKqO5xHGC3S2UP0dOU4G8eqDX7F6WYrjP5n3gmcyW8QOJh
eLPH0EBXNqMAD3DVPaKXQxQamsAFzpwI3zF1+xlJUR0z2qTTHiss+QcagYpmUSR2SEB0wZaXOv
ChLTKsZIQNLZm3aw9bXmGIMBWTZYCTPI8Lmp1UNN287GZ4H7V1xXgQK6cDUQkkUDKlJ0pUaQ
8Lh+OHFcp18y3Zms4Dz4v7Zl9ggsMmrv9E7J80Y0dE+esd+eFlx433En819wLL/2lmY8XM
h6nsPiz+Oy4nzKgtJ0K5Mh+HT2Sg5Yg==
SOGC64098PE3 08/03/2024 02:59:18 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-003

MUNICIPIO: Pisaflores
REGIÓN: 16 Jacala

ZONA PRIORITARIA: Sierra Corda
INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

FECHA: 08 de marzo de 2024

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	COSTO
2024/FAISM049004	Construcción de pavimento hidráulico en acceso a la Localidad El Álamo.	\$582,785.10
	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	600.00 M2
	DESPALME A MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS	120.00 M2
	009-F.03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACIÓN. 1) PARA 90%	96.00 M3
	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	28.80 M3
	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	480.00 M2



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
NcrzinzXReawIA7bR83aPRSTT8ESYwPACmWpEGH7yWVF6HzLhdGE2joxNwZZSKm9tPw6CNeao
8+ikV9o/Fh-DAZeouSgk2eusoF.uniozuzIR+<Ep+egL.F3H5eulJaiIn8st2dn0acKQDCcJfPg8
D26V7cdQOlf73BmG+Xs47uU.V6yVTOnL/w6e9xK19Ac8f5xq539rQyzpJwUOJMQRiwsT
+OPkqpsSC7VnpZ2op3P-r7adp9qmXWBvzdy5BxPcQ2agPqK2Avf7NMfPghHdReaw6KBA5Sk
AHF7xNXOpY6eQsUspGV2Lppxc2w==
SOGC640808PE3 08/03/2024 02:59:15 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-003

MUNICIPIO: Pisaflores
REGIÓN: 16 Jacala

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda
INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

FECHA: 08 de marzo de 2024

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	COSTO
	<p>CUNETA DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO (0.70 X 0.30 M.), REVESTIDA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F' C= 150 KG/CM2., DE 10 CM., DE ESPESOR. EN CUADROS DE 3.00 M. CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 122 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F' C= 150 KG/CM2; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.</p>	<p>120.00 M2</p> <p>1.00 PZA</p>
2024/FAISM049005	<p>Construcción de pavimento hidráulico en acceso a la Localidad Cerro de Guadalupe.</p> <p>TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p>	<p>650.00 M2</p> <p>\$630,820.98</p>



CARLOS SOTO GARCIA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
NctznXReswIA7DR83aPRSTT8ESYAPACmWpEGH7yVVF6HzLmGE2joxNWZSKm8Tpw6CNeao
8-takV9o/Fh+DAZe0usSgkSeisoFum0dzlRv+Ep+eglF3H56ulainga2o0n0ackQDCcRq8
Dz6VYcdO0lf73BmG+Xs47u0JV6kyVT0nLw6e9xFk19Ac8B6xg39/CyZpjwUQJQMriwsT
+OPkmpSCYVn0Z3qp3PxF7adgqimXBv2o0y5BxvFC29gPqK2AvF7NvMfGhdReaw6KBA5Sk
AHF7vNXOpY6zQiaUspIGV2LppxkC2w==
SOGC640808PE3 08/03/2024 02:59:15 p. m.