



# OFICIO DE AUTORIZACIÓN & MODIFICACIONES



Pachuca de Soto, Hidalgo, 20 de marzo de 2024

HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-006

Lic. Ricardo García Torres

Presidente Municipal Suplente de

Pisaflores, Hidalgo

Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2024; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 1,191,670.54 (Un millón ciento noventa y un mil seiscientos setenta pesos 54/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2024, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): MP-D.O.P.-2024- 126



00903997-C085-738880

ATENTAMENTE

MARIA ESTHER RAMIREZ VARGAS /  
HJPAUL6EQHr07EqHGht1eBDBEIFJOP/R742ncB8979bDo789qibch00/Ef33q+BZq3JIAJyZkNnNC  
caI8ARuDDqHAIJAOlulwSgarSOloGJ1FuauRoZ7ZnLJLn+zmDggXNhsAZzv+qY+eHFIBxUFU  
6cGQ1jXqIhaXvgaSrDnFeYgIL5v18A9hSp3LZIKtd9FZGLo5+9j5dD65fnVzCWSLq01V33z8ST/1  
KFPND4Nht6zp4T79RwmDQAI58QwcRojLunkFP4OVH9qIbhAgZj+X7KNd2fSP5IIVEllobDQ6EUg  
2lZc4q6DLv/4v5h+ldmsZlsLxweMn+Q==  
RAVE650514LW4 22/03/2024 11:47:39 a. m.

ACUSE DE RECIBIDO

GATR770207QP2- RICARDO GARCIA TORRES  
ACnWVtIDJK21ahybGz+gB312eLJoc0WkIVeQoVGVXKqHAXDE5WxcaZxXcwo0FM7uB8EAZtud-TkUDc  
c8w54uVYR/SDn7A/bVMnS8tuEpZJxBuznjskDSeakGZ7ZpbVv4b37FOGBAZ6YA6JzLK9J4TJ+r82  
WfVd7MxoXF3k9Nw4+mlJ83CwdsN82mRvp35gtBnmrKzaxWgWkMBF8uHUIZIMV7cF0b1Hv5+Vrp+Hj  
a7teHYT8FxdBpujDWN5mZtc89uZw0DhzojEwNP1Do2gtxMaVyOqHnMYIwWkwr3JoZmmwFxmP5647  
1GQqQJd+lxrg9UmltW58nGMVynDyYw==  
GATR770207QP2 22/03/2024 01:04:04 p. m.





ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-006

MUNICIPIO: Pisaflores

REGIÓN: 16 Tacala

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

HOJA No.: 1

FECHA: 20 de marzo de 2024

| PROGRAMA/<br>SUBPROGRAMA                                             | NO. OBRA<br>O<br>ACCIÓN | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN<br>DE LA<br>OBRA O ACCIÓN                        | F_INI<br>F_TER           | LOCALIDAD  | COSTO TOTAL    | ESTRUCTURA FINANCIERA (\$) |                |               | METAS TOTALES     |        | NO.<br>BENEF. | MOD.<br>EJEC. |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------|---------------|---------------|
|                                                                      |                         |                                                                       |                          |            |                | SUMA                       | MUNICIPAL      | PARTICIPANTES | U.M.              | CANT.  |               |               |
| SS2 Pavimentación en<br>Colonias Populares<br>10 Concreto Hidráulico | 2024/FAISM/49010        | Construcción de Pavimento<br>Hidráulico en la Localidad La<br>Crucita | Marzo 2024<br>Julio 2024 | La Crucita | \$1,191,670.54 | \$1,191,670.54             | \$1,191,670.54 | \$0.00        | Metro<br>Cuadrado | 819.55 | 262           | C             |
|                                                                      |                         |                                                                       |                          |            |                |                            |                |               |                   |        |               |               |
|                                                                      |                         |                                                                       |                          |            |                |                            |                |               |                   |        |               |               |



CARLOS SOTO GARCIA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL  
ICUha2T2TY6cckYXnRbRQs1aFA2ctnSkH7UTAPYUv7Mrdob-a39GBPKWlBY7VtSHBqJ1yVNm5  
Rvz27pQIE1DqceVba7oeDis3nFzKwOSTL8wexg7ASFYxele6V7lIPTAIFMbeJPw07mPKoq-R  
yMuY4bxqZ66T8XVoJmmMnugPwTppMlJpr8PZQ2ehPq4mB86VL7lilXHX8X3n5GH6VdEX2hWzMDy  
d4IsCNY8Q1ynDl00cz3ShtE68P6glL2QbyPhvMlMv0BARx8DFGvXJODaFrc5ZsGK74zsVoD64VF  
7ZcruPulKl0B3a6TnyDUYX5M6seQO==  
SOGC640908PE3 20/03/2024 03:44:58 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-006

MUNICIPIO: Pisaflores

REGIÓN: 16 Jacala

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

FECHA: 20 de marzo de 2024

| No. OBRA<br>O<br>ACCIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COSTO                                                                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 2024/FAISM049010        | <p><b>Construcción de Pavimento Hidráulico en la Localidad La Cruzita</b></p> <p>TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p> <p>DESPALNE A MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS</p> <p>009-F.03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACIÓN. 1) PARA 90%</p> <p>009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.</p> <p>PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> | 970.00 M2<br><br>150.00 M2<br>163.55 M3<br><br>48.75 M3<br>819.55 M2 |

\$1,191,670.54



CARLOS SOTO GARCIA / DIRECTOR TECNICO MUNICIPAL  
z-2-hpMzK7gmWSkVdShBLQ0mrxObxpdPWT2mxBXkRtE1qTKOpFCZ2Wwqhe2G8guEWpJYRWZdph  
xHw7JGUe4kGdNssXZd8zoM9lZQ3jCRlPc35aWjjaC39d8Z2a2nCGJdlsd+weznSMyDuP+  
bck6H77i+K7YqQVasVysWHA02zLzZbBgHLd6p+5Bw1OPDITXalId8Tn+wg2X0jDysMmpVYDm  
ILiUN1O2JUK8ESlYnaRdNvrlGZ1mlmpkKGGZHLHp8dUyFRDmäsH-U3MvEjN6TyQT4OGPeI/G0  
K+g7Ze+dd2+e9HfD69e0E57AZ73d4g==  
SOGC640908PE3 20/03/2024 03:44:55 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-006

MUNICIPIO: Pisaflores

REGIÓN: 16 Jacala

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 20 de marzo de 2024

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

| No. OBRA<br>O<br>ACCIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                         | CUNETA DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO (0.70 X 0.30 M.), REVESTIDA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'c= 150 KG/CM2, DE 10 CM., DE ESPESOR. EN CUADROS DE 3.00 M. CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA.                                          | 150.00 M2 |
|                         | RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO); INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | 2.00 PZA  |
|                         | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.                                                                                                            | 20.30 M2  |
|                         | EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, DE ACUERDO CON SU CLASIFICACIÓN, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, DEPOSITANDO EL MATERIAL AL BORDE DE LA EXCAVACIÓN: B) EXCAVACIÓN CON MAQUINA, EN SECO: 2) EN MATERIAL B                                                                                                            | 64.96 M3  |
|                         | EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, DE ACUERDO CON SU CLASIFICACIÓN, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, DEPOSITANDO EL MATERIAL AL BORDE DE LA EXCAVACIÓN: B) EXCAVACIÓN CON MAQUINA, EN SECO: 3) EN MATERIAL C                                                                                                            | 16.24 M3  |
|                         | PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.                                                                                                                                                  | 20.30 M2  |

CARLOS SOTO GARCIA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL  
z-z-2-npMZA7gmWSkv0ShLQ0rnxObxpdPW1ZmxEX0E1gTKOpFXCZVwoghe2G9guEWPYVRWZpht  
xHw7JGUE4kGdNssXZd8zoM9IZQ3CR1pc35aWjpeC3s082carNGJdisd+wczndSMYDuP+  
bck5H771+K7YrcqVasVysWHA02ZLdZbHGLD6p45Bw1OPDITXaLQd6Tn+wg2X0jYs/MmpVYDm  
IUJUN1OzUK6ESlynaftaHnrlt.GZ7nflmpkKGZRLHpBdUVFRDmsh-U3MvEJN6TYQT4OGPeIGo  
K+g7Ze+db2+g9HF66e0/E7AZ73d4g==  
SOGG640808PE3 20/03/2024 03:44:55 p. m.







Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-006

MUNICIPIO: Pisaflores  
REGIÓN: 16 Jacala

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda  
INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

FECHA: 20 de marzo de 2024

| No. OBRA<br>O<br>ACCIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACIÓN; INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. |
|                         | CIMENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3; INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.                                    |
|                         | MURO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO COMÚN ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3; INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.                                        |
|                         | 047-E.08 CHAPEO EN EL CORONAMIENTO O ENRASE, CON MORTERO DE CEMENTO ARENA 1:5                                                                                                                      |
|                         | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm.) DE DIÁMETRO, MARCA NORMA; INCLUYE: CEMENTO PARA PVC, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.                                      |
|                         | 047-D.03 MATERIAL PARA DRENE, QUE CUBRAN LAS CARAS POSTERIORES DE MUROS; A) CON PIEDRA DE PEPEÑA                                                                                                   |

CARLOS SOTO GARCIA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL  
z-2-npMzkTgmWSkVShLOmKObpdpW1ZmxdBX0E1gTKMOpFXCZWwqgie2G8guEWPjVRWZpht  
xHw7JGUe4kGdNssXZ48raM9ZQ3CR1pc35aWjse39i0820eRiNCGJdlsd+wc2ndSMYDuP+  
bck5H771+K7YqVasVysWHA02LZzhBgHLDep45Bw1OPDITXalQd6Tn+wg2X0jYsMmpYjDm  
iUluNT0zUK8ESitynaFtdnmlGZ7mfmplKGGZRLHpBdUvFRDmshH3U3MvEjN6TyQT4OGPeIG0  
K+g7Z0+dd2+e9HFb6ed0E7AZ73d4g==  
SOGC640808PE3 20/03/2024 03:44:55 p. m.





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-006

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 20 de marzo de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

| CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| No. OBRA<br>O<br>ACCIÓN                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|                                                                     | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | 1.00 PZA |



CARLOS SOTO GARCIA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL  
z-z-2+npMzK1gmVSkvShBLQ0rriXObpdpW1ZmxBXQdE1qTKOpFCZzwaghe2G3guEWPIYRWZjphr  
xHw7LGUE4kGdNssXZd8z0M9ZQ3CR1p335aWjjaC39k08z2e2rNCGIdisd+wc2n9SMy0uP+  
bck6H71+K7YqVasVysWH402zLZzhBgHLd6cp45Bw1OPDITXalQd8Tn+wg2X0jYsMmpVYDm  
iLiJiN1OzJUK6ESitynaft0nrltLZ71mflmpkKGZFLHp8dUvFRDmashU3MvEJN6TyQT4OGPc/Ig0  
K+g7Z0+dd2+e9Hf66e0/E7fAZ73d4g==  
SOGC640808PE3 20/03/2024 03:44:55 p. m.