



Pachuca de Soto, Hidalgo, 12 de abril de 2024

**HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-015**

**Lic. Ricardo García Torres**

**Presidente Municipal Suplente de**

**Pisaflores, Hidalgo**

**Presente**

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2024; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 542,071.24 (Quinientos cuarenta y dos mil setenta y un pesos 24/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2024, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): MP-D.O.P.-2024-201

ATENTAMENTE

**MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /**

czqlVPXWRYTgDd6ySj3T/H607zz2NVZZGouzfzrOckQmgU4vPktlzFVCHzr+rJ/nvBoRMJP52TjJCKG4  
crT0N2rSF/376tsqzbEbikRWIXAADhJzliG2mZgdrpwy3/8w/Sin5Br51U7VTFJ0czHLpQet9En  
1cd5vTC9g9luPnefJud4f19wt9ANWYkiZEK0/gQ6qR3Qh5+2UOeSyWRSLu67pBIDTx6v7g8VYAL  
T/1Boa96sSiCn/yu4XvgtAILKk7YCB25xNXWipe2Vegm9280w+uzM4qkmYGtEFnGkCXdgYbKExmGw  
2gVgeWDNI6zLgYv7rB5+NN1mFAoO6KA==  
RAVE650514LW4 17/04/2024 12:08:13 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

**GATR770207QP2- RICARDO GARCIA TORRES**

M6MyXoSJnXf6yKiReeah9Rdlq8miZOWT66irsYhAi0yceZ7V7RZu4Lea9/+WMysaDaU+3+UhelmWtj  
7BEey+b1wz++Dewa7L6triNshsqliul31qdyAKhías2/D9/YGwCMv4WYP7OuzZagV6zJwOO1cxdg  
4baqYzg2ISs+NwwaTccm1VaoSg5q6Oblo/6yQLCTKesPQriKq25b6XENk/lcj1WN5PckTrFHAcF  
4xAdKcWNIvG5+gVHNDhBLT12ml4/2PfxDk+CsyvbsNxStufDVStAd5boe6f67RHSja7mCZbgk2gqf  
zTSqmB3lu3dc5B/JEmJ0XcAdSqa0ypg==  
GATR770207QP2 17/04/2024 07:24:23 p. m.



00944121-C085-773741



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-015

MUNICIPIO:

Pisaflores

ZONA PRIORITARIA:

Sierra Gorda

HOJA No.:

1

REGIÓN:

16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA:

Pisaflores

FECHA:

12 de abril de 2024

FONDO:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S42 Alcantarillado 20 Zona Rural	2024/FAISM049024	Rehabilitación de drenaje sanitario en calles de la localidad de El Rayo	Abril 2024 Julio 2024	El Rayo	\$542,071.24	\$542,071.24	\$542,071.24	\$0.00	Metro Lineal	214.80	209	C
TOTAL:						\$542,071.24	\$542,071.24	\$0.00				



00937446-C085-767623

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

iNjx0uGS/E9ogQLiQiHU7fmlsb8aXN+zrwVU49DIYGG7grDgMuHkH7QxJiW0Rd5xBYVp1f1gNYx6hKy/  
P6aJxYsz76gdJF9yafUHIll9qkYuOwl9VQu7Ezk4lr/L0w84GDeGMxqPZRRmrIMhV2b6jdnGMf4LOL  
uJlVb4JonN9N2KYYWk0yB92GYmwlgYqTdsCBXCBxbzKBwDDTDQjxby/vi7OMhcgmqHPpYdEIRnpREx  
1atpeC4ZZrjjichNu52s8g1LstRSXEgQchTMyebp8KIA3D9Wo6xMhrNICyBs3NKiOBjxaZjv1Mx  
gAiEaaqxXlsK6EbgLoLgVKahxDV8PAw==  
SOGC640908PE3 12/04/2024 04:16:40 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-015

MUNICIPIO:

Pisaflores

ZONA PRIORITARIA:

Sierra Gorda

FECHA:

12 de abril de 2024

REGIÓN:

16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA:

Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
2024/FAISM049024	<div><div>Rehabilitación de drenaje sanitario en calles de la localidad de El Rayo</div><div><div></div><div>COSTO</div><div>\$542,071.24</div></div></div> <div>ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)</div> <div>222.20M3</div> <div>TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</div> <div>161.55M2</div> <div>DEMOLICIÓN A MANO DE POZO DE VISITA POR CADA 0.50 M. DE ALTURA PROMEDIO; INCLUYE: SEPARACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES, CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</div> <div>38.00PZA</div> <div>EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS Y EQUIPO NEUMÁTICO EN MATERIAL SECO CLASE III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).</div> <div>22.22M3</div> <div>EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).</div> <div>199.98M3</div>



00937445-C085-767623

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

AEsc4Siaolwv3lxYhqqBUfVfLTk/wfX/melq4PZm6CusL7P+quRCdRt+832R87NkCtFmjr0l6JjuU1wH17k4IEFdgMQTHswsmvYYIKaRRaJxNs3XXFtOgRuCi8CkYwACgegUqrDuq9SeP1+rQOqlmIZ4qxPbMTx5imJ8SdVL0a7jTrKzaWl6yX7re7z2ZbJzm1OZplVxx94ilOxBEgY4ZDmz0P2LtwjB822yQA/NSeE+gUIWvsKymk7bNz3lvSFUx9Na+8p2ZNWQsXal53EwtsdtuW2ynarJ2tuFEImT8N2ZrKMOIOUQHlY3P2FrJ5B/xkvyuWZ33UwdF77k4oQ==SOGC640908PE3 12/04/2024 04:16:38 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-015

MUNICIPIO:

Pisaflores

ZONA PRIORITARIA:

Sierra Gorda

FECHA:

12 de abril de 2024

REGIÓN:

16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA:

Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<div><div>CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISÓN DE MANO; INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</div><div>14.92M3</div></div> <div><div>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 8" DE DIÁMETRO BAJO NORMA NMX-E-241-CNCP-2013 INTERIOR LISO DE ALTO CONTRASTE, CAMPANA INTEGRADA Y EMPAQUE ELASTOMERICO, INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD BAJO NOM-001-CONAGUA-2011.</div><div>167.20M</div></div> <div><div>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 12" DE DIÁMETRO BAJO NORMA NMX-E-241-CNCP-2013 INTERIOR LISO DE ALTO CONTRASTE, CAMPANA INTEGRADA Y EMPAQUE ELASTOMERICO, INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD BAJO NOM-001-CONAGUA-2011.</div><div>47.60M</div></div> <div><div>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/4-4; INCLUYE: ALAMBRE RECOCIDO No. 18, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</div><div>21.22M2</div></div> <div><div>CONCRETO HECHO EN OBRA f'c=200 Kg/cm2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4"</div><div>3.26M3</div></div> <div><div>CIMBRA DE CONTACTO ACABADO APARENTE EN CIMENTACIÓN CON TRIPLAY DE PINO DE 16 mm; INCLUYE: NIVELADO, PLOMEADO, AJUSTES NECESARIOS, PUNTALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES Y FRENTES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</div><div>13.06M2</div></div>



00937445-C085-767623

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

AEsc4SIaolwv3lxYhqqBUfVfLTk/wfX/melq4PZm6CusL7P+quRCdRt+832R87NkCtFmjrl0l6LjuU1wH17k4IEFdgMQTHswsmvYYIKaRRaJxNs3XXFtOgRuCl8CkYwACgegUqrDuq9SeP1+rQOqlmIZ4qxPbMTx5imJ8SdvLOa7jTrKzaWl6yX7re7z2ZbJzm1OZplVxx94ilOxBEgY4ZDmz0P2LtwjB822yQA/NSeE+gUIWvsKymk7bNz3lvSFUx9Na+8p2ZNWQSXal53EwtsdtuW2ynarJ2tuFEImT8N2ZrKMOIOUQHlY3P2FrJ5B/xkvyuWZ33UuWdF77k4oQ==

SOGC640908PE3 12/04/2024 04:16:38 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-015

MUNICIPIO:

Pisaflores

ZONA PRIORITARIA:

Sierra Gorda

FECHA:

12 de abril de 2024

REGIÓN:

16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA:

Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<div><div>ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)</div><div>136.94M3</div></div> <div><div>ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)</div><div>725.78M3-KM</div></div> <div><div>RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR; INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)</div><div>136.94M3</div></div> <div><div>ADQUISICIÓN DE MATERIAL TEPETATE PARA RELLENO, PROVENIENTE DE BANCO "LOS GARAY" (L.A.B.), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL BONIGU, MUNICIPIO DE PISAFLORES, HGO., INCLUYE: CARGA.</div><div>136.94M3</div></div> <div><div>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y BROCAL DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD, ALTA RESISTENCIA PARA CARGAS VIVAS H-25; INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA f´c= 150 kg/cm2, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</div><div>13.00PZA</div></div>



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

AEsc4Siaolwv3lxYhqqBUfVfLTk/wfX/melq4PZm6CusL7P+quRCdRt+832R87NkCtFmjr0l6LjuU1wH17k4IEFdgMQTHswsmvYYIKaRRaJxNs3XXFtOgRuCl8CkYwACgegUqrDuq9SeP1+rQOqlmIZ4qxPbMTx5imJ8SdvL0a7jTrKzaWl6yX7re7z2ZbJzm1OZplVxx94ilOxBEgY4ZDmz0P2LtwjB822yQA/NSeE+gUIWvsKymk7bNz3lvSFUx9Na+8p2ZNWQsXal53EwtsduW2ynarJ2tuFEImT8N2ZrKMOIOUQHlY3P2FrJ5B/xkvyuWZ33UuWdF77k4oQ==SOGC640908PE3 12/04/2024 04:16:38 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-015

MUNICIPIO:

Pisaflores

ZONA PRIORITARIA:

Sierra Gorda

FECHA:

12 de abril de 2024

REGIÓN:

16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA:

Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<div><div>POZO DE VISITA COMÚN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZÓN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE DE MAMPOSTERÍA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRÁULICA 1.01 A 1.25 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f´c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERÍA, ESCALERILLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: BROCAL)</div><div>13.00PZA</div></div> <div><div>TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</div><div>36.00M2</div></div> <div><div>CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISÓN DE MANO; INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</div><div>3.60M3</div></div> <div><div>RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR; INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)</div><div>14.91M3</div></div> <div><div>EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)</div><div>25.20M3</div></div>



00937445-C085-767623

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

AEsc4Siaolwv3lxYhqqBUFvILTk/wfX/melq4PZm6CusL7P+quRCdRt+832R87NkCtFmjr0l6JjuU1wH17k4IEFdgMQTHswsmvYYIKaRRaJxNs3XXFtOgRuCl8CkYwACgegUqrDuq9SeP1+rQOqlmIZ4qxPbMTx5imJ8SdvLOa7jTrKzaWl6yX7re7z2ZbJzm1OZplVxx94ilOxBEgY4ZDmz0P2LtwjB822yQA/NSeE+gUIWvsKymk7bNz3lvSFUx9Na+8p2ZNWQSXaI53EwtsdtuW2ynarJ2tuFEImT8N2ZrKMOIOUQHlY3P2FrJ5B/xkvyuWZ33UuWdF77k4oQ==SOGC640908PE3 12/04/2024 04:16:38 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-015

MUNICIPIO:

Pisaflores

ZONA PRIORITARIA:

Sierra Gorda

FECHA:

12 de abril de 2024

REGIÓN:

16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA:

Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<div>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE VALLE SANITARIO PARA TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA24.00PZA</div> <div>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6" DE DIÁMETRO BAJO NORMA NMX-E-241-CNCP-2013 INTERIOR LISO DE ALTO CONTRASTE, CAMPANA INTEGRADA Y EMPAQUE ELASTOMERICO, INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD BAJO NOM-001-CONAGUA-2011.72.00M</div> <div>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.1.00PZA</div>



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

AEsc4SiaoLwv3lxYhqqBUFvILTk/wfX/melq4PZm6CusL7P+quRCdRt+832R87NkCtFmjr0l6JjuU1wH17k4IEFdgMQTHswsmvYYIKaRRaJxNs3XXFtOgRuCl8CkYwACgegUqrDuq9SeP1+rQOqlmIZ4qxPbMTx5imJ8SdvLOa7jTrKzaWl6yX7re7z2ZbJzm1OZplVxx94ilOxBEgY4ZDmz0P2LtwjB822yQA/NSeE+gUIWvsKymk7bNz3lvSFUx9Na+8p2ZNWQSXal53EwtsdtuW2ynarJ2tuFEImT8N2ZrKMOlOrUQHlY3P2FrJ5B/xkvyuWZ33UuWdF77k4oQ==SOGC640908PE3 12/04/2024 04:16:38 p. m.