



Pachuca de Soto, Hidalgo, 1 de abril de 2024

HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-011

Lic. Ricardo García Torres

Presidente Municipal Suplente de

Pisaflores, Hidalgo

Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2024; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 2,032,438.03 (Dos millones treinta y dos mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 03/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2024, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): MP-D.O.P.-2024-154

ATENTAMENTE

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /

AJJ0cuDzUrkLyZCFHEa1lUcsaXWu/99rAGZLT5/hsNOiInZnqePSPYezPLN014La13xNqJr+LMbtdZnh3B18bQ8I4vw90lsRoOTv07cV0aK1A9QrE9IX3+7/aFIRYw3uw2myN78BX7x0ILPT/2babT2shZ1FMVgTB28BvinyArJiJp82ioVg71jSRoPaGvHnN8ineW8tufGZfVJZwVOtvs75ILYg4JE04Y+5c+pQeO3xGqg8D04qR5OvRP7qAwhHCBEdcdHtT3PL7NCGO6lbOkkdSmlptkVsjm5GELWU062QIRGLU56tAOdkfy+7ifkZCmvygHE/4vxxuWung=RAVE650514LW4 05/04/2024 06:44:18 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

GATR770207QP2- RICARDO GARCIA TORRES

bY6V6f2YUvmT5CMH3Xza0V+C1erKhOhTEUo5gxN9ZgBm3SakSddfrpevsOfn0QKXK+DRfWNERaTW1/EgG1XIDASUe9z5x+3bvm/9Tn3TfVtM90yQU/WjKyGc97IeUXDmQ7+wwUZKfLGw+RIQon8wfpIb/YeyxZ0yJhG7iIZaIqPaskho/ChwZOC2wmi/CZ68eWnQD1MrzUjhzL3/CzIfn9V52DTKjH6R38tJslvKjcOfekabALpZlc77ujYLFcZ32OEpu4dLA/ce0zZecTbBazww8ymdrdoApmcbdy/sTX7bJM7PvYGO1jyDEC/phUKD1a47bWoKltw=GATR770207QP2 09/04/2024 05:20:22 p. m.



00933260-C085-763857



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-011

MUNICIPIO:

Pisaflores

HOJA No.:

1

RECIÓN:

16 Jacala

ZONA PRIORITARIA:

Sierra Corda

INSTANCIA EJECUTORA:

Pisaflores

FONDO:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

FECHA:

01 de abril de 2024

| PROGRAMA/ SUBPROGRAMA | NO. OBRA O ACCIÓN | NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN | F_INI F_TER | LOCALIDAD | COSTO TOTAL | ESTRUCTURA FINANCIERA (\$) | | | METAS TOTALES | | NO. BENEF. | MOD. EJEC. |
|--|-------------------------|--|--------------------------|-----------|----------------|----------------------------|----------------|---------------|-------------------|----------|---------------|---------------|
| | | | | | | SUMA | MUNICIPAL | PARTICIPANTES | U.M. | CANT. | | |
| S12 Pavimentación en Colonias Populares 10. Concreto Hidráulico | 2024/FAISM049020 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico camino Pisaflores El Rayo, en el kilómetro 17 para beneficiar a la Localidad de El Rayo | Abril 2024 Junio 2024 | El Rayo | \$2,032,438.03 | \$2,032,438.03 | \$2,032,438.03 | \$0.00 | Metro Cuadrado | 1,350.00 | 950 | C |
| TOTAL: | | | | | | \$2,032,438.03 | \$2,032,438.03 | \$0.00 | | | | |



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
DirGP+Nscm7ZarhIQPhvPNCvnyYdPh4IEC4p1BUEGHZaodlmsLUSNIPUZdLKaYZ5U17X3pC8q7CVhAp
qD8NDW6s3RnTR0x8BBSFHmgn27OKiWvltzTpnW7u08eR2kQCm8y13aRdSS55g40QVtL+ODgn7
p4JW5lpsnNCEOX1GEK0lpisNulJT7BzONvudWHEHOpBPAsqkCQxFTf6PK3BhTRHQLS0CK
1XGZ+vChXSGeetOzzU7gswPoePKvsmCt4+PhCU5drirKizlemXr6peKEoyVUApRuIMGpw5FhX61+d+
xolPNmllQDsxBRCASENBaatZAmzk/5A==
SOGCG640908PE3 01/04/2024 02:24:41 p. m.



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-011

MUNICIPIO: Pisaflores
REGIÓN: 16 Jacala

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 01 de abril de 2024

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

| CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024 | |
|---|---|
| No. OBRA O ACCIÓN | |
| 2024/FAISM049020 | <div><div><div>Construcción de pavimento de concreto hidráulico camino Pisaflores El Rayo, en el kilómetro 1.7 para beneficiar a la Localidad de El Rayo</div><div>TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</div><div>EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 1,200 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)</div><div>DESPALME A MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS</div><div>009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 1) PARA 85%</div><div>009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.</div></div><div><div>COSTO</div><div>\$2,032,438.03</div><div>1,574.00 M2</div><div>202.50 M3</div><div>224.00 M2</div><div>202.50 M3</div><div>40.50 M3</div></div></div> |



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
n466pnt7n0qjaJG5SIkU1tr1kUcGBdeQY9k+uuefFIElUdQhUJLn807IqJP4cDvWwXz+CvE
h83TlUCk1m+E4e2JhpbqWpWpSQTkRb3HocLk64znw4kQ18L4hpaNFC1URcp1UsZ4E8KYL1ud20m
KINLGaXRmNgaNYXRILBrXGEYn3v6dpde80qaTsa3HgdU2qosnt32vA3KvLAwSvM16Qa9Efn
4P2HQ7B7msPhaQSP5QqT7XieF9mHZA1bX0zsq2SaaKgn7gXUNTUWvY2mkKBx7DIOZZi33EUB
IX3Z7CLxTx4ZvXXkLkgSaeJRG+DmQQ==
SOGC640908PE3 01/04/2024 02:24:39 p. m.



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-011

MUNICIPIO: Pisaflores
REGIÓN: 16 Jacala

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda
INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

FECHA: 01 de abril de 2024

| CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024 | |
|---|---|
| No. OBRA O ACCIÓN | |
| | <p>PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA $f'c = 200 \text{ KG/CM}^2$ DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3; INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>MURO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO COMUN ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3; INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>CUNETA DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO (0.70 X 0.30 M.), REVESTIDA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE $f'c = 150 \text{ KG/CM}^2$, DE 10 CM., DE ESPESOR. EN CUADROS DE 3.00 M. CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA.</p> <p>GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA $f'c = 150 \text{ KG/CM}^2$ CON UNA SECCIÓN DE 15 x 20 x 25 cm., SIN ARMAR; INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMBRA METÁLICA, ACABADO ESCOBILLADO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, LIMPIEZA FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> |
| | 1,350.00 M2 |
| | 7.60 M3 |
| | 20.48 M3 |
| | 221.80 M2 |
| | 221.80 M |



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
n466pnt7n0qjaJGSGIKut1njkUCBDeQY9k+uue6FIEuQhHJL1a807lqJP4cDvWWeZn+CvE
h83TILUCk1m+E4E2JhpbqVWwSQTMRh3HocLk64znw4Q18L4hpaNFC1URcp1USZ4EKYL1ud20m
KINLGqXRmNgaNYXRILBrXGEYn3v6dpde80qatSa3HgdL2qsnt732vA3KvLAWSM16Qia9Efn
4PZHQ7B7msPhaQSP5QqTXieF9mHZA1LbXozsq2SaaKgt9XUNTUWY2mKKBx7DIOZZ33EUB
IX3Z7CLxTx4ZvXXkLgSaeJRG+DmQQ==
SOGC640908PE3 01/04/2024 02:24:39 p. m.



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-011

MUNICIPIO: Pisaflores
REGIÓN: 16 Jacala

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda
INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

FECHA: 01 de abril de 2024

| CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024 | |
|---|---|
| No. OBRA O ACCIÓN | |
| | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA SP (CUALQUIER SÍMBOLO DESDE SP-6 AL SP-42) DE 61 x 61 cm. FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA E IMPRESIÓN SERIGRÁFICA, MARCA SEMEX; INCLUYE: POSTE SOPORTE PERFIL DE 2" x 2" x 2.00 m. DE ALTURA LIBRE CALIBRE 14 GALVANIZADO, PINTADO A DOS MANOS EN COLOR GRIS, MUERTO DE CONCRETO DE 30 x 30 x 50 cm. CON CONCRETO HIDRÁULICO f'c= 150 Kg/cm2 HECHO EN LUGAR, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. |
| | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |
| | EXCAVACIÓN A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS; INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO) |
| | PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. |
| | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. |
| | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 4, fy= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. |



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
n466pnt7n0gjaJEGSIkU1trjkUCBdeOY9R+uuefFIEuQhUuA807IqJP4cDVWWeZn+CvE
h83TILUCk1m+E4E2JhpbWVwSQTMRh3HocLk64znw4Q18L4hpaANFC1URcp1USZAE8KYL1u4d2Om
KINLGAxRmNgaNYXRILBrxGEYn3v6dpde80qatSa3HgdU2qosnt732vA3KvAWsM16Qa9En
4PZHQ7B7msPhaQSP5QqTXieF9mHZA1bX0zsq2SAAKgt9XUNTUWY2mKKBx7DIOZZ33EUB
IX3Z7CLxTxz0zXxLkGSAeJRG+DmQQ==
SOGC640908PE3 01/04/2024 02:24:39 p. m.



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-011

MUNICIPIO: Pisaflores
REGIÓN: 16 Jacala

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 01 de abril de 2024

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

| CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024 | |
|---|--|
| No. OBRA O ACCIÓN | |
| | <div>CIMBRA DE CONTACTO ACABADO APARENTE EN CIMENTACIÓN CON TRIPLAY DE PINO DE 16 mm; INCLUYE: NIVELADO, PLOMEADO, AJUSTES NECESARIOS, PUNTALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES Y FRENTES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</div> <div>CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A. 19 mm.; INCLUYE: ELABORACIÓN, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.</div> <div>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS; ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.</div> |
| | 59.66 M2 |
| | 10.00 M3 |
| | 1.00 PZA |



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
n466pnt7n0qjaJG5SIkU1trkKUCBpdeQY9R+uue6FIEuQhHJLn807IqJP4cDvWwXZn+CvE
h83TlUCk1m+E4E2JhpbqWpWpSQTkRn3HocLk64znw4Q18L4hpcANFC1JRcp1USZ4E8KYL1udD2Om
KINLGAxRmNgaNYXRtLBrXGEYn3v6dpde80qatSa3HgdL2qosnt32vA3KvLAwSvM16Qa9Efn
4PZHQ7B7msPhaQSP5QqTXieF9mHZA1LbXOzsQ2SaaKgn7gXUNTUWvY2mkBx7DIOZZi33EUB
IX3Z7CLxTx4ZvXXkLgSAeJRG+DmQQ==
SOGC640908PE3 01/04/2024 02:24:39 p. m.